Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9855339
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2026 11:18:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9855339
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento general y limpieza de la red de aguas sanitarias y fluviales, y suministro y reposición de rejillas y tapas en cajas de inspección para el Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/10/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(26/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAPCOL SAS

COLOMBIA, Aguachica
Número de documento 901154087

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES AMBIENTALES Y PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Johan Fernando Alvarez Galezo* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2026 3:34:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2026 3:47:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CAE***
Proceso de Contratación	MC-CSR-CAE-106-2026
Título de la oferta	OFERTA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA
Cuantía del contrato	65.313.624 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos	

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(26/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(26/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(26/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(26/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	200,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas para terminar *(26/08/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9855339

Proveedor SOLUCIONES AMBIENTALES Y PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S

Creado por

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Clausulado anexo al contrato.pdf	Clausulado anexo al contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 40 KILÓMETRO 1 VIA A BUCARAMANGA
Ubicación CO-CES-20011 - Aguachica
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Aguachica
Dirección CARRERA 40 KILÓMETRO 1 VIA A BUCARAMANGA
Código postal 472

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 40 kilómetro 1 Vía a Bucaramanga (Sena Aguachica)	COLOMBIA > Cesar > Aguachica

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9855339

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.904.246,90	65.313.624,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	76111500	DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS (MANTENIMIENTO): Desmonte, mantenimiento y montaje de rejillas metálicas para drenaje de aguas lluvias, dimensiones de las rejillas con marco (25cm x 49cm) con el fin de permitir la limpieza, inspección y mantenimiento del sistema de captación y conducción pluvial. El servicio incluye: Desmonte de rejillas metálicas existentes mediante herramientas manuales o mecánicas. Limpieza, ajuste y verificación del estado de las rejillas y sus anclajes. Retiro de sedimentos, residuos y material acumulado en el sistema de drenaje superficial. Montaje y fijación de las rejillas metálicas en su posición original o ajustada, garantizando su correcta alineación y estabilidad. Reposición de tornillería, anclajes o elementos menores deteriorados, si se requiere. Mano de obra calificada, herramientas, equipos y elementos de protección personal. Las actividades deberán ejecutarse conforme a las normas de seguridad industrial y especificaciones técnicas del proyecto.	30,00	UN	237.445,50	225.200,00	7.123.365,00	6.756.000,00
2	76111500	SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES SUBTERRÁNEAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CON EQUIPO VACTOR / HIDROJET o similar: Servicio de sondeo, lavado y limpieza de redes subterráneas de drenaje de aguas lluvias mediante equipo especializado tipo Vactor, Hidrojet o similar, con el fin de remover sedimentos, lodos, residuos sólidos y taponamientos que afecten la capacidad hidráulica del sistema. El servicio incluye: Inspección inicial del sistema de drenaje pluvial (tuberías, cajas de inspección, sumideros). Sondeo mecánico o hidráulico de tuberías para localización de obstrucciones. Lavado a alta presión con agua mediante boquillas rotativas y equipos especializados hasta lograr el despeje total de la red. Succión y extracción de lodos, sedimentos y residuos mediante equipo de vacío. Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. Mano de obra especializada, equipos, herramientas y elementos de protección personal. Entrega de informe de intervención con evidencias fotográficas si se requiere. Las actividades deberán ejecutarse conforme a las normas técnicas de saneamiento básico, seguridad industrial y medio ambiente vigentes.	200,00	ML	48.750,00	33.750,00	9.750.000,00	6.750.000,00
3	30103202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS EN CANALES Y SUMIDEROS: Suministro e instalación de rejillas metálicas en acero de dimensiones sin marco (21cm x 45cm) sumideros de aguas lluvias, destinadas a la captación superficial de escorrentías pluviales y protección del sistema de drenaje contra el ingreso de residuos sólidos. El servicio incluye: Suministro de rejillas metálicas fabricadas en acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo, según especificación técnica. Fabricación o suministro de marco metálico de soporte dimensiones con marco (25cm x 49 cm), anclajes y elementos de fijación. Instalación y nivelación de las rejillas en canales, cunetas o sumideros existentes o nuevos. Ajuste y fijación mediante anclajes mecánicos o embebidos en concreto. Pruebas de funcionamiento y verificación de estabilidad estructural. Mano de obra calificada, herramientas, equipos y elementos de protección personal.	5,00	UN	409.829,33	409.829,00	2.049.146,65	2.049.145,00

4	72151906	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUAS LLUVIAS diámetro 8 Pulgadas CON ACCESORIOS: Suministro e instalación de tubería en PVC para conducción de aguas lluvias de diámetro nominal ocho pulgadas (diámetro 8 pulgadas), incluyendo los accesorios necesarios para su conexión al sistema de drenaje pluvial existente o proyectado. El servicio incluye: Suministro de tubería PVC sanitario o pluvial, pared estructural o presión según especificación técnica y normativa vigente. Suministro de accesorios de conexión: codos, tees, uniones, reducciones, adaptadores, tapones, abrazaderas y demás elementos requeridos para empalmes. Cama de apoyo en material granular, alineación y nivelación de la tubería conforme a la pendiente de diseño. Empalme a cajas de inspección, sumideros, canaletas, bajantes u otros elementos del sistema de drenaje. Pruebas de funcionamiento hidráulico y verificación de pendientes. Mano de obra calificada, herramientas, equipos y elementos de protección personal. Las actividades deberán ejecutarse conforme al RAS, normas NTC aplicables y especificaciones técnicas del proyecto.	50,00	ML	239.900,07	215.910,00	11.995.003,50	10.795.500,00
5	72151906	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUAS LLUVIAS diámetro 6 Pulgadas CON ACCESORIOS: Suministro e instalación de tubería en PVC para conducción de aguas lluvias de diámetro nominal seis pulgadas (diámetro 6 Pulgadas), incluyendo los accesorios necesarios para su conexión al sistema de drenaje pluvial existente o proyectado. El servicio incluye: Suministro de tubería PVC sanitario o pluvial, pared estructural o presión según especificación técnica. Accesorios de conexión: codos, tees, uniones, reducciones, adaptadores, tapones, abrazaderas y otros requeridos. Cama de apoyo en material granular, nivelación y alineación de la tubería conforme a la pendiente de diseño. Empalmes al sistema existente de drenaje pluvial (cajas de inspección, canaletas, bajantes u otros). Pruebas de funcionamiento hidráulico y verificación de pendientes. Mano de obra calificada, herramientas, equipos y elementos de protección personal. Las actividades deberán cumplir con las normas técnicas vigentes RAS, NTC aplicables y especificaciones del proyecto.	30,00	ML	224.783,00	202.304,00	6.743.490,00	6.069.120,00
6	72141511	SERVICIO DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE REDES DE AGUAS LLUVIAS (ANCHO Menor o igual 40 CM Y PROFUNDIDAD menor 80 CM): Ejecución de excavación manual en zanja para la instalación, reposición o mantenimiento de redes de aguas lluvias, con ancho máximo de 40 cm y profundidad inferior a 80 cm. El servicio incluye: Trazo y replanteo del eje de la red según planos o indicaciones técnicas. Excavación manual con herramienta menor (pala, pica, barretón u otras). Perfilado y conformación de fondo de zanja conforme a la pendiente requerida. Acopio temporal del material excavado al costado de la zanja. Retiro, cargue, transporte y disposición final del material sobrante. Protección de redes existentes y elementos adyacentes. Señalización preventiva del área intervenida y cumplimiento de normas de seguridad industrial. Las actividades deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente aplicable.	50,00	ML	65.481,00	44.829,00	3.274.050,00	2.241.450,00
7	30103202	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE REJA: Suministro e instalación de reja de 2,5mts x 0,7mts con barras de acero corrugada de 3/8 Pulgadas y ángulo de reposo en acero calibre No.12.	1,00	UN	1.174.405,00	1.116.529,00	1.174.405,00	1.116.529,00
8	72152500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN CONCRETO Y/O TABLETA DE GRES PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS (FRANJA HASTA 40 CM): Suministro e instalación de piso en concreto y/o tableta de gres, en franja de ancho máximo de 40 cm, para la reposición o adecuación de superficies intervenidas por trabajos de instalación, mantenimiento o reparación de redes de aguas lluvias. El servicio incluye inicialmente el suministro de materiales requeridos para la conformación de base, concreto simple y/o tableta de gres, juntas de dilatación, sellantes y demás insumos necesarios, así como la nivelación, compactación y acabado superficial, garantizando continuidad con las áreas adyacentes. Incluye previamente LA DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES en la franja definida, mediante corte perimetral y demolición manual o mecánica del concreto y/o tableta de gres, con protección de las áreas y elementos no intervenidos. Incluye además retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros conforme a la normativa ambiental vigente. Finalmente, contempla la mano de obra calificada, herramientas, equipos y elementos de protección personal necesarios para la correcta ejecución de la actividad, la cual deberá realizarse de conformidad con las normas técnicas de construcción y seguridad industrial vigentes.	30,00	ML	105.062,50	94.543,00	2.206.312,50	2.836.290,00
9	72152700	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO: Fundición de cuneta sección V, ancho superior 50cm, con altura promedio entre 30 y 80 centímetros y espesores de pared 10 centímetros para la evacuación de aguas lluvias. Incluye excavación y construcción de cuneta. Construcción de cuneta en sección tipo V para la evacuación de aguas lluvias, ejecutada en sitio (in situ), que incluye: trazado y replanteo, excavación manual o mecánica según condiciones del terreno, conformación de la sección en V, retiro y disposición final de material sobrante, preparación de la base, fundida en concreto de 2500PSI.	50,00	ML	199.487,50	199.021,00	9.974.375,00	9.951.050,00
		SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SECCIÓN H-27 CM, A-20 CM): Suministro e instalación de canaletas con sección hidráulica ampliada, diseñadas para garantizar la adecuada capacidad de evacuación del caudal pluvial, de acuerdo con las condiciones de precipitación y el área de cubierta. El servicio incluye el suministro de canaletas en material						

10	72152607	galvanizado, según especificación técnica, así como soportes, ganchos, anclajes, uniones, tapas, bajantes y demás accesorios requeridos para su correcta instalación. Comprende además la mano de obra calificada para montaje, alineación, nivelación, fijación, sellado de juntas y pruebas de funcionamiento hidráulico. También incluye previo al suministro e instalación el DESMONTE Y RETIRO DE LAS CANALETAS EXISTENTES para recolección de aguas lluvias, con sección actual (H-20 cm, A-15 cm), cuya capacidad hidráulica resulta insuficiente para la adecuada evacuación del caudal pluvial. Esta actividad contempla corte, desanclaje, retiro de canaletas, soportes y accesorios asociados, garantizando la protección de la infraestructura existente, así mismo comprende herramientas, equipos, elementos de protección personal, cargue, transporte y disposición final de los residuos generados, conforme a la normativa ambiental vigente. Todas las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las normas técnicas de construcción y seguridad industrial vigentes.	60,00	ML	146.868,50	146.650,00	8.077.767,50	8.799.000,00
11	72152607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES: Suministro e instalación de bajantes para la conducción de aguas lluvias, con diámetro y capacidad hidráulica acordes a la sección de la canaleta y al área de cubierta, garantizando la adecuada evacuación del caudal pluvial. El servicio incluye inicialmente el suministro de materiales, tales como tubería para bajantes en lámina galvanizada u otro material especificado, así como accesorios requeridos: codos, tees, uniones, tapas, abrazaderas, soportes, anclajes, sellantes y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Comprende además la mano de obra calificada para montaje, alineación, fijación a fachada o estructura mediante anclajes mecánicos o químicos, sellado de juntas y pruebas de funcionamiento hidráulico. Igualmente, incluye previo al suministro e instalación, el DESMONTE Y RETIRO DE BAJANTES EXISTENTES para aguas lluvias, incluyendo tuberías, accesorios, abrazaderas, soportes y elementos de fijación, cuya capacidad hidráulica o estado físico no cumple con los requerimientos técnicos actuales. Esta actividad contempla corte, desanclaje, desmontaje seguro, protección de la infraestructura existente y suministro de materiales menores temporales que se requieran durante la intervención, así mismo comprende herramientas, equipos, elementos de protección personal, cargue, transporte y disposición final de los materiales retirados, conforme a la normativa ambiental vigente. Todas las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las normas técnicas de construcción y seguridad industrial vigentes.	30,00	ML	135.811,67	126.950,00	3.395.291,75	3.808.500,00
12	72152700	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCIÓN para redes de aguas sanitarias y/o pluviales, incluyendo el suministro de materiales, excavación, estructura, acabados e instalación de accesorios. El servicio comprende: Excavación manual o mecánica. Suministro y colocación de concreto con malla electrosoldada para la base o piso, muros en mampostería, dimensiones de la caja 80 cm x 80 cm. Instalación de tapa en concreto reforzada con malla electrosoldada y agarradera para fácil manipulación, la tapa reposa sobre los muros que le sirven de marco. Revoques, impermeabilización interna y acabado. Relleno, compactación y disposición de sobrantes. Mano de obra calificada, equipos y herramientas necesarias.	4,00	UN	1.035.260,00	1.035.260,00	4.141.040,00	4.141.040,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la	☐	☐

	naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.		
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CI Sin radicar.pdf	1. CI Sin radicar.pdf	(detalle)
☐	2. Designación comité estructurador.pdf	2. Designación comité estructurador.pdf	(detalle)
☐	3. Solicitud de bienes y servicios.pdf	3. Solicitud de bienes y servicios.pdf	(detalle)
☐	4. Solicitud información proveedores SECOP II.pdf	4. Solicitud información proveedores SECOP II.pdf	(detalle)
☐	5. Cotizaciones.pdf	5. Cotizaciones.pdf	(detalle)
☐	6. Estudio de mercado.pdf	6. Estudio de mercado.pdf	(detalle)
☐	7. Certificación de Estudio de Mercado y Especificaciones Técnicas.pdf	7. Certificación de Estudio de Mercado y Especificaciones Técnicas.pdf	(detalle)
☐	8. CDP.pdf	8. CDP.pdf	(detalle)
☐	9. Análisis y estudio del sector.pdf	9. Análisis y estudio del sector.pdf	(detalle)
☐	10. Análisis de riesgo.pdf	10. Análisis de riesgo.pdf	(detalle)
☐	11. Estudio Previo.pdf	11. Estudio Previo.pdf	(detalle)
☐	12. Autorización previa.pdf	12. Autorización previa.pdf	(detalle)
☐	13. Autorización No. 027 CAE.pdf	13. Autorización No. 027 CAE.pdf	(detalle)
☐	14. Clausulado anexo al contrato.pdf	14. Clausulado anexo al contrato.pdf	(detalle)
☐	15. Carta Aceptación de Oferta MC-CSR-CAE-106-2026.pdf	15. Carta Aceptación de Oferta MC-CSR-CAE-106-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ORLANDO ANTONIO AC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1062906432	Guardar y notificar
Supervisor	ORLANDO RUEDA BLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 13477043	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ORLANDO ANTONIO AC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1062906432	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	25/08/2026 3:47:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Supervisor	ORLANDO RUEDA BLANCO	25/08/2026 3:47:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Ordenador del Gasto	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	25/08/2026 3:47:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	65.313.624
Total		65.313.624

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-020-911410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6426	CDP	Generado	69.904.247 COP	65.313.624 COP	36-02-00-020-952010	Validado	Editar

Saldo de CDP 69.904.247 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 65.313.624 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 25/08/2026 3:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -