MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ

SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES MODIFICATORIO N° 01

OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ

CONTRATO: SAMC- MDC-001 de 2026
CONTRATISTA: JELVER ONALDO RINCON VARGAS - NIT 1052020549-7
R/L CONTRATISTA: JELVER ONALDO RINCON VARGAS - CC 1052020549 DE FLORESTA

SUPERVISOR: GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
VALOR INICIAL: $ 147.599.195,51
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL: $ 147.599.195,51

PLAZO INICIAL: 90 DÍAS
PRÓRROGA (S):
PLAZO TOTAL: 90 DÍAS
PLAZO EJECUTADO: 46 DÍAS
FECHA DE CONTRATO: 27 de mayo de 2026
FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2026
FECHA DE PRÓRROGA 01:

CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICATORIO N° 01 CANT. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. / ADICIONAL)	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DIST (%)	V/UNITARIO + INCREM DIST.	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR
I		SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"									
1	4,01,03	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	ML	363,94	$ 1.391,28	0%	$ 1.391,28	$ 506.342,44	-	341,50	$ 475.122,12
2	2,01,43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	123,41	$ 10.114,16	0%	$ 10.114,16	$ 1.248.168,26	-	114,10	$ 1.154.025,66
3	3,02,07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	326,08	$ 26.955,15	0%	$ 26.955,15	$ 8.789.589,22	+	402,98	$ 10.862.386,35
4	3,03,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	48,06	$ 66.281,60	0%	$ 66.281,60	$ 3.185.593,12	+	61,24	$ 4.059.085,18
5	4,01,04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	72,73	$ 124.268,06	3%	$ 127.996,10	$ 9.309.028,36	+	74,03	$ 9.475.551,28
6	5,02,04	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	12,00	$ 571.067,89	3%	$ 588.199,93	$ 7.058.399,16	-	10,00	$ 5.881.999,30
7	APU 1 BASE 5,01,26	MANO OBRA DE INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	235,94	$ 32.057,57	0%	$ 32.057,57	$ 7.563.663,07	-	227,50	$ 7.293.097,18
8	2,02,02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	12,00	$ 437.626,92	3%	$ 450.755,73	$ 5.409.068,76	=	12,00	$ 5.409.068,76
9	2,03,26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	7,68	$ 162.748,88	3%	$ 167.631,35	$ 1.287.408,77	=	7,68	$ 1.287.408,77
10	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	194,43	$ 119.997,54	3%	$ 123.597,47	$ 24.030.685,30	+	304,73	$ 37.663.857,03
11	5,01,07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	6,00	$ 1.719.395,62	3%	$ 1.770.977,49	$ 10.625.864,94	=	6,00	$ 10.625.864,94
12	5,01,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	6,00	$ 1.203.760,30	3%	$ 1.239.873,11	$ 7.439.238,66	=	6,00	$ 7.439.238,66
13	2,02,01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	18,00	$ 37.114,05	3%	$ 38.227,47	$ 688.094,46	-	0,00	$ 0,00
14	2,03,28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	M2	18,00	$ 207.765,66	3%	$ 213.998,63	$ 3.851.975,34	-	9,00	$ 1.925.987,67
15	2,02,35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	342,93	$ 7.675,05	3%	$ 7.905,30	$ 2.710.964,53	-	190,85	$ 1.508.726,51
16	APU 2 BASE 5,02,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 5000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	1,00	$ 12.500.000,00	3%	$ 12.875.000,00	$ 12.875.000,00	=	1,00	$ 12.875.000,00
17	5,01,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	75,00	$ 73.154,27	3%	$ 75.348,90	$ 5.651.167,50	=	75,00	$ 5.651.167,50
18	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	656,01	$ 2.765,10	0%	$ 2.765,10	$ 1.813.933,25	+	988,22	$ 2.732.527,12
II		ITEMS NO PREVISTOS									
19	3,07,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	0,00	$ 107.310,54	3%	$ 110.529,86	$ 0,00		121,10	$ 13.385.166,05

CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICATORIO N° 01	
										CANT. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. / ADICIONAL)	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DIST (%)	V/UNITARIO + INCREM DIST.	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR

	COSTOS DIRECTOS	$ 113.537.842,70		$ 139.705.280,08
	ADMINISTRACION [A] = 23%	$ 26.113.703,82		$ 32.132.214,42
	IMPREVISTOS [I] = 3%	$ 3.406.135,28		$ 4.191.158,40
	UTILIDAD [U] = 4%	$ 4.541.513,71		$ 5.588.211,20
	A.I.U. = 30%	$ 34.061.352,81		$ 41.911.584,02
	COSTO TOTAL	$ 147.599.195,51		$ 181.616.864,10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147.599.195,51
VALOR SOLICITUD ADICIONAL 01	$ 34.017.668,59
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 181.616.864,10

JELVER ONALDO RINCON VARGAS - NIT 1052020549-7
Ing. JELVER ONALDO RINCON VARGAS - CC 1052020549 DE FLORESTA
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo y Planeación
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.		ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							341,50
PZ1 - PZ2	1,00	38,90				38,90	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20				26,20	
PZ3 - PZ4	1,00	21,00				21,00	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50				23,50	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00				98,00	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90				28,90	
DESCOLE P. SEPTICO	1,00	75,00				75,00	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	10,00	3,00				30,00	
TOTAL						ML	341,50

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	2	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							114,10
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00			38,90	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00			26,20	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	7,00	3,00	1,00			21,00	
CAJAS DE INSPECCION	7,00	2,00	2,00			28,00	
TOTAL						M2	114,10

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	3	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							402,98
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00	1,55		60,30	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00	1,50		39,30	
PZ3 - PZ4	1,00	8,00	1,00	0,00		0,00	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50	1,00	1,70		39,95	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00	1,00	1,70		166,60	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90	1,00	1,70		49,13	
DESCOLE P. SEPTICO	1,00	75,00	0,70	0,60		31,50	
POZOS DE INSPECCION	6,00	2,00	2,00	1,70		40,80	
SISTEMA POZO SEPTICO	1,00	3,00	3,00	1,80		16,20	
DESCUENTO POZOS	6,00	2,00	2,00	1,70		40,80	
TOTAL						M3	402,98

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN		M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							61,24
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00	0,05		1,95	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00	0,05		1,31	
PZ3 - PZ4	1,00	8,00	1,00	0,05		0,40	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50	1,00	0,05		1,18	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00	1,00	0,05		4,90	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90	1,00	0,05		1,45	
DESCOLE P. SEPTICO	1,00	75,00	0,70	0,05		2,63	
ACOMETIDA DOMICILIARIA	10,00	3,00	0,70	1,25		26,25	
CAJAS DE INSPECCION	12,00	1,20	1,20	1,20		20,74	
SISTEMA POZO SEPTICO	1,00	3,00	3,00	0,05		0,45	
TOTAL						M3	61,24

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	5	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.		M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							74,03
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00	0,30		11,67	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00	0,30		7,86	
PZ3 - PZ4	0,00	8,00	1,00	0,30		0,00	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50	1,00	0,30		7,05	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00	1,00	0,30		29,40	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90	1,00	0,30		8,67	
DESCOLE P. SEPTICO	1,00	75,00	0,70	0,25		13,13	
ACOMETIDA DOMICILIARIA	10,00	3,00	0,70	0,25		5,25	
DESCUENTO POZOS	6,00	1,50				9,00	
TOTAL						M3	74,03

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	6	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).		UND

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							10,00
ACOMETIDA DOMICILIARIA	10,00					10,00	
TOTAL						UND	10,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	7	MANO OBRA DE INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"		ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							227,50
PZ1 - PZ2	1,00	38,90				38,90	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20				26,20	
PZ3 - PZ4	1,00	21,00				21,00	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50				23,50	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00				98,00	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90				28,90	
DESCUENTO DIAMETRO POZOS	6,00	1,50				9,00	
TOTAL						ML	227,50

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	8	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).		UND

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							12,00
ACOMETIDA DOMICILIARIA	12,00					12,00	
TOTAL						UND	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	9	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.		M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							7,68
ACOMETIDA DOMICILIARIA	12,00	0,80	0,80			7,68	
TOTAL						M2	7,68

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	10	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							304,73
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00	1,00		38,90	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00	1,20		31,44	
PZ3 - PZ4	0,00	8,00	1,00	0,00		0,00	
PZ4 - PZ5	1,00	23,50	1,00	1,22		28,67	
PZ5 - PZ6	1,00	98,00	1,00	1,30		127,40	
PZ6 - P. SEP	1,00	28,90	1,00	1,21		34,97	
DESCOLE P. SEPTICO	1,00	75,00	0,70	0,50		26,25	
ACOMETIDA DOMICILIARIA	10,00	3,00	0,60	0,95		17,10	
TOTAL						M3	304,73

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	11	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).		UND

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							6,00
POZOS DE INSPECCION	6,00					6,00	
TOTAL						UND	6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)		UND

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							6,00
POZOS DE INSPECCION	6,00					6,00	
TOTAL						UND	6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	13	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)		M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							-
POZO SISTEMA SEPTICO	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL						M2	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	14	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.		M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							9,00
POZO SISTEMA SEPTICO	1,00	3,00	3,00			9,00	
TOTAL						M2	9,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	15	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)		KG

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							190,85
POZO SISTEMA SEPTICO	24,00	3,00			0,99	71,57	
TAPAS CAJAS INSPECCION	12,00	5,00			0,99	59,64	
	12,00		5,00		0,99	59,64	
TOTAL						KG	190,85

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 5000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y		UND

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							1,00
POZO SISTEMA SEPTICO	1,00					1,00	
TOTAL						UND	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"		ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							75,00
DESCOLE SISTEMA SEPTICO	1,00	75,00				75,00	
TOTAL						ML	75,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	I	SISTEMA DE ALCANTARILLADO "EL BUJIO"		
ITEM:	18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.		M3-KM

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Distancia	Ancho (m)	Alto (m)	Vol (m3)		
RED ALCANTARILLADO							988,22
ARENA	1,00	1,00			74,03	74,03	
AFIRMADO	1,00	3,00			304,73	914,19	
TOTAL						M3-KM	988,22

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA

SÁBANA DE CANTIDADES MAYORES Y/O MENORES

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ
NIT. 891855748-2

CONTRATO:	SAMC- MDC-001 de 2026			
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJIO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ			
CONTRATISTA:	JELVER ONALDO RINCON VARGAS	**SUPERVISORA**	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON	
CAPITULO:	II	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM:	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)		M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	CANTIDAD	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg/m)		
RED ALCANTARILLADO							121,10
PZ1 - PZ2	1,00	38,90	1,00			38,90	
PZ2 - PZ3	1,00	26,20	1,00			26,20	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	10,00	3,00	1,00			30,00	
CAJAS DE INSPECCION	7,00	2,00	2,00			28,00	
DESCUENTO TAPA POZO	2,00	1,00	1,00			2,00	
TOTAL						M2	121,10

REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboro:

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
CONTRATISTA

VoBo.

GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
SUPERVISORA