Medellín, agosto 2 de 2026

COTIZACION N° 3

Rectora

YOLANDA INES ZULUAGA CANO
I.E La piedad

Cra 81B #53a-121

Objeto de la cotización:

Realizar el cerramiento y la instalación de una puerta en las escaleras mediante sistema en pega de adobe, instalar pasamanos en las áreas de preescolar y segundo piso, adecuación de cuarto útil en la sala de informática, ejecutar trabajos de plomería y realizar la adecuación de la oficina administrativa de secretaría, garantizando funcionalidad, seguridad y un acabado técnico conforme a los requerimientos del proyecto.

Respetada rectora:

Presentamos la cotización por un valor de **$ 19.280.000**. Esta propuesta es a todo costo, lo que significa que incluye impuestos, toda la documentación legal requerida y las pólizas correspondientes.

Para la ejecución de esta tarea no se solicita anticipo; el pago del cien por ciento se realizará una vez la obra sea entregada a satisfacción. El tiempo estimado de ejecución 60 días.

La cotización consta de: Cerramiento y la instalación de una puerta en las escaleras mediante sistema en pega de adobe, instalar pasamanos, adecuar el cuarto útil, ejecutar trabajos de plomería y realizar adecuaciones en los espacios de oficina a todo costo así:

Item	Uni/med	Cant	ACTIVIDAD/MATERIALES	Valor unitario	Val total
1	Adobes	120	Adobe de 10x20x40	$ 3.500	$ 420.000
2	tarros	15	Tarros de arena de revoque	$ 5.000	$ 75.000
3	bultos	2	Bulto de cemento	$ 37.000	$ 74.000
4	varillas	4	Varillas de media	$ 25.000	$ 100.000
5	tablas	4	Tablas 1" x 8" a 10"	$ 30.000	$ 120.000
6	galon	1	Un galon Masilla gypao para estuco	$ 40.000	$ 40.000
7	galon	1	Galón de pintura blanca tipo 1 sapolin	$ 120.000	$ 120.000
8	cerramiento	1	Cerramiento en escaleras utilizando materiales como adobe, cemento arena y varillas para la realización del marco para mejor fijación de puerta tipo acordeón, adecuada para el acceso y cierre del área intervenida	$ 1.901.000	$ 1.901.000
9	puerta	1	Construcción e instalación de puerta 1.30 de ancho * 2 metros en hierro con las condiciones técnicas de la institución, instalación completa y entrega a satisfacción de la institución educativa	$ 1.950.000	$ 1.950.000
10	tubos	14	Tubo Cerramiento Negro 1 1/2' X 2.5Mm X 6M	$ 102.000	$ 1.428.000
11	barra	2	Barra Redonda Lisa 6m x 1/2-pulg	$ 33.200	$ 66.400
12	soldadura	2	Soldadura HO E-6011 1/8 5kg	$ 93.200	$ 186.400
13	pintura	1	Pintura Anticorrosiva negra Corrotec 1 Galón	$ 107.910	$ 107.910

14	pintura	2	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 negra Mate Pintulux TEU 1 Galón	$ 149.500	$ 299.000
15	disco	3	Disco -Abracol- Pulir Metal 4-1/2X1/4X7/8T 27(25)	$ 5.500	$ 16.500
16	lamina	1	Lamina CR 1 X 2 Calibre 3mm	$ 115.790	$ 115.790
17	pasamonos	4	Se realizará la ensamble e **instalación cuatro pasamanos metálicos** en el área de preescolar, ubicados en la entrada del bloque, cubriendo un tramo de **4,20 metros en un costado** y **4 metros en el costado opuesto**. Asimismo, se instalarán pasamanos en la **subida al segundo piso**, colocados a ambos lados de las escaleras, con longitudes de **5 metros** y **3,20 metros**, respectivamente. Los pasamanos serán fabricados en tubería metálica de 1 1/2' X 2.5M, fijados a la pared mediante tornillería adecuada y posteriormente **pintados en color negra**, aplicando previamente **anticorrosivo** para garantizar durabilidad y resistencia.	$ 412.500	$ 1.650.000
18	pasamonos	4	En el segundo piso, por los laterales de la cancha, se instalarán **pasamanos metálicos en el balcón** con longitudes de **5,66 metros**, **6,84 metros** y **1,80 metros**, cada uno con una **altura de 30 cm**. Asimismo, en el balcón por el aula de informática se instalará un tramo adicional de **1,90 metros**, también con una **altura de 30 cm**. Toda la estructura será fabricada en **tubería metálica de** 1 1/2' X 2.5M, fijada firmemente a la pared mediante tornillería adecuada, garantizando estabilidad, seguridad y resistencia estructural. Finalmente, los pasamanos serán **pintados en color negra**, aplicando previamente **anticorrosivo** para asegurar durabilidad, protección contra la corrosión y resistencia a la intemperie. El valor total del servicio, incluyendo materiales, mano de obra, fijaciones, pintura y entrega a satisfacción	$ 680.000	$ 2.720.000
19	adecuacion	1	Adecuación del cuarto útil ubicado en la parte interna de la sala de Informática y Tecnología, con el propósito de optimizar el almacenamiento, clasificación y accesibilidad de los diferentes suministros institucionales. El espacio actualmente presenta desorden y disposición no técnica de elementos, lo que dificulta su uso y control. La intervención permitirá organizar de manera adecuada los suministros de aseo (jabón, toallas, papel higiénico, entre otros), papelería, material de oficina, insumos para docentes y suministros tecnológicos (cables, accesorios y componentes), y todos los elementos tecnológicos para su reintegro. Haciendo divisiones y acomodando compartimientos internos que faciliten el reintegro, control y distribución de los elementos, garantizando un manejo eficiente y ordenado conforme a las necesidades de la institución. El servicio incluye mano de obra calificada, herramientas, fijaciones, transporte de materiales, limpieza del área intervenida y entrega a satisfacción de la institución educativa.	$ 1.989.600	$ 1.989.600
20	paral	7	7 Paral Base 9 3-5/8 X 1-1/4Pg 0.38mm 3.05m	$ 12.500	$ 87.500
21	canal	5	5 Canal Base 6 2-1/2 X 1Pg 0.38mm 2.44m	$ 7.600	$ 38.000
22	tornillo	100	100 Tornillo Superboard Av Pta Aguda 6x7/8pg 500und	$ 250	$ 25.000
23	placa	5	5 Placa Fibrocemento 14mm 244x122cm 75.40kg aprox	$ 225.500	$ 1.127.500
24	placa	7	Placa De Yeso Rh Knauf 1/2 Pulgada 1.22 X 2.44m (12.7mm) Resistente Humedad	$ 93.000	$ 651.000
25	larguero	12	Larguera Pino 2x4 Pulgadas 3.2m Micronizado 4.1x9cm Timbermac	$ 60.000	$ 720.000
26	cuñete	1	Estuco Plástico Interior Cuñete 27Kg	$ 75.000	$ 75.000
27	galones	2	galones Pintura Para Interior Interior Súper Lavable Tipo 1 Blanca Viniltex Advance	$ 92.000	$ 184.000
28	lijas	5	Lija Agua -Abracol	$ 3.500	$ 17.500
29	cinta	1	Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2	$ 14.900	$ 14.900

30	instalacion	1	Se realizará la instalación completa del sistema eléctrico de 8 metros líneas, el cual incluirá un punto de iluminación con su respectiva bombilla, un interruptor (switch) para su control y un tomacorriente para uso general. La actividad contempla: Tendido y conexión del cableado eléctrico según norma RETIE. Instalación y fijación del switch para el control del punto de luz. El servicio incluye mano de obra calificada, herramientas, fijaciones, transporte de materiales, limpieza del área intervenida y entrega a satisfacción de la institución educativa.	$ 960.000	$ 960.000
31	unid	1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de pulgada y media en PVC. Ubicación: restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
32	unid	1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de pulgada y media en PVC. Ubicación: restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
33	unid	1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de pulgada y media en PVC. Ubicación: restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
34	unid	1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de pulgada y media en PVC. Ubicación: restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
35	unid	1	Cambio de llave para lavaplatos marca Grival. Ubicación: restaurante escolar.	$ 130.000	$ 130.000
36	unid	1	Cambio de bomba de desagüe. Lugar baño niñas	$ 30.000	$ 30.000
37	unid	1	Cambio de bomba de desagüe. Ubicación: baño de niñas.	$ 30.000	$ 30.000
38	unid	1	Cambio de palanca para viciar el agua del tanque de agua lugar baños niños	$ 30.000	$ 30.000
39	unid	1	Movimiento y reubicación de muebles de oficina.	$ 450.000	$ 450.000
40	unid	1	Levantamiento de tasa de baño para destaponamiento. Lugar baño de niñas.	$ 180.000	$ 180.000
41	unid	1	cambio de botón push	$ 55.000	$ 55.000
42	unid	1	Retiro y movimiento pozuelo para instalación de llave de paso y llave para desagüe	$ 380.000	$ 380.000
43	unid	1	Cambio de rejilla en PVC de tres pulgadas. Ubicación: baños de niñas.	$ 50.000	$ 50.000
44	unid	1	Cambio de rejilla en PVC de tres pulgadas. Ubicación: baños de niñas.	$ 50.000	$ 50.000
45	unid	1	Cambio de llave para lavamanos en los baños de niños.	$ 80.000	$ 80.000
46	unid	1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de pulgada y media en PVC. Ubicación: baños niños	$ 60.000	$ 60.000
47	unid	1	Levantamiento de tasa de baño para destaponamiento. Lugar baño de niñas.	$ 180.000	$ 180.000
48	unid	1	Cambio de bomba de desagüe y manquera de alimentación. Ubicación: baño de niños.	$ 55.000	$ 55.000
				Total	**$ 19.280.000**

Condiciones de la cotización

Vigencia de la cotización: 60 días calendario.

- Tiempo estimado de ejecución: 1 a 60 días hábiles.
- El servicio será ejecutado por personal técnico certificado.
- La entrega se realizará a satisfacción del supervisor institucional.

Valor un total a todo costo será **$ 19.280.000**

Jorge León Carvajal Sepulveda
C.C 71.229.526
3184565251

Yanelis Patricia
LÓPEZ MARTÍNEZ
NIT 50926599-1

3128237936
locatfemsolutions@gmail.com
Calle 23 #78-75 , PISO 3
Belén San Bernardo

MEDELLÍN - ANTIOQUIA

FECHA	06/08/2026

N° CTZ	6/08/2026

CLIENTE **Yolanda Ines Zuluaga Cano - IE la piedad** **NIT 811033249-0**

COTIZACION **10** **CIUDAD** Medellin

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Galon de pintura blanca tipo 1 sapolin	Und	1	$95.000	$95.000
2	Ejecución de obra civil para el cerramiento de la zona de escaleras, utilizando materiales como adobe, cemento, arena y refuerzo metálico. Se construye un marco estructural que permite la fijación adecuada de una puerta tipo acordeón, garantizando control de acceso y cierre seguro del área intervenida.	Und	1	$1.700.000	$1.700.000
3	Fabricación e instalación de una puerta en hierro con dimensiones aproximadas de 1.30 m de ancho por 2 m de alto, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por la institución educativa. Incluye montaje completo, acabados y entrega final en condiciones de funcionamiento óptimas.	Und	1	$1.583.000	$1.583.000
4	Bulto de cemento	Und	2	$31.000	$62.000
5	Un galon Masilla gypao para estuco	Und	3	$36.000	$108.000
6	Varillas de media	Und	4	$20.000	$80.000
7	Tablas 1" x 8" a 10"	Und	4	$28.000	$112.000
8	Tarros de arena de revoque	Und	15	$4.000	$60.000
9	Adobe de 10x20x40	Und	120	$3.000	$360.000
10	Se realizará la fabricación y montaje a todo costo de cuatro pasamanos metálicos, ubicados en la entrada del bloque de preescolar. Las longitudes a intervenir son: 4,20 metros en el costado izquierdo y 4 metros en el costado derecho. Cada pasamanos será elaborado en tubería metálica de 1½″, cortada y soldada según las dimensiones del espacio. La fijación se hará directamente sobre la pared mediante anclajes y tornillería de alta resistencia. Posteriormente, se aplicará una capa de anticorrosivo y pintura final, garantizando protección contra la humedad y el desgaste por uso frecuente. segundo nivel de preescolar se instalarán pasamanos en ambos lados de la escalera, con las siguientes longitudes: 5 metros, 3,20 metros El proceso incluye corte, armado, soldadura, fijación y acabado final. Se asegurará que la altura y la inclinación cumplan con los parámetros de seguridad para tránsito estudiantil. En los laterales de la cancha se instalarán pasamanos metálicos con las siguientes dimensiones: 5,66 metros, 6,84 metros, 1,80 metros Todos con una altura estándar de 30 cm, diseñados para servir como barrera de protección sin interferir con la visibilidad del área deportiva. Adicionalmente, en el balcón ubicado frente al aula de informática se instalará un tramo de: 1,90 metros, también con altura de 30 cm Cada estructura será fabricada en tubería metálica de 1½″, fijada mediante tornillería especializada y recubierta con anticorrosivo y pintura verde para garantizar resistencia a la intemperie y prolongar su vida útil.	Unid	1	$6.100.000	$6.100.000
11	Estructuración del mezanine de 15 metros cuadrados mediante instalación de largueros en madera tipo pino 2×4, destinados al soporte y cerramiento del área.	Unid	1	$1.050.000	$1.050.000
12	Montaje placas de Superboard de 20 mm de 15 metros cuadrado, utilizadas para reforzar superficies del mesanini y fijación con tornillos de 2 pulgadas	Unid	1	$1.400.000	$1.400.000
13	Construcción de muro divisor de 15 cm (20 metros cuadrados), elaborado con perfilería metálica y revestimiento en drywall, asegurando nivelación, alineación y acabado técnico.	Unid	1	$1.950.000	$1.950.000
14	Adecuación eléctrica completa, que incluye: Tendido de cableado conforme a norma RETIE, Instalación de 4 puntos de luz con bombilla, Interruptor para control del circuito, Tomacorriente de uso general con su respectiva caja	Unid	1	$1.250.000	$1.250.000
15	Acabados finales, incluyendo aplicación de estuco, pintura, lijado y limpieza del área intervenida 30metros cuadraos.	Metros	30	$23.000	$690.000
16	Cambio de llave para lavamanos en los baños de niños.	Unid	1	$85.000	$85.000
17	Cambio del mecanismo de descarga del tanque de agua en los baños de niños.	Unid	1	$90.000	$90.000

18	Desmonte de la taza sanitaria para realizar destaponamiento en el baño de niñas.	Unid	1	$450.000	$450.000
19	Instalación adicional de rejilla en PVC de 3 pulgadas en el área de baños de niñas.	Unid	1	$45.000	$45.000
20	Instalación de botón de accionamiento tipo push para sistema de descarga.	Unid	1	$55.000	$55.000
21	Instalación de sifón flexible con adaptador y niple de 1 ½" en PVC en los baños de niños.	Unid	1	$75.000	$75.000
22	Instalación de una nueva llave para lavaplatos marca Grival en el área del restaurante	Unid	1	$140.000	$140.000
23	Levantamiento de taza sanitaria para realizar destaponamiento adicional en el baño de	Unid	1	$450.000	$450.000
24	Reemplazo de bomba de desagüe en el baño de niñas.	Unid	1	$80.000	$80.000
25	Reemplazo de rejilla en PVC de 3 pulgadas en los baños de niñas.	Unid	1	$50.000	$50.000
26	Retiro y ajuste del pozuelo para permitir la instalación de llave de paso y llave de desagüe.	Unid	1	$400.000	$400.000
27	Sustitución adicional de bomba de desagüe en el sanitario de niñas.	Unid	1	$75.000	$75.000
28	Sustitución de bomba de desagüe y manguera de alimentación en el baño de niños.	Unid	1	$750.000	$750.000
29	Traslado y reorganización del mobiliario de oficina según requerimientos.	Unid	1	$550.000	$550.000
			TOTAL		$19.895.000

OBSERVACIONES DE COTIZACIÓN

Garantizamos la idoneidad y calidad de la mano de obra en la reparación.

VALIDEZ DE LA OFERTA.

*Diez (10) días a partir de la entrega de la Propuesta

Medellín, 8 de agosto de 2026

Rectora: YOLANDA INÉS ZULUAGA CANO
Institución Educativa La Piedad
Cra 81B #53A-121 – Medellín

Cotización: Instalación de Pasamanos en metal ubicados en Preescolar y Segundo Piso, plomería, cerramiento de espacio basura bajo escalas, adecuación cuarto útil.

Presento cotización a todo costo

Cant	Descripción	Valuni	valtotal
1	Área de preescolar tiene unas medidas de: Fabricación e instalación de cuatro pasamanos metálicos, ubicados en la entrada del bloque. Longitudes: 4,20 metros en un costado 4 metros en el costado opuesto. Elaborados en tubería metálica de 1½", fijados mediante tornillería especializada. Aplicación de anticorrosivo y pintura final en color negro, asegurando protección y resistencia. Escaleras hacia el segundo piso Instalación de pasamanos en ambos lados de la escalera. Longitudes: 5 metros 3,20 metros Fabricados en tubería metálica de 1½", con fijación directa a la pared y acabado anticorrosivo. Balcones del segundo piso Colocación de pasamanos metálicos en los laterales de la cancha: 5,66 metros 6,84 metros 1,80 metros Altura estándar: 30 cm Instalación adicional en el balcón frente al aula de informática: 1,90 metros, altura 30 cm Toda la estructura será fabricada en tubería metálica de 1½", fijada con tornillería adecuada y pintada en color verde, con aplicación previa de anticorrosivo para garantizar durabilidad y resistencia a la intemperie.	6.990.000	6.990.000
1	Suministro de materiales para construcción de cerramiento en mampostería de adobe, incluyendo 120 bloques, cemento 2 bultos, triturado 2, arena de pega 8 tarros, 15 de revoque, acero de refuerzo varillas 4.	$ 1.080.000	$ 1.080.000
1	Adecuación de muro para cerramiento en área de escaleras, y adecuación del espacio.	$ 1.520.000	$ 1.520.000
1	Fabricación de puerta metálica plegable tipo acordeón en hierro, según dimensiones 1.30X2mtr requeridas por la institución 1.	$ 1.650.000	$ 1.650.000
1	Instalación de puerta 1.30X2mtr, ajustes, soldadura, anclajes, acabados y pruebas de funcionamiento.	$ 550.000	$ 550.000
1	Aplicación de estuco, pintura, limpieza final y entrega de obra terminada. Un galón masilla gypao para estuco, Galón de pintura blanca tipo 1 sapolín	$ 200.000	$ 200.000
1	Montaje de estructura en madera tipo pino 2x4 para soporte y cerramiento del mezanine. Instalación de placas de Superboard de 20 mm, destinadas al refuerzo horizontal y vertical del área. Construcción de muro divisor de 15 cm, elaborado con perfilería metálica y revestimiento en drywall, incluyendo nivelación, alineación y acabado final. Adecuación eléctrica completa, que incluye: Tendido de cableado según norma RETIE, Instalación de un punto de luz con bombilla, Interruptor para control del circuito, Tomacorriente de uso general con su respectiva caja Acabados finales, que comprenden estuco, pintura, lijado y limpieza del área intervenida. Mano de obra calificada, herramientas, fijaciones y transporte.	3.249.600	3.249.600
7	Perfil estructural tipo Paral Base 9, calibre 0.38 mm, longitud 3.05 m	$ 12.500	$ 87.500
5	Canal metálico Base 6, calibre 0.38 mm, longitud 2.44 m	$ 7.600	$ 38.000
100	Tornillo punta aguda para Superboard, presentación 500 und	$ 250	$ 25.000
5	Placa de fibrocemento de 20 mm, formato 244×122 cm	$ 225.500	$ 1.127.500

7	Panel de yeso RH resistente a humedad, 1/2", 1.22×2.44 m	$ 93.000	$ 651.000
12	Larguero en pino micronizado 2×4", longitud 3.2 m	$ 60.000	$ 720.000
1	Estuco plástico para interiores, presentación 27 kg	$ 75.000	$ 75.000
2	Galón de pintura interior lavable tipo 1, color blanco	$ 92.000	$ 184.000
5	Lija para acabado tipo agua	$ 3.500	$ 17.500
1	Cinta malla de fibra de vidrio 90 m × 50 mm	$ 14.900	$ 14.900
1	Reemplazo de sifón flexible con su respectivo adaptador y niple de 1 ½” en PVC, en los puntos hidráulicos del restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
1	Sustitución adicional de sifón expandible con adaptador y niple de 1 ½” en PVC en diferentes estaciones de lavado del restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
1	Instalación de nueva llave para lavaplatos marca Grival en área de cocina del restaurante escolar.	$ 60.000	$ 60.000
1	Cambio de bombas de desagüe en los baños de niñas, incluyendo verificación de funcionamiento y pruebas de evacuación.	$ 60.000	$ 60.000
1	Reparación de fuga en el tanque de suministro de agua ubicado en los baños de niñas, con sellado y ajuste de conexiones.	$ 130.000	$ 130.000
1	Reubicación y organización de mobiliario de oficina según requerimientos administrativos.	$ 30.000	$ 30.000
1	Desmonte y levantamiento de taza sanitaria para realizar destaponamiento en baño de niñas, con reinstalación y sellado perimetral.	$ 30.000	$ 30.000
1	Instalación de botón tipo *push* para sistema de descarga.	$ 30.000	$ 30.000
1	Retiro, ajuste y reinstalación de posuelo para permitir la colocación de llave de paso y llave de desagüe.	$ 450.000	$ 450.000
1	Reemplazo de rejillas en PVC de 3” en los baños de niñas, incluyendo dos puntos de drenaje.	$ 180.000	$ 180.000
1	Instalación de nueva llave para lavamanos en los baños de niños.	$ 55.000	$ 55.000
1	Cambio de sifón expandible con adaptador y niple de 1 ½” en PVC en lavamanos de baños de niños.	$ 380.000	$ 380.000
1	Levantamiento de taza sanitaria para destaponamiento adicional en baño de niñas.	$ 50.000	$ 50.000
1	Sustitución de bomba de desagüe y manguera de alimentación en baño de niños, con pruebas de funcionamiento.	$ 50.000	$ 50.000

Valor de mano de obra y ejecución es de: $ 19.805.000



WILLIAM MUÑETON
C.C 71.701.808
Tel.304013458

JLC SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificación
NIT 902031736 - 7
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Sociedades por acciones simplificadas sas
Cámara de Comercio
Medellin para antioquia
Número de Matrícula
83630512

Fecha de Matrícula
2026/02/02
Fecha de Vigencia
Indefinido
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/02/02
Último año renovado
2026
Fecha de Actualización
2026/02/06
Emprendimiento Social
N
Extinción de Dominio
N

JLC SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

4330
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
4321
Instalaciones eléctricas
4651
Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática
4652
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

MUÑETON JIMENEZ WILLIAM DE JESUS

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA 71701808 - 0
Categoria de la Matrícula
Persona natural
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Persona natural
Cámara de Comercio
Medellin para antioquia
Número de Matrícula
58378401

Fecha de Matrícula
2017/03/14
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/05/05
Último año renovado
2026
Fecha de Actualización
2026/05/05
Emprendimiento Social
N
Extinción de Dominio
N

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

MUÑETON JIMENEZ WILLIAM DE JESUS

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

4330
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
4321
Instalaciones eléctricas
4322
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
8130
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

LOPEZ MARTINEZ YENELIS PATRICIA

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA 50926399 - 1
Categoria de la Matrícula
Persona natural
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Persona natural
Cámara de Comercio
Medellin para antioquia
Número de Matrícula
78594101

Fecha de Matrícula
2024/05/09
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/03/17
Último año renovado
2026
Fecha de Actualización
2026/03/17
Emprendimiento Social
N
Extinción de Dominio
N

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

LOPEZ MARTINEZ YENELIS PATRICIA

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

4111
Construcción de edificios residenciales
4321
Instalaciones eléctricas
4322
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.