ALCALDÍA DE VALLEDUPAR OBRAS

PRESUPUESTO OFICIAL

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPERUCHO, CORREGIMIENTO DE CARACOLI, CON LA TRONCAL BOSCONIA-VALLEDUPAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	1,94	$ 4.363.881,00	$ 8.465.929,14
				SUBTOTAL:	**$ 8.465.929,14**
2	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m^3	2.540,63	$ 29.205,00	$ 74.199.099,15
2,2	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN (ACARREO DE 5KM)	m^3	2.540,63	$ 25.714,00	$ 65.329.759,82
				SUBTOTAL:	**$ 139.528.859,00**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3,1	SUBBASE GRANULAR	m^3	3.053,02	$ 118.290,00	$ 361.141.735,80
3,2	TERRAPLEN	m^3	5.249,90	$ 95.085,00	$ 499.186.741,50
3,3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 KG/CM2. (INCLUYE CORTE, BARRIDO, SOPLADO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON CORDÓN DE ESPUMA Y SELLO AUTONIVELANTE; ACERO DE REFUERZO Y SOLDADURA PARA ELABORACIÓN DE CANASTILLAS DE SOPORTE, BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BARRAS DE ANCLAJE; ANTISOL; CONCRETO; MANO DE OBRA DE TODOS LOS PROCESOS, Y TODOS LOS DEMÁS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTIVIDAD).	m^3	3.876,85	$ 1.307.125,00	$ 5.067.527.556,25
3,4	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON SECCIÓN DE 0,15 M X 0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO, FORMALETAS Y TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS.	mL	6.461,42	$ 110.761,00	$ 715.673.340,62
				SUBTOTAL:	**$ 6.643.529.374,17**
4	**SEÑALIZACIÓN VIAL**				
4,1	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA BLANCA Y/O AMARILLA TIPO PLÁSTICO EN FRÍO DE DOS COMPONENTES CON UN ANCHO DE 12 CM SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO. INCLUYE IMPRIMANTE, APLICACIÓN EQUIPO AUTOPROPULSADO Y MICROESFERAS.	mL	9.692,13	$ 12.555,00	$ 121.684.692,15
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES TIPO SP, SR Y SI DE 75 CM X 75 CM	ud.	13,00	$ 727.228,00	$ 9.453.964,00
				SUBTOTAL:	**$ 131.138.656,15**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	**$ 6.922.662.818,46**
				ADMINISTRACIÓN: 24,00%	**$ 1.661.439.076,43**
				IMPREVISTOS: 1,00%	**$ 69.226.628,18**
				UTILIDAD: 5,00%	**$ 346.133.140,92**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO:	**$ 8.999.461.663,99**
				PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO:	**$ 49.245.545,34**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:	**$ 16.428.111,00**
				COSTO TOTAL OBRA:	**$ 9.065.135.320,33**
				COSTO TOTAL PROYECTO:	**$ 9.065.135.320,33**

Elaboró

Maira A. Cuello Marquez
Ing civil
Contratista SOPM

VoBo:

LAYONEL D. ARENAS DIAZ
Secretario de Obras publicas municipales