Productora y® Comercializadora SAS

JM Londoño Producción y Comercialización de Multiproductos y Servicios S.A.S.

NIT: 901.883.867 - 5

Medellín, 21 de Agosto de 2026

SEÑORES
I.E. FE Y ALEGRIA AURES
NELSON GONZALEZ ARIAS
NIT: 811.045.207 - 3
DIRECCION: CARRERA 95 # 89 - 73
MEDELLIN

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CNT	V.U	V.T
ESCAVACION EN TERRENO, PROFUNDIDAD VARIABLE (POR IRREGULARIDAD DEL TERRENO) PARA SOPORTE TIPO PEDESTAL EN CADA PUNTO DE APOYO DEL TUBO EN LAMINA GALVANIZADA CADA 1,20 CMS, (DIRECCIÓN VARIABLE POR TERRENO CON PIEDRAS).	UNIDAD	12	63.200	758.400
CONSTRUCCION DE SOPORTE TIPO PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO EN CADA TUBO CADA 1,20, MEDIDAS DE 0,20X 0,20, ALTURA 0,20 EN PROMEDIO DESDE EL NIVEL DEL TERRENO, PROFUNDIDAD VARIABLE PROMEDIO 40 CMS.	UNIDAD	12	316.000	3.792.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBO REDONDO GALVANIZADO PARAL PRINCIPAL DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 16 CADA 1,20, REJA EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X1 ½" EN LAMINA CALIBRE 18 Y TUBO CUADRADO DE 1"X1" CALIBRE 18 PINTADOS EN COLORES ALTURA 1,80, INCLUYE PUERTA DE ACCESO.	ML	17	292.300	4.969.100
NIVELACION SUPERFICIAL TERRENO (PRIMERA CAPA DEL TERRENO) CON PODA DEL TERRENO, NO INCLUYE MOVIMIENTOS DE PIEDRAS, NI SUMINISTRO DE MATERIAL DE LLENO.	GBL	1	553.000	553.000
ARMADA PARQUE INFANTIL, INCLUYE ESPARRAGOS, HERRAJES Y MADERAS PARA ANCLAR A PISO, INMUNIZADA Y PINTADA	UNIDAD	1	1.501.000	1.501.000

CARRERA 145 # 68 - 135 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL jmlproduccionycomercializacion@gmail.com

Productora y® Comercializadora SAS

JM Londoño Producción y Comercialización de Multiproductos y Servicios S.A.S.

NIT: 901.883.867 - 5

ARMADA PARQUE INFANTIL, INCLUYE ESPARRAGOS, HERRAJES Y CADENA PARA PASAMANOS, INMUNIZADA Y PINTADA	UNIDAD	1	679.400	679.400
ARMADA PARQUE INFANTIL, INCLUYE AJUSTE DE ESPARRAGOS, HERRAJES Y TORNILLERIAS.	UNIDAD	1	1.311.400	1.311.400
SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA INMUNIZADA PARA PLATAFORMA	UNIDAD	1	624.100	624.100
SUMINISTRO E INSTALACION DE LIZADERO	UNIDAD	1	1.185.000	1.185.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO	UNIDAD	2	869.000	1.738.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA INMUNIZADA EN MATACULIN	GL	1	683.717	683.717
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO EN MATACULIN	UNIDAD	2	608.300	1.216.600
SUBTOTAL				**19.011.717**

PARA EFECTO DE CAMBIO EN LA MERCANCÍA USTED TENDRÁ 5 DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE LA ENTREGA PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD, UNA VEZ TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO NINGÚN CAMBIO PODRÁ SER EFECTUADO.

PARA SUMINISTROS TECNOLOGICOS SE SOSTIENE PRECIO POR PERIODO DE 5 DIAS CALENDARIO POR CAMBIO DEL MISMO EN EL MERCADO SIN PREVIO AVISO

Atentamente,

J.M LONDOÑO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS S.AS
NIT: 901.883.867-5

JOSE MANUEL LONDOÑO
GERENTE COMERCIAL
NIT: 901.883.867 - 5

CARRERA 145 # 68 - 135 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL jmlproduccionycomercializacion@gmail.com