FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1: Localizacion, trazado y replanteo							
AIM - 14010104	**1.01**			LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA☐	M2	1,00	$ 5.312,36	$ 5.312,36
Subtotal								**$ 5.312,36**
	2: Desmontes							
AIM - 14010206	**2.01**			DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO☐	M2	1,00	$ 21.113,29	$ 21.113,29
AIM - 14010219	**2.02**			DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO☐	M2	1,00	$ 21.113,29	$ 21.113,29
Subtotal								**$ 42.226,59**
	3: Excavaciones☐							
AIM - 11060101	**3.01**			EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE☐	M3	1,00	$ 117.062,68	$ 117.062,68
								$ 117.062,68
	4: Rellenos☐							
AIM - 11060201	**4.01**			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1,00	$ 45.373,45	$ 45.373,45
								$ 45.373,45
	5. Concretos☐							
AIM - 14020301	**5.01**			PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN☐	M3	1,00	$ 1.252.224,43	$ 1.252.224,43
								$ 1.252.224,43
	6: Pañete y pintura☐							
AIM - 14180101	**6.01**			LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	1,00	$ 9.844,55	$ 9.844,55
AIM - 14060103	**6.02**			PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,00	$ 39.928,52	$ 39.928,52
AIM - 14070102	**6.03**			PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,00	$ 17.837,71	$ 17.837,71
AIM - 14070101	**6.04**			PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,00	$ 21.397,71	$ 21.397,71
AIM - 14070108	**6.05**			ESTUCO PLASTICO	M2	1,00	$ 25.842,92	$ 25.842,92
Subtotal								**$ 114.851,40**
	7: Muros y mamposteria☐							
AIM - 14050206	**7.01**			MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	1,00	$ 81.694,80	$ 81.694,80
AIM - 14090103	**7.02**			MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	M2	1,00	$ 156.644,87	$ 156.644,87
Subtotal								**$ 238.339,67**
	8: Cubierta☐							
AIM - 14100209	**8.01**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1,00	$ 73.586,35	$ 73.586,35
AIM - 14040452	**8.02**			CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	1,00	$ 261.139,81	$ 261.139,81
AIM - 14040412	**8.03**			CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM CALIBRE 11	ML	1,00	$ 186.994,17	$ 186.994,17
AIM - 14070114	**8.04**			CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	1,00	$ 106.441,82	$ 106.441,82
AIM - 14140306	**8.05**			BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 39.849,85	$ 39.849,85
Subtotal								**$ 668.012,00**
	9: Obras complementarias☐							
AIM - 14110101	**9.01**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	1,00	$ 417.075,38	$ 417.075,38
AIM - 14120102	**9.02**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,00	$ 1.107.661,97	$ 1.107.661,97
AIM - 14110202	**9.03**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	1,00	$ 328.519,20	$ 328.519,20
AIM - 14080103	**9.04**			PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	1,00	$ 107.448,72	$ 107.448,72
AIM - 14150110	**9.05**			ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	1,00	$ 1.364.427,73	$ 1.364.427,73
AIM - 14150105	**9.06**			SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 1.513.500,35	$ 1.513.500,35
AIM - 14150108	**9.07**			LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 783.934,96	$ 783.934,96
AIM - 14090202	**9.08**			CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	1,00	$ 145.795,55	$ 145.795,55
AIM - 14170101	**9.09**			VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 121.265,76	$ 121.265,76
AIM - 14110105	**9.10**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	M2	1,00	$ 2.806.304,47	$ 2.806.304,47
AIM - 14130505	**9.11**			TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.584.382,88	$ 1.584.382,88
AIM - 14140206	**9.12**			SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 129.084,85	$ 129.084,85
AIM - 14140213	**9.13**			SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 122.442,13	$ 122.442,13
AIM - 14110304	**9.14**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1-1/2" VIDRIO TEMPLADO	ML	1,00	$ 1.227.635,37	$ 1.227.635,37
Subtotal								**$ 11.759.479,33**
	10: Electrico☐							
AIM - 15011205	**10.01**			SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 350.142,31	$ 350.142,31
AIM - 15011209	**10.02**			SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 257.178,28	$ 257.178,28

AIM - 15010811	**10.03**			LUMINARIA TERRA DURA Z-1/MH 150 W 220V SCHRED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.490.264,66	$ 2.490.264,66
Subtotal								**$ 3.097.585,25**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 17.340.467,17**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 343.434.352,66**
VALOR TOTAL		**$ 343.434.352,66**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	37,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	44,00%



JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO