VIA CIRCUNVALAR

antejardin
anden
calzada
separador
calzada
anden
antejardin

Graderias
Escenario Deportivo
Graderias
Bateria de Baños
Muro de cerramiento Existente

Caja Existente 80x80cm
C.TERRENO:2.519.50 m
C.CLAVE: 2.518,50 m
C.BATEA: 2518,30 m
PROFUNDIDAD: 1.20 m

Caja 1 existente 80x80cm
L= 6.50m PVC 6" T.P.
L= 7.21m PVC 6" T.P.
Caja 2 60x60cm
N. - 0.90
Laboratorio
N. 0.00
L= 5.70m PVC 6" T.P.
Sumideros Existentes
L=3.71 m PVC 6" T.P.
Caja 3 60x60cm
Laboratorio
L= 6.63m PVC 6" T.P.
L= 6.44m PVC 6" T.P.
Caja 4 60x60cm
L=3.46m PVC 6" T.P.
Caja 5 existente 80x80cm
Caja 6 80x80cm
L=16.78m PVC 200mm
L=16.78m PVC 200mm
Caja 7 80x80cm
L=16.40m PVC 200mm
L=9.56m PVC 200mm
PZ Existente

LLEGADA PZ - 02
C.TERRENO:2.518,50 m
C.CLAVE: 2.517,10 m
C.BATEA: 2516,90 m
PROFUNDIDAD: 1.60 m

LLEGADA PZ - 01
C.TERRENO:2.518 m
C.CLAVE: 2.516,60 m
C.BATEA: 2516,40 m
PROFUNDIDAD: 2.50 m

MUNICIPIO DE Duitama

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTIENE:
RED DE ALCANTARILLADO
SECCIÓN LABORATORIOS

PROPIETARIO:
ALCALDÍA DE DUITAMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO RAFAEL REYES

DISEÑO:
ING. Ing. ALBA JOHANA REYES BARAJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ING. YESID ADRIAN PARDO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ING. MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN: **Cra 15 Nro 15-15 Plaza de los Libertadores**
MUNICIPIO: **DUITAMA**
DEPARTAMENTO: **BOYACÁ**
FECHA: **07 DE JULIO DE 2025**

OBSERVACIONES:
CÓDIGO:

ESCALA: 1:100

1/3