ANEXO 1

Colosó – Sucre, 21 de agosto de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ZUBIRIA
Colosó - Sucre

PROPUESTA ECONOMICA

ADECUACION DE UNA PIEZA PARA LA BASURA 2.8 X 3 M A TODO COSTO DE LA SEDE CAMPESINA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ZUBIRIA COLOSO SUCRE					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	16	UND	VARIILAS 1/2 MM	28.000	448.000
2	12	UND	VARILLAS DE 3/8	16.000	192.000
3	22	UND	VARILLAS DE 1/4	8.500	187.000
4	5	KILO	ALAMBRES QUEMADOS	9.000	45.000
5	30	UND	BULTOS DE CEMENTOS	35.000	1.050.000
6	4	M	ARENA	65.000	260.000
7	2	M	GRAVILLA	125.000	250.000
8	2	UND	PUERTAS DE 2 X 90	450.000	900.000
9	2	UND	PERFILES	65.000	130.000
10	2	M	BALASTRO	40.000	80.000
11	60	UND	TORNILLO AUTO PERFORANTE	250	15.000
12	1	UND	TRANSPORTE	80.000	80.000
13	1	UND	MALLA ELECTROSOLDADA	120.000	120.000
14	26	M	PAÑETES	17.800	462.800
15	11	M	SOBRE NIVEL RELLENO	17.000	187.000
16	11,6	M	VIGA DE SIMIENTO	42.000	487.200
17	23,6	M	VIGA DE AMARE Y COLUMNA	35.500	837.800
18	15	ML	EXCAVACION	14.000	210.000
19	8,4	M	PLANTILLA	32.000	268.800
20	6	UND	TABLAS	27.000	162.000
21	4	UND	LAMINAS DE ZINC DE 4 M	73.000	292.000
22	9	M	INSTALACION DE CUBIERTA	15.000	135.000
23	3	UND	CAJAS DE CLAVOS	6.000	18.000
24	55	UND	BLOQUES 0.15	2.800	154.000
25	250	UND	BLOQUES 0.9	2.300	575.000
26	26	M	LEVANTES DE PARED	21.500	559.000
				SUBTOTAL	**8.105.600**

SELLADO DE TORNILLOS CON MANTO REAL DEL TECHO DE LA SEDE LAS CAMPESINA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ZUBIRIA COLOSO SUCRE					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	19	M	MANTO REAL	33.000	627.000
2	1	UND	MANO DE OBRA	420.000	420.000
				SUBTOTAL	**1.047.000**

ENCHAPE DE PISO DE 120 M2 EN CERAMICA SEDE LAS NIÑAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRCTOR ZUBIRIA DE COLOSO SUCRE					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	122	M	CERAMICA A	26.500	3.233.000
2	32	UND	BULTOS DE PEGANTES	16.000	512.000
3	25	KILOS	DE BOQUILLAS	16.500	412.500
4	120	M	ENCHAPADO DE PISO	22.500	2.700.000
5	1	UND	TRANSPORTE	200.000	200.000
				SUBTOTAL	**7.057.500**

ARREGLO DE BATERIA SANITARIA SEDE LAS CAMPESINAS					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	12	M	TUBO DE 2" PARA SANITARIO SEMIPESADO	6.000	72.000
2	1	UNIDAD	UNION DE 2"	3.000	3.000
3	2	M	DE TUBO DE 1 1/2 PARA SANITARIO	5.000	10.000
4	2	UNIDAD	CODOS DE 1/2	2.000	4.000
5	1	UNIDAD	GOMA PVC	12.000	12.000
6	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	150.000	150.000
				SUBTOTAL	**251.000**

CONSTRUCCION DE 5 PLACAS DE 60X90 PARA LA ENTRADA PRINCIPAL SEDE LAS CAMPESINAS					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	7	UNID	VARILLAS DE 3/8	16.000	112.000
2	6	UNID	VARILLAS DE 1/4	8.500	51.000
3	2	KILOS	ALMABRE QUEMADO	9.000	18.000
4	3	UNID	BULTOS DE CEMENTOS	35.000	105.000
5	15	LATAS	ARENA	1.300	19.500
6	18	LATAS	GRAVILLA	2.500	45.000
7	1	UNID	MANO DE OBRA	260.000	260.000
				SUBTOTAL	**610.500**

ARREGLO DE TUBERIA, DESAGUE, BEBEDERO Y CAMBIO DE LLAVES SEDE NIÑAS					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	**3**	**UNID**	**CONTROLES DE 1/2**	**4.300**	**12.900**
2	**1**	**UNID**	**CONTROL DE 1 PULGADA**	**10.000**	**10.000**
3	**3**	**UNID**	**UNIONES DE 1/2**	**800**	**2.400**
4	**1**	**UNID**	**UNION DE 1 PULGADA**	**2.000**	**2.000**
5	**1**	**UNID**	**LLAVE DE CHORRO**	**25.000**	**25.000**
6	**1**	**UNID**	**GOMA DE PVC**	**13.500**	**13.500**
7	**1**	**UNID**	**MANO DE OBRA**	**150.000**	**150.000**
				SUBTOTAL	**215.800**

ADECUACION DE TARIMA EN LA SEDE NIÑAS					
ITEMS	**CANT.**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	90	**UNID**	BLOQUE 015	2.800	252.000
2	40	**UNID**	VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA	28.000	1.120.000
3	26	**UNID**	VARILLAS DE 3/8	16.000	416.000
4	4	KILOS	ALAMBRE QUEMADO	9.000	36.000
5	3	**UNID**	TABLAS DE CAMAJON	27.000	81.000
6	2	**UNID**	CAJAS DE CLAVO	6.000	12.000

7	10	M	DE CERAMICA	27.000	270.000
8	4	**UNID**	BULTOS DE PEGANTE	16.000	64.000
9	1	KILOS	BOQUILLA	16.500	16.500
10	3	M	ARENAS	65.000	195.000
11	3	M	GRAVILLA	125.000	375.000
12	27	M	BULTO DE CEMENTO	35.000	945.000
13	17	M	VIGA CIMIENTO	42.000	714.000
14	17	M	VIGA DE AMARRE	35.500	603.500
15	8	M	EXCAVACION, PROFUNDIDAD Y ZAPATA	50.000	400.000
16	9	M	COLUMNA	35.000	315.000
17	13,6	M	LEVANTE Y RELLENO 015	21.500	292.400
18	9	M	PAÑETE	17.800	160.200
19	34	M	SACO VERDE	2.800	95.200
20	3	**UNID**	LAMINAS DE ZINC	90.000	270.000
21	1	**UNID**	CABALLETE	35.000	35.000
22	8	**UNID**	ANGULOS	30.000	240.000
23	2	KILOS	SOLDADURA	16.000	32.000
24	1	**UNID**	PINTUTA ANTICORROSIVO	25.000	25.000
25	0,5	GALON	TINNER	32.000	16.000
26	5	DIAS	ALQUILER DE MEZCLADORA	80.000	400.000
27	1	**UNID**	MANO DE OBRA	400.000	400.000
				SUBTOTAL	**7.780.800**
				IVA	0
				TOTAL	25.068.200

Atentamente,



EDELBERTO GARCIA SALCEDO
C.C. No. 92.600.183
CL 9 13 8 BARRIO LAS CAMPESINAS
CEL. 3126713014
Colosó - Sucre