ALCALDÍA
EL PAUJIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT. 800.095.763-0
SECRETARIA DE PLANEACION

pdet
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

PRESUPUESTO

#	Codigo	APU	Und	Cant	P.Unitario	Subtotal
Capitulo 1 - PRELIMINARES						
1.1	PRE027-P	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	1250.00	$8,683.58	$10,854,475.00
1.2	PRE052-P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	7.72	$1,313,869.48	$10,143,072.39
1.3	PRE042-P	RELLENOS DE EXCAVACION-COMPACTADO	M3	86.72	$61,698.67	$5,350,508.66
					Subtotal capitulo	$26,348,056.05
Capitulo 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1	MOV362-P	EXCAVACION EN TIERRA H= 2-4 M	M3	176.54	$127,288.09	$22,471,439.41
					Subtotal capitulo	$22,471,439.41
Capitulo 3 - OBRAS DE URBANISMO						
3.1	OBR112-P	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADA Ø= 30" (U.C.)	M	14.00	$683,074.32	$9,563,040.48
3.2	OBR018-P	CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI, B= 0.40 M, H= 0.45 M. INCLUYE AFIRMADO Y ACERO DE REFUERZO.	M	120.00	$262,525.38	$31,503,045.60
					Subtotal capitulo	$41,066,086.08
Capitulo 4 - OTROS						
4.1	COTR013-P	SUMINISTRO E INSTALACION ASFALTITA	M3	84.00	$767,859.40	$64,500,189.60
					Subtotal capitulo	$64,500,189.60
Capitulo 5 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
5.1	EST191-P	ACERO DE REFUERZO FY= 34800 PSI	KG	724.86	$10,309.71	$7,473,096.39
					Subtotal capitulo	$7,473,096.39

Total actividades		$161,858,867.53
Administracion	26.71%	$43,232,503.52
Imprevistos	1.00%	$1,618,588.68
Utilidad	2.00%	$3,237,177.35
TOTAL		**$209,947,137.07**

ING. FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
SECRETARIO DE PLANEACION

ING.BRAYAN STEEVEN OLAYA QUINTERO
161037-0657354 TLM
APOYO DE PLANEACION