Bucaramanga, mayo 26 de 2026

Señores
SENA
Regional Santander
Ciudad

Ref: cotización de servicios para CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS AMBIENTES UBICADOS EN EL BLOQUE A DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIG. 2026.

Para nosotros en grato presentar nuestra cotización, en aras de que sea del agrado de Uds. y se ajuste a lo que ustedes tienen proyectado para el desarrollo del proceso de la referencia. Somos una empresa con cualidades humanas y técnicas, así contamos con la metodología empresarial, ágil, segura , responsable y eficiente para desarrollar este tipo de proyectos .

La forma de pago será a convenir.
Tiempo de entrega será de 2 meses

Cordialmente,

.



EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social				**CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS AMBIENTES UBICADOS EN EL BLOQUE A DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIG. 2026**
	version 2 del 21 de agosto de 2025			

Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
1	**CAPÍTULO 1. PRELIMINARES**							
1				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO CUBIERTA 1,2,3,4,5,14,17 Y 18 SEGÚN PLANO	M2	769	$ 2.825	$ 2.170.854
Subtotal								**$ 2.170.854**
2	**CAPÍTULO 2. DESMONTES**							
2				DESMONTE DE TEJA LIVIANA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO 1,2,3,4,5,14,17 Y 18 SEGÚN PLANO	M2	730	$ 16.275	11.883.208
Subtotal								**$ 11.883.208**
3	**CAPÍTULO 3. ELEMENTOS METÁLICOS**							

3				PLATINAS Y/O ANGULOS METALICOS CON ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS DE INTERIOR	KG	550,00	42.143	23.178.540
4				CELOSÍAS EN MARCO DE TUBO 2X1 Y CELOSÍAS EN LÁMINA CALIBRE 18 CON MALLA INTERNA O MOSQUITERO (30CMX1METRO). PINTADO EN ESMALTE GRIS.	ML	31	208.633	6.467.620
5				CELOSÍAS EN MARCO DE TUBO 2X1 Y CELOSÍAS EN LÁMINA CALIBRE 18 CON MALLA INTERNA O MOSQUITERO (60CMX1METRO). PINTADO EN ESMALTE GRIS.	ML	31	388.208	12.034.451
6				CANAL AGUAS LLUVIAS CALIBRE 18 EN LÁMINA GALVANIZADA PINTADA CON ANTICORROSIVO PARA CUBIERTAS 14 Y 18	ML	56	226.291	12.627.024

7				FLANCHES LATERALES EN CALIBRE 22 PARA CUBIERTAS # 1,2,3,4,5,14,17 Y 18 SEGÚN PLANO	ML	80	29.269	2.341.500
8				CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 15 cm x 10 m	UND	18	22.523	405.405
Subtotal								**$ 57.054.540**
4	**CAPÍTULO 14. CUBIERTA**							
9				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PANEL DOBLE TENDIDO TIPO SÁNDWICH, CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO PRE PINTADO CALIBRE 26, CARA INTERNA EN ACERO GALVANIZADO PRE PINTADO CALIBRE 28 Y AISLANTE EN ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD PUR, ESPESOR 5 CM, PARA CUBIERTAS	M2	769	$ 318.911	$ 245.108.809

				#1,2,3,4,5,14,17 Y 18 SEGÚN PLANO. INCLUYE REMATES EN ACERO GALVANIZADO PRE PINTADO CALIBRE 24. INCLUYE CABALLETES - CUMBRERAS				
Subtotal								**$ 245.108.809**
5	**CAPÍTULO 5. ASEO Y LIMPIEZA**							
10				ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS RESPONSABLEMENTE GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	M2	769	$ 5.014	$ 3.853.468
Subtotal								**$ 3.853.468**
SUBTOTAL OBRAS								**$ 320.070.878**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 320.070.878**
ADMINISTRACIÓN		25%		$ 80.017.719,52
UTILIDAD		5,00 %		$ 16.003.543,90
IVA SOBRE UTILIDAD		19,00 %		**$ 3.040.673,34**
				$ 419.132.814,85
VALOR TOTAL				**$ 419.132.815**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	[Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	[Determinar por la Entidad]
	UTILIDAD	**U=**	[Determinar por la Entidad]
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	[Determinar por la Entidad]