

Señores:
MALLAS DEL TOLIMA
mallasdeltolima@gmail.com

REF. SOLICITUD COTIZACION

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos solicitar, de manera formal, realizar cotización con el fin de adelantar proceso contractual de obra complementaria de ampliación del cerramiento para la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro, fabricación e instalación de ampliación de cerramiento de seguridad conformado por estructura metálica en tubería circular galvanizada de 1½" (0,90 mts de altura total, disposición doble brazo superior de 0.70 mts de largo cada uno, soldados a 45° respecto al eje del soporte, Incluye Tapón metálico en los extremos), instalada sobre los apoyos del cerramiento existente y pie de amigo en angulo de 1"X3mm en los extremos de cada sección, acabado con wash primer y Pintura Esmalte Color Azul Turquesa (similar al cerramiento actual), Anclado con platina de 3mm y 4 Tornillos metálicos tipo alemán de 3/8"X3" (sobre alfaja, muro, placa o viga o columna de concreto) o Soldado en todo su contorno con instalación de 2 soportes soldados en los laterales de 6 cms de largo en angulo de 19x2.5 mm (sobre postes del cerramiento actual), según corresponda, concertina helicoidal galvanizada doble punta de 0,45 m de diámetro (separada cada 15 cms entre espiral), instalada de forma continua y alineada sobre dos (2) guayas templadas en acero galvanizado de 1/8" (arriba y abajo), fijadas mediante mordazas Prensacable de 1/8", así como cuatro (4) hilos de alambre de púas galvanizado orientados hacia el exterior de la institución (tres sobre el brazo exterior y uno sobre el eje central), incluyendo materiales, accesorios, soldaduras, elementos de fijación, equipos, herramientas, transporte, andamio certificado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Incluye Andamio Certificado). - 180 ML DE CERRAMIENTO. Nota: la concertina helicoidal debe quedar alineada y soportada en todos los puntos.	UND	1

Deberán tener presente que el valor a cotizar debe contemplar el pago de impuesto, contribuciones y garantías, exigidas al momento de legalizar el contrato.

La cotización deberá ser remitida al correo electrónico institucional educación.contratacion@ibague.gov.co

Así mismo, extendemos la invitación a participar en el proceso contractual que se adelantará, el cual será publicado en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
Secretario de Educación

Proyectó: Leonel Alfredo Nieto Suarez, Asesor



educacion contratacion educacion <educacion.contratacion@ibague.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION

2 mensajes

educacion contratacion educacion <educacion.contratacion@ibague.gov.co>

11 de agosto de 2026 a las 16:12

Para: "mallasdeltolima@gmail.com" <mallasdeltolima@gmail.com>

Por medio del presente nos permitimos remitir en archivo adjunto solicitud para cotizar, con el fin de adelantar el proceso contractual de obra complementaria de ampliación del cerramiento para la Institución Educativa José Antonio Ricaurte
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ
ALCALDÍA DE IBAGUÉ

**MALLAS DEL TOLIMA.pdf**
160K**MALLAS DEL TOLIMA** <mallasdeltolima@gmail.com>

13 de agosto de 2026 a las 10:57

Para: educacion contratacion educacion <educacion.contratacion@ibague.gov.co>

Cc: MALLAS DEL TOLIMA <mallasdeltolima@gmail.com>

Buendia enviamos cotización Solicitada quedamos pendiente. Gracias
[El texto citado está oculto]

**COTIZACION COLEGIO 06-08-2026 MALLAS DEL TOLIMA SAS.pdf**
254K

Señores:
CONSTRUMALLAS DEL TOLIMA
eduardompaez@gmail.com

REF. SOLICITUD COTIZACION

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos solicitar, de manera formal, realizar cotización con el fin de adelantar proceso contractual de obra complementaria de ampliación del cerramiento para la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro, fabricación e instalación de ampliación de cerramiento de seguridad conformado por estructura metálica en tubería circular galvanizada de 1½" (0,90 mts de altura total, disposición doble brazo superior de 0.70 mts de largo cada uno, soldados a 45° respecto al eje del soporte, Incluye Tapón metálico en los extremos), instalada sobre los apoyos del cerramiento existente y pie de amigo en angulo de 1"X3mm en los extremos de cada sección, acabado con wash primer y Pintura Esmalte Color Azul Turquesa (similar al cerramiento actual), Anclado con platina de 3mm y 4 Tornillos metálicos tipo alemán de 3/8"X3" (sobre alfaja, muro, placa o viga o columna de concreto) o Soldado en todo su contorno con instalación de 2 soportes soldados en los laterales de 6 cms de largo en angulo de 19x2.5 mm (sobre postes del cerramiento actual), según corresponda, concertina helicoidal galvanizada doble punta de 0,45 m de diámetro (separada cada 15 cms entre espiral), instalada de forma continua y alineada sobre dos (2) guayas templadas en acero galvanizado de 1/8" (arriba y abajo), fijadas mediante mordazas Prensacable de 1/8", así como cuatro (4) hilos de alambre de púas galvanizado orientados hacia el exterior de la institución (tres sobre el brazo exterior y uno sobre el eje central), incluyendo materiales, accesorios, soldaduras, elementos de fijación, equipos, herramientas, transporte, andamio certificado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Incluye Andamio Certificado). - 180 ML DE CERRAMIENTO. Nota: la concertina helicoidal debe quedar alineada y soportada en todos los puntos.	UND	1

Deberán tener presente que el valor a cotizar debe contemplar el pago de impuesto, contribuciones y garantías, exigidas al momento de legalizar el contrato.

La cotización deberá ser remitida al correo electrónico institucional educación.contratacion@ibague.gov.co

Así mismo, extendemos la invitación a participar en el proceso contractual que se adelantará, el cual será publicado en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
Secretario de Educación

Proyectó: Leonel Alfredo Nieto Suarez, Asesor



educacion contratacion educacion <educacion.contratacion@ibague.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION

2 mensajes

educacion contratacion educacion <educacion.contratacion@ibague.gov.co>

11 de agosto de 2026 a las
16:12

Para: "eduardompaez@gmail.com" <eduardompaez@gmail.com>

Por medio del presente nos permitimos remitir en archivo adjunto solicitud para cotizar, con el fin de adelantar el proceso contractual de obra complementaria de ampliación del cerramiento para la Institución Educativa José Antonio Ricaurte
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ
ALCALDÍA DE IBAGUÉ



CONSTRUMALLAS DEL TOLIMA.pdf
160K

eduardo moreno paez <eduardompaez@gmail.com>

13 de agosto de 2026 a las 11:18

Para: educacion.contratacion@ibague.gov.co

Cc: eduardo moreno paez <eduardompaez@gmail.com>

BUEN DIA ENVIAMOS COTIZACIÓN

GRACIAS



COTIZACION cerramiento colegio 12082026 cosntrumallas.pdf
177K

Ibague, 06 agosto de 2026



MALLAS DEL TOLIMA SAS

NIT 901.883.440-4

Señores:

CERRAMIENTO COLEGIO

Atn: Sr.(a)

Dirección:

Telefonos: SN Fax:

Referencia: COTIZACION No. 55525

Apreciados Señores:

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos enviar cotización, en espera de poder atender sus necesidades, escuchar sus inquietudes y brindarle un excelente servicio:

Producto	Referencia	Cant.	Vr. Unitario	V/r. Total
CONCERTINA X 6ML	C110	1	\$ 24,900,000.00	\$ 24,900,000.00
			TOTAL	\$ 24,900,000.00

Observaciones:

***Suministro, fabricación e instalación de ampliación de cerramiento de seguridad conformado por estructura metálica en tubería circular galvanizada de 1½" (0,90 mts de altura total, disposición doble brazo superior de 0.70 mts de largo cada uno, soldados a 45° respecto al eje del soporte, Incluye Tapón metálico en los extremos), instalada sobre los apoyos del cerramiento existente y pie de amigo en angulo de 1"X3mm en los extremos de cada sección, acabado con wash primer y Pintura Esmalte Color Azul Turquesa (similar al cerramiento actual), Anclado con platina de 3mm y 4 Tornillos metálicos tipo alemán de 3/8"X3" (sobre alfajía, muro, placa o viga o columna de concreto) o Soldado en todo su contorno con instalación de 2 soportes soldados en los laterales de 6 cms de largo en angulo de 19x2.5 mm (sobre postes del cerramiento actual), según corresponda, concertina helicoidal galvanizada doble punta de 0,45 m de diámetro (separada cada 15 cms entre espiral), instalada de forma continua y alineada sobre dos (2) guayas templadas en acero galvanizado de 1/8" (arriba y abajo), fijadas mediante mordazas Prensacable de 1/8", así como cuatro (4) hilos de alambre de púas galvanizado orientados hacia el exterior de la institución (tres sobre el brazo exterior y uno sobre el eje central), incluyendo materiales, accesorios, soldaduras, elementos de fijación, equipos, herramientas, transporte, andamio certificado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Incluye Andamio Certificado). - 180 ML DE CERRAMIENTO.

Favor Consignar a la cuenta de ahorros 15300005103 Bancolombia de ahorros a nombre de MALLAS DEL TOLIMA


EDUARDO MORENO PAEZ

Asesor Comercial



CONSTRUMALLAS DEL TOLIMA

SOLUCIONES EN CERRAMIENTOS METALICOS
NIT. 901151071-9

IBAGUE , 11 DE AGOSTO DE 2026

Señores

CERRAMIENTO COLEGIO

Cotizacion 850

Apreciados señores:

Nos permitimos enviar cotizacion.

	DESCRIPCION		UND		
1.1	Suministro, fabricación e instalación de ampliación de cerramiento de seguridad conformado por estructura metálica en tubería circular galvanizada de 1½" (0,90 mts de altura total, disposición doble brazo superior de 0.70 mts de largo cada uno, soldados a 45° respecto al eje del soporte, Incluye Tapón metálico en los extremos), instalada sobre los apoyos del cerramiento existente y pie de amigo en angulo de 1"X3mm en los extremos de cada sección, acabado con wash primer y Pintura Esmalte Color Azul Turquesa (similar al cerramiento actual), Anclado con platina de 3mm y 4 Tornillos metálicos tipo alemán de 3/8"X3" (sobre alfaja, muro, placa o viga o columna de concreto) o Soldado en todo su contorno con instalación de 2 soportes soldados en los laterales de 6 cms de largo en angulo de 19x2.5 mm (sobre postes del cerramiento actual), según corresponda, concertina helicoidal galvanizada doble punta de 0,45 m de diámetro (separada cada 15 cms entre espiral), instalada de forma continua y alineada sobre dos (2) guayas templadas en acero galvanizado de 1/8" (arriba y abajo), fijadas mediante mordazas Prensacable de 1/8", así como cuatro (4) hilos de alambre de púas galvanizado orientados hacia el exterior de la institución (tres sobre el brazo exterior y uno sobre el eje central), incluyendo materiales, accesorios, soldaduras, elementos de fijación, equipos, herramientas, transporte, andamio certificado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Incluye Andamio Certificado). - 180 ML DE CERRAMIENTO.	UND	1	\$ 25,885,000	\$ 25,885,000

CONSTRUMALLAS DEL TOLIMA
Asesor comercial