

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. obras complementarias cerramiento actual						
1	1,1	Suministro, fabricación e instalación de ampliación de cerramiento de seguridad conformado por estructura metálica en tubería circular galvanizada de 1½" (0,90 mts de altura total, disposición doble brazo superior de 0.70 mts de largo cada uno, soldados a 45° respecto al eje del soporte, Incluye Tapón metálico en los extremos), instalada sobre los apoyos del cerramiento existente y pie de amigo en ángulo de 1"X3mm en los extremos de cada sección, acabado con wash primer y Pintura Esmalte Color Azul Turquesa (similar al cerramiento actual), Anclado con platina de 3mm y 4 Tornillos metálicos tipo alemán de 3/8"X3" (sobre alfaja, muro, placa o viga o columna de concreto) o Soldado en todo su contorno con instalación de 2 soportes soldados en los laterales de 6 cms de largo en ángulo de 19x2.5 mm (sobre postes del cerramiento actual), según corresponda, concertina helicoidal galvanizada doble punta de 0,45 m de diámetro (separada cada 15 cms entre espiral), instalada de forma continua y alineada sobre dos (2) guayas templadas en acero galvanizado de 1/8" (arriba y abajo), fijadas mediante mordazas Prensacable de 1/8", así como cuatro (4) hilos de alambre de púas galvanizado orientados hacia el exterior de la institución (tres sobre el brazo exterior y uno sobre el eje central), incluyendo materiales, accesorios, soldaduras, elementos de fijación, equipos, herramientas, transporte, andamio certificado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Incluye Andamio Certificado). - 180 ML DE CERRAMIENTO. Nota: la concertina helicoidal debe quedar alineada y soportada en todos los puntos.	und	1,00	\$ 33.010.250,00	\$ 33.010.250,00
Subtotal						\$ 33.010.250,00
2. Construcción Cerramiento Posterior						
2	2,1	Excavación Manual en Material Común de 0 a 2 mts	M3	3,51	\$ 48.816,68	\$ 171.346,54
3	2,2	Cargue Manual, Retiro y Disposición Final de Sobrantes Hasta 24 Kms	M3	3,51	\$ 77.031,21	\$ 270.379,56
4	2,3	Base en Concreto Pobre 1500 PSI E=0.05m	M2	14,04	\$ 43.339,84	\$ 608.491,38
5	2,4	Viga Cimentación (Sin Refuerzo) - Sección 0.25X0.25 mts	M3	3,51	\$ 1.842.942,82	\$ 6.468.729,28
6	2,5	Acero Figurado 60000 PSI - Vigas de cimentación de ½" y estribos de 3/8" 15X15 cm c/a 10 cm	KG	460,91	\$ 11.984,90	\$ 5.523.957,95
7	2,6	Cerramiento Malla Eslabonada C. 10 INC. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado 2") - H=2,0 mts	M2	112,30	\$ 234.496,09	\$ 26.333.911,24
Subtotal						\$ 39.376.815,96
SUBTOTAL OBRAS						\$ 72.387.065,96
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 72.387.065,96	
VALOR TOTAL					\$ 72.387.065,96	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero.	ADMINISTRACIÓN	A=	
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	
	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%