

FORMATO				CODIGO		PROCESO													VERSION								
CALCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				FO-DP-01		Proyectos INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS													2.0								
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:				REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS ANDENES SOBRE LA AVENIDA CALLE 170, ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ (CARRERA 72) Y LA CARRERA 54 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS, EN BOGOTÁ D.C., DENTRO DEL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2003-01462																							
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):				\$ 4,528,504,453																							
DURACIÓN (meses):				13		RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN										ESTUDIOS Y DISEÑOS			APROBACIONES			19 de agosto de 2026					
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	CAT/UN	W. NIMES 3 REGION CATEGORIA / VR. UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	TOTAL RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL APROBACIONES	TOTAL MESES-HOMBRES / ETAPA	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO (B) TOTAL HOMBRES RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	COSTO (B) TOTAL HOMBRES ESTUDIOS Y DISEÑOS	COSTO (B) TOTAL HOMBRES APROBACIONES
COSTOS OPERACIONALES																											
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS				CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO SIN IVA (B)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	TOTAL RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL APROBACIONES	TOTAL MESES-HOMBRES / ETAPA	FACTOR MULTIPLICADOR	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS APROBACIONES
TOPOGRAFIA																											
SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica. (Accesorios: Base, Rover, colector de datos, Antena, tripodes, baterías, flexómetro, entre otros). TARIFA DIA				3.00	DIA	\$ 270,000.00	1.00												3.00	0.00	0.00	3.00	1.10	\$ 891,000.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL. Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Tripodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL, electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Tripode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES				1.00	MES	\$ 2,900,000.00	1.00												1.00	0.00	0.00	1.00	1.10	\$ 3,190,000.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días dividos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios).				3.00	MES	\$ 15,825,262.00	0.33												0.99	0.00	0.00	0.99	1.10	\$ 17,233,710.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
GESTIÓN SOCIAL																											
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.				1.00	UN	\$ 1,130.00			200										0.00	200.00	0.00	200.00	1.10	\$ 0.0	\$ 248,600.0	\$ 0.0	
VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.				1.00	UN	\$ 120.00			1,500										0.00	1500.00	0.00	1500.00	1.10	\$ 0.0	\$ 198,000.0	\$ 0.0	
IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.				1.00	UN	\$ 135.00			3,000										0.00	3000.00	0.00	3000.00	1.10	\$ 0.0	\$ 445,500.0	\$ 0.0	
VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA				1.00	DIA	\$ 84,758.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	3.00	11.00	1.10	\$ 0.0	\$ 745,870.0	\$ 279,701.0	
PUNTO IDU																											
TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES				0.00	M2/MES	\$ 46,445.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM				0.00	UNIMES	\$ 9,781.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS				0.00	UNMES	\$ 2,554.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO				0.00	UNMES	\$ 8,839.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3				1.00	MES	\$ 110,916.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	3.00	13.00	1.10	\$ 244,015.0	\$ 976,061.0	\$ 366,023.0	
CARTELERIA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte				0.00	UN	\$ 477,733.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				0.00	UN	\$ 672,000.00													0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	
OTROS INSUMOS																											
TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE OLINDRADA, MODELO 2018 A 2015, 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR				1.00	MES	\$ 5,532,353.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.50	8.00	1.50	11.00	1.10	\$ 9,128,382.0	\$ 48,684,706.0	\$ 9,128,382.0
TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS				1.00	MES	\$ 6,497,479.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.30	1.10	\$ 714,723.0	\$ 1,429,445.0	\$ 0.0	
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35.6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH				21.00	UNMES	\$ 104,889.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	21.00	84.00	31.50	136.50	1.10	\$ 2,422,936.0	\$ 9,691,744.0	\$ 3,634,404.0	
TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 lapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 folios, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios				1.00	UNMES	\$ 221,849.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	3.00	13.00	1.10	\$ 488,068.0	\$ 1,952,271.0	\$ 732,102.0	
TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)				1.00	GLBMS	\$ 1,059,636.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	4.00	1.50	6.50	1.10	\$ 1,165,600.0	\$ 4,662,398.0	\$ 1,748,399.0	
SUBTOTAL 2																											
SUBTOTAL +/-2: VR. BÁSICO PERSONAL-COSTOS OPERACIONALES:																											
3. VR. BÁSICO PARA ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO																											
4. VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA																											
VR. BÁSICO DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA (1 + 2 + 3 + 4)																											
IVA 19%																											
VR. BÁSICO + IVA 19% DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA																											
5. SUBTOTAL																											
ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO				CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO SIN IVA(B)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	TOTAL RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL APROBACIONES	TOTAL MESES-HOMBRES / ETAPA	FACTOR MULTIPLICADOR	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS RECOPLACIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL (B) COSTOS INSUMOS APROBACIONES
SONDEO E INSPECCIÓN DE REDES Y APIQUES																											

FORMATO				CODIGO		PROCESO													VERSION								
CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				FO-OP-01		Proyectos													2.0								
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO																											
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO																											
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS																											
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:				REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS ANDENES SOBRE LA AVENIDA CALLE 170, ENTRE LA AVENIDA BOYACA (CARRERA 72) Y LA CARRERA 54 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS, EN BOGOTÁ D.C., DENTRO DEL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2003-01462																							
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):				\$ 4.528.504,453																							
DURACIÓN (meses):				13		RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN										ESTUDIOS Y DISEÑOS			APROBACIONES			19 de agosto de 2026					
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	CAT/UN	W- NÚMERO SEGUN CATEGORÍA / VR UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	TOTAL RECOPILACION Y ANALISIS INFORMACION	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	TOTAL APROBACIONES	TOTAL MESES-HOMBRES / ETAPA	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO (B) TOTAL HOMBRES RECOPILACION Y ANALISIS INFORMACION	COSTO (B) TOTAL HOMBRES ESTUDIOS Y DISEÑOS	COSTO (B) TOTAL HOMBRES APROBACIONES
13222	LEVANTAMIENTO CON GEORRADAR (GPR) PARA LA DETECCIÓN DE REDES Y OTRA INFRAESTRUCTURA. CON ANTENAS DE FRECUENCIA ENTRE 1200 MHz Y 200 MHz, PARA PROFUNDIDADES HASTA LOS 9M. Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. (informe, incluye radiogramas y plano de localización de redes u otra infraestructura. no incluye planos topográficos)			1.00	KM	\$ 4,653,900.00			1										0.0	1.0	0.0	1.0	1.10	\$ 0.0	\$ 5,119,290.0	\$ 0.0	
10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE			20.00	UN	\$ 273,800.00			20										0.0	20.0	0.0	20.0	1.10	\$ 0.0	\$ 6,023,600.0	\$ 0.0	
8000	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDONEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA			2,046.00	ML	\$ 11,000.00			2,046										0.0	2,046.0	0.0	2,046.0	1.10	\$ 0.0	\$ 24,756,600.0	\$ 0.0	
8001	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDONEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA			2,330.00	ML	\$ 13,025.00			2,330										0.0	2,330.0	0.0	2,330.0	1.10	\$ 0.0	\$ 33,383,075.0	\$ 0.0	
8002	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA			584.00	ML	\$ 16,979.00			584										0.0	584.0	0.0	584.0	1.10	\$ 0.0	\$ 10,907,310.0	\$ 0.0	
8003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA			780.00	ML	\$ 18,264.00			780										0.0	780.0	0.0	780.0	1.10	\$ 0.0	\$ 15,670,512.0	\$ 0.0	
7892	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).			68.00	HR	\$ 319,328.00			68										0.0	68.0	0.0	68.0	1.10	\$ 0.0	\$ 23,885,734.0	\$ 0.0	
6098	AGUA			81,862.00	LT	\$ 24.00			81,862										0.0	5,458.0	0.0	5,458.0	1.10	\$ 0.0	\$ 1,921,216.0	\$ 0.0	
9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO			5,458.00	KG	\$ 320.00			5,458										0.0	5,458.0	0.0	5,458.0	1.10	\$ 0.0	\$ 23,111,946.0	\$ 0.0	
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)			6.00	MES	\$ 1,750,905.00		1.0	1.0	1.0									6.0	12.0	0.0	18.0	1.10	\$ 11,555,973.0	\$ 23,111,946.0	\$ 0.0	
7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE			1.00	DIA	\$ 68,508.00		30.0	30.0	30.0									30.0	60.0	0.0	90.0	1.10	\$ 2,260,764.0	\$ 4,521,528.0	\$ 0.0	
7698	PULIDORA MANUAL ELECTRICA			1.00	HR	\$ 2,549.00		180.0	180.0	180.0									180.0	360.0	0.0	540.0	1.10	\$ 504,702.0	\$ 1,009,404.0	\$ 0.0	
ENSAYOS DE PAVIMENTOS																											
10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE			121.00	UN	\$ 273,800.00			121										0.0	121.0	0.0	121.0	1.10	\$ 0.0	\$ 36,442,780.0	\$ 0.0	
7737	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.			242.00	UN	\$ 83,108.00			242										0.0	242.0	0.0	242.0	1.10	\$ 0.0	\$ 22,123,350.0	\$ 0.0	
10019	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS - LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-126-13 INVE-126-13 NTC-4830-99 ASTM D4318-17a1 (19).			242.00	UN	\$ 58,000.00			242										0.0	242.0	0.0	242.0	1.10	\$ 0.0	\$ 15,439,600.0	\$ 0.0	
7488	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2716-19.			242.00	UN	\$ 10,520.00			242										0.0	242.0	0.0	242.0	1.10	\$ 0.0	\$ 2,800,424.0	\$ 0.0	
8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (MÉTODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.			30.00	UN	\$ 157,200.00			30										0.0	30.0	0.0	30.0	1.10	\$ 0.0	\$ 5,187,600.0	\$ 0.0	
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1			15.00	UN	\$ 53,000.00			15										0.0	15.0	0.0	15.0	1.10	\$ 0.0	\$ 874,500.0	\$ 0.0	
7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (MÉTODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.			15.00	UN	\$ 262,000.00			15										0.0	15.0	0.0	15.0	1.10	\$ 0.0	\$ 4,323,000.0	\$ 0.0	
8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). Norma técnica: INVE-142-13 ASTM D1557-12 (21) AASHTO T-180-22.			15.00	UN	\$ 146,229.00			15										0.0	15.0	0.0	15.0	1.10	\$ 0.0	\$ 2,412,779.0	\$ 0.0	
7494	DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PÍCNOMETRO CON AGUA. Norma técnica: INVE-128-13 ASTM D854-23			49.00	UN	\$ 59,850.00			49										0.0	49.0	0.0	49.0	1.10	\$ 0.0	\$ 3,225,915.0	\$ 0.0	
7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO. Norma técnica: INVE-222-13 NTC-237-20 ASTM C128-22.			49.00	UN	\$ 78,000.00			49										0.0	49.0	0.0	49.0	1.10	\$ 0.0	\$ 4,204,200.0	\$ 0.0	
9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INVE-223-13 NTC-176-19 ASTM C127-15.			49.00	UN	\$ 75,745.00			49										0.0	49.0	0.0	49.0	1.10	\$ 0.0	\$ 4,082,656.0	\$ 0.0	
10015	DETERMINACIÓN DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma técnica: INVE-132-13.			11.00	UN	\$ 69,300.00			11										0.0	11.0	0.0	11.0	1.10	\$ 0.0	\$ 838,530.0	\$ 0.0	
7496	DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-21 ASTM D421-24.			11.00	UN	\$ 71,000.00			11										0.0	11.0	0.0	11.0	1.10	\$ 0.0	\$ 859,100.0	\$ 0.0	
7497	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICIÓN. Norma técnica: INVE-121-13 AASHTO T-267-22.			11.00	UN	\$ 69,000.00			11										0.0	11.0	0.0	11.0	1.10	\$ 0.0	\$ 834,900.0	\$ 0.0	
10066	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE-103204-19 NLT-118-98			11.00	UN	\$ 162,000.00			11										0.0	11.0	0.0	11.0	1.10	\$ 0.0	\$ 1,960,200.0	\$ 0.0	
8062	MÓDULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INVE-156-13 AASHTO T-307-99 (21).			6.00	UN	\$ 1,223,500.00			6										0.0	6.0	0.0	6.0	1.10	\$ 0.0	\$ 8,075,100.0	\$ 0.0	
11455	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escuela del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuerno de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20).			41.00	Pto.3R	\$ 31,673.00			41										0.0	41.0	0.0	41.0	1.10	\$ 0.0	\$ 1,428,452.0	\$ 0.0	
11467	MÉTODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LAS CAPAS DE PAVIMENTO MEDIANTE RADAR DE ONDA CORTA (GEORRADAR GPR) EQUIPADO CON UNA O DOS ANTENAS. LA PRIMERA CON FRECUENCIA MÍNIMA 1000 MHz, Y LAS DEMÁS CON FRECUENCIAS HASTA DE 500 MHz. Incluye movilización, carro escuela del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. NO INCLUYE APIQUES NI NÚCLEOS PARA LA CALIBRACIÓN DEL GEORRADAR. Norma técnica: ASTM D4748-10 (20).			10.00	Km-Car	\$ 219,317.00			10										0.0	10.0	0.0	10.0	1.10	\$ 0.0	\$ 2,412,487.0	\$ 0.0	

FORMATO				CÓDIGO		PROCESO													VERSION		
CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				FO-DP-01		Proyectos													2.0		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS																					
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:				REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS ANDENES SOBRE LA AVENIDA CALLE 170, ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ (CARRERA 72) Y LA CARRERA 54 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS, EN BOGOTÁ D.C., DENTRO DEL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2003-01462																	
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):				\$ 4.528.504,453																	
DURACIÓN (meses):				13		19 de agosto de 2026															

FORMULARIO 1**PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

ETAPA DE CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPIACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 3,428,773,159
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPIACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 651,466,900
SUBTOTAL VALOR PARA LA FASE DE RECOPIACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 4,080,240,059
VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 376,692,768
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 71,571,626
VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	\$ 448,264,394
COSTOS ESTIMADOS FASE DE CONSULTORÍA (INCLUYE VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO, COSTOS SDA, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	\$ 4,528,504,453

NOTA 1: El valor: VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), es un valor fijo no ofertable

NOTA 2: En todos los casos, el contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 3: Todos los ahorros que llegare a generar la oferta del valor ofertable SUBTOTAL VALOR PARA LA FASE DE RECOPIACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA), se imputará al VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

NOTA 4: los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de consultoría e interventoría son los siguientes:

Impuesto sobre la Renta.

ICA.

GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)

Estampilla Universidad Distrital Fco José de Caldas.

Estampilla Pro Cultura de Bogotá.

Estampilla Pro Personas Mayores.

Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal.

IVA.

NOTA 5: Los impuestos, costos, etc., que son propias de la actividad de la consultoria son responsabilidad del contratista de acuerdo a las disposiciones vigentes.

NOTA 6: En consideración a la imposibilidad de la Entidad de conocer de forma absoluta todas las variables económicas de los mercados, como el asegurador y los acuerdos comerciales entre privados, las tasas de aseguramiento empleadas por la Entidad en la estructuración de los costos indirectos así como los valores obtenidos de garantías, corresponden a una referencia del mercado para la estimación del POE del presente proceso de selección, los cuales de ninguna forma constituyen valores unitarios, contractuales o de otra índole que resulten obligatorios para el contratante o contratista. No obstante, el contratista está obligado a la constitución de las garantías y pólizas que amparen el contrato de conformidad con lo establecido en la Minuta.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
IDU				
No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)	VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO O ENTREGABLE	ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2026	ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2026
1	TOPOGRAFÍA	Recopilación y Análisis de Información. Metodología empleada Producto Final estudio topográfico	\$ 65,733,187.0	\$ 6,573,319.0 \$ 59,159,868.0
2	DISEÑO GEOMÉTRICO	Metodología Diseño Geométrico Informe análisis de recopilación de información Producto Final de Diseño Geométrico	\$ 32,926,788.0	\$ 1,646,339.0 \$ 1,646,339.0 \$ 29,634,110.0
3	TRÁNSITO	Recopilación y Análisis de Información TPD PMT GENERAL	\$ 52,108,460.0	\$ 13,027,115.0 \$ 26,054,230.0 \$ 13,027,115.0
4	DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)	Informe de recopilación y análisis de información Metodología de trabajo Esquema general del proyecto Producto final del proyecto urbanismo Diseño paisajístico - aprobación de interventoría y radicación en IDU e inicio del trámite ante JBB y SDA	\$ 235,886,690.0	\$ 14,153,201.0 \$ 14,153,201.0 \$ 51,895,072.0 \$ 103,790,144.0 \$ 51,895,072.0
7	REDES HIDROSANITARIAS	Informe recopilación y análisis de Información - RAI Metodología empleada Informe de inspección de redes hidrosanitarias (Incluye anexos) Diseño de redes del sistema de acueducto (Incluye Red Matriz) Diseño de redes del sistema de alcantarillado (Incluye Redes Troncales y SUDS)	\$ 148,474,849.0	\$ 14,847,485.0 \$ 14,847,485.0 \$ 29,694,969.0 \$ 44,542,455.0 \$ 44,542,455.0
8	REDES SECAS	Informe recopilación y análisis de Información Metodología empleada	\$ 22,572,702.0	\$ 14,220,802.0 \$ 8,351,900.0
9	ESTRUCTURAS	Diagnóstico de estructuras existentes (Incluye informe). Ajuste y Complementación a los Diseños Estructurales Existentes y/o Diseño de Estructuras Nuevas, Documento Técnico de Soporte, Planos estructurales de las estructuras propuestas del diseño estructural existente, Planos de procesos constructivos y/o de montaje del diseño estructural existente y demás productos incluidos en el anexo técnico de estructuras, según lo establecido en el Manual Operativo de Maduración de Proyectos del IDU para cada uno de los entregables en la etapa de estudios y diseños. Estimación de Cantidades de obra y personal Especificaciones Técnicas de Construcción	\$ 156,326,854.0	\$ 31,265,371.0 \$ 93,796,113.0 \$ 15,632,685.0 \$ 15,632,685.0
10	GEOTECNIA	Cronograma y metodología detallada de trabajos geotécnicos Informe de Recopilación y Análisis de Información (RAI) Plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias para estudios y diseños Informe de Avance Informe final de Estudios y diseños geotécnicos	\$ 97,587,364.0	\$ 4,879,368.0 \$ 9,758,736.0 \$ 14,638,105.0 \$ 29,276,209.0 \$ 39,034,946.0
11	PAVIMENTOS	Informe de Recopilación de información, plan de exploración y metodología Diseño de Pavimentos de detalle	\$ 94,076,537.0	\$ 4,703,827.0 \$ 89,372,710.0
12	AMBIENTAL - SST - FORESTAL	Estudio ambiental y SST. Permisos ambientales: Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones y actualización de los permisos existentes. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	\$ 408,815,015.0	\$ 291,310,042.0 \$ 83,075,006.0 \$ 34,429,967.0
13	SOCIAL	Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación Estratégica Análisis de antecedentes Informe de antecedentes Mapeo de actores: instituciones, actores económicos y sociales Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social. Diagnóstico y caracterización territorial social, economía y cultural del área de influencia directa e indirecta Identificación evaluación y análisis de los impactos sociales Plan de Manejo Social de los Impactos (PMSI). Documento para la implementación del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la etapa de construcción con su presupuesto, para contratista e interventoría. Informe final de la gestión social Estudios y Diseños	\$ 226,566,205.0	\$ 22,656,621.0 \$ 22,656,621.0 \$ 11,328,307.0 \$ 33,984,931.0 \$ 22,656,621.0 \$ 22,656,621.0 \$ 22,656,621.0 \$ 45,313,241.0
15	PRESUPUESTO	Presupuesto para componente de obra (desglosado por actividades y capítulos/subcapítulos de obra) Análisis de precios unitarios / estudio de mercado Presupuesto desglosado para costos indirectos / componentes / otros Memorias de calculo de cantidades de obra por componentes Informe Final de costos, presupuestos y Presupuesto total consolidado (costos directos, indirectos, otros)	\$ 99,956,320.0	\$ 29,986,896.0 \$ 29,986,896.0 \$ 19,991,264.0 \$ 9,995,632.0 \$ 9,995,632.0
16	PROGRAMACIÓN	Cronograma de Obra Otros Documentos Para Contratación: Apéndice A - Especificaciones Particulares. Apéndice B - Especificaciones Generales. Anexo técnico proyecto de obra	\$ 70,557,403.0	\$ 42,334,441.0 \$ 14,111,481.0 \$ 14,111,481.0
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (60% / VR. DE LA ETAPA DE EyD)			\$ 1,711,588,374	\$ 1,711,588,374.0
VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (40% / VR. DE LA ETAPA DE EyD)			\$ 1,632,096,024	
VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL			\$ 125,545,848	

FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
TERCEROS			
No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS)
	PRODUCTO		ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2026
3	TRÁNSITO	Metodología	\$ 52,108,460.0
		Estudio de tránsito	\$ 78,162,689.0
		Diseño de señalización	\$ 39,081,345.0
		Diseño de semaforización	\$ 39,081,345.0
4	DISEÑO URBANO (URBANISMO, ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ACCESIBILIDAD)	Diseño paisajístico - contra acta WR- aprobación JBB y SDA	\$ 26,209,632.0
7	REDES HIDROSANITARIAS	Suscripción de actas de competencia	\$ 44,542,455.0
		Planos definitivos firmados por IDU y EAAB	\$ 59,389,940.0
		Asignación número de proyectos EAAB	\$ 44,542,455.0
8	REDES SECAS	CODENSA (INCLUYE BT, MT. AT y AP CON FOTOMÉTRICO-(UAESP))	\$ 129,793,034.0
		TELECOMUNICACIONES (ETB)	\$ 39,502,228.0
		TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	\$ 19,751,114.0
		TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE)	\$ 19,751,114.0
		TELECOMUNICACIONES (TELMEX-CLARO)	\$ 19,751,114.0
		SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SDSCJ.	\$ 8,464,763.0
		GAS NATURAL - VANTI	\$ 22,572,702.0
12	AMBIENTAL - SST - FORESTAL	Permisos ambientales: Documentos técnicos - Permiso emitido por la autoridad ambiental competente.	\$ 93,851,271.0
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (60% / VR. DE LA ETAPA DE EyD)			\$ 736,555,661.0

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
		Proyectos	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:			
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS ANDENES SOBRE LA AVENIDA CALLE 170, ENTRE LA AVENIDA BOYACÁ (CARRERA 72) Y LA CARRERA 54 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS, EN BOGOTÁ D.C., DENTRO DEL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2003-01462			

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PLAZO DE EJECUCIÓN EYD: 13 MESES						
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
ÍTEMS			UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL
CÓD. IDU	E1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
7821	1.01	BOTA LISA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	43.0	\$ 197,064.00	\$ 8,473,752.0
7827	1.02	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCIÓN EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	215.0	\$ 2,319.00	\$ 498,585.0
7579	1.03	MASCARILLA DESECHABLE	UN	2,236.0	\$ 750.00	\$ 1,677,000.0
7580	1.04	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	43.0	\$ 21,800.00	\$ 937,400.0
7577	1.05	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	280.0	\$ 8,100.00	\$ 2,268,000.0
7839	1.06	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	43.0	\$ 62,316.00	\$ 2,679,588.0
		EXÁMENES OCUPACIONALES				
7904	1.07	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	108.0	\$ 33,000.00	\$ 3,564,000.0
7906	1.08	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	108.0	\$ 25,000.00	\$ 2,700,000.0
7908	1.09	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	108.0	\$ 25,600.00	\$ 2,764,800.0
7910	1.10	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	108.0	\$ 30,000.00	\$ 3,240,000.0
SUBTOTAL DEL PROGRAMA						\$ 28,803,125.0
SUBTOTAL COMPONENTE E						\$ 28,803,125.0
TOTAL COSTOS ESTIMADOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						\$ 28,803,125.0



SISTEMA DE INFORMACIÓN PRECIOS DE REFERENCIA

Vigencia: 2026-I Fase I



Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI



Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

[Ingresar](#)

Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta



[Clic para ir al inicio](#)

Contenido

- 1 Presentación
- 2 Aspectos metodológicos
- 3 Precios de referencia y tarifas vigentes
- 4 Actividades en horario nocturno
- 5 Insumos y APU de proyectos específicos

Anexos

Marco legal e institucional
Glosario



Presentación



La Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación DTINI - conforme a lo definido en el Artículo 13 del Acuerdo 004 de 2025 del Consejo Directivo del IDU - tiene entre sus funciones la de administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

Por lo tanto, la publicación del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización de la Base de Precios Unitarios de Referencia del IDU - BPR - para la vigencia 2026-I Fase I

Al consultar la información es importante tener cuenta que el presente visor contiene los siguientes procesos de actualización:

Primero: Actualización 2026-I Fase I

En esta publicación actualiza los siguientes 29 grupos de insumos que pacticipan dentro la ejecución de las obras de los diferentes procesos que desarrolla el instituto.

Grupos en base de precios	Total insumos
MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	23
BORDILLOS Y LOSETAS	24
POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	50
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULARES	53
LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	29
DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DB-EB	35
MATERIALES BÁSICOS	6
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	101
SUMIDEROS Y COMPONENTES	12
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	31
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	24
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	159
TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLADO	92
ESTRUCTURAS EN ACERO	43

Grupos en base de precios	Total insumos
MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	28
EQUIPO PESADO	27
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	19
FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	17
CANAL DE DRENAJE	15
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	6
MADERAS	37
SEMAFORIZACION	29
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	62
ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISAJÍSTIC	49
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	16
ARQUEOLOGÍA	5
DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	36
-	-
-	-
-	-

Segundo: Mano de obra 2026

Esta publicación contempla la actualización de las tarifas de mano de obra y de consultoría para la vigencia 2026, con base a los decretos nacionales No. 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, y el decreto nacional 159 del 19 de febrero de 2026, por medio de los cuales, se fija el salario mínimo legal mensual - SMLMV - y el auxilio de transporte para el año en curso. La metodología y los resultados comprenden la consulta, revisión y análisis del valor del IPC al cierre año 2025 (5,1%), tarifas relacionadas con los servicios públicos, Superintendencia de notariado y registro, y Superintendencia de vigilancia. A continuación se referencia los grupos de la BPR y el total insumos actualizados.

Grupo	Total insumos
Mano de obra	166
Tarifa	38

Adicionalmente,

Esta publicación incluye las disposiciones del artículo 3° de la Ley 2101 de 2021 - con entrada en vigencia el 15 de julio del 2023 - descrita en el artículo 11 de la Ley 2466 de 2025. Bajo este marco y para el año 2025 esto aplicó para 37 insumos pertenecientes al grupo de Sueldos y Jornales con unidad de medida hora (HR) bajo la siguiente operación: 44 horas semanales/6 días laborables = 7.3333 horas laborables diarias. Asimismo, se tuvo en cuenta un incremento del 4,3478% en los rendimientos de 1950 APU que en su estructura contenian insumos y/o APU del grupo de Sueldos y Jornales con unidades de medida jornal (JR) y mes (MES).

Los resultados de la actualización de los insumos y APUs de mano de obra están en función de lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 la cual se debe aplicar de manera gradual de la siguiente forma:

Año	Horas de jornada laboral
2023 (entra en vigencia la Ley 2101 de 2021)	47 horas
2024	46 horas
2025	44 horas
2026	42 horas

Se resalta que esta publicación constituye a una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que esta no reemplaza el análisis y soporte de cada proceso, las cuales deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de los datos publicados compromete únicamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información, para lo cual debe tener en cuenta:

Primero: La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular.

Segundo: El uso de los datos publicados es responsabilidad del interesado, por lo tanto, es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

Tercero: Los datos contenidos en la Base de Precios del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

Cuarto: Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

Quinto: El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado.

Sexto: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor.

Séptimo: Los insumos que hacen parte del grupo "Proyecto específico" y/o APU pertenecientes al capítulo "Proyecto específico", así como aquellos insumos y APU cuya descripción haga referencia al nombre particular de un proyecto - podrán ser utilizados exclusivamente en el proyecto y vigencia para el cual fueron estructurados -, ya que responden a sus condiciones y particularidades específicas. En consecuencia, dada su naturaleza, los precios de estos insumos y APU, no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado adelantados por el IDU por no hacer parte de la generalidad. Será responsabilidad del usuario el uso y aplicabilidad que brinde diferente al objetivo inicial.

Octavo: La información incorpora:

- La actualización de las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría, conforme a los Decretos Nacionales No. 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, que establecen el salario mínimo legal mensual y el auxilio de transporte vigentes para el año 2026.
- El decreto nacional 159 del 19 de febrero de 2026 por el cual se fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026
- Los reconocimientos debido a la reducción de la jornada laboral semanal de 46 horas a 44 horas – en el marco de la ley 2466 de 2025 y de acuerdo al artículo 3° de la Ley 2101 de 2021.

Por lo tanto, es deber del usuario analizar y verificar la temporalidad de la información consultada.

Finalmente se recomienda al usuario de la información tener en cuenta las fechas de actualización que se relacionan en las publicaciones:

Fecha de publicación: corresponde al momento en el cual el Visor de Precios Unitarios de Referencia es puesto oficialmente a disposición de los usuarios por parte del Instituto, constituyéndose en la versión vigente para su aplicación general.

Fecha último ajuste parcial: corresponde a modificaciones menores y puntuales, solicitadas principalmente por otras áreas técnicas del Instituto, que no alteran la estructura general ni los criterios metodológicos del visor, y que se realizan con el fin de incluir, precisar, corregir o complementar ítems específicos.

Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios

La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Componente Económico de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto.

Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos.

La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital.

El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Se efectúa el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un análisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios.

Diseño estadístico

Componentes básicos

Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU.

Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable

Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral.

Unidades estadísticas

Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

Periodo de referencia y recolección

Periodo de referencia: El periodo de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.

Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

Diseño de la ejecución

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Procedimiento de ejecución de la operación estadística



Fuente: DTINI Proceso de actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia del IDU

Diseño del análisis de resultados

Análisis estadístico

Durante el proceso de análisis estadístico se organizan los precios en serie, obteniendo una matriz de datos agrupados con el total de cotizaciones por cada uno de los insumos, a partir de la cual, se identifican medidas de tendencia central (promedio aritmético, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficientes de variación), además de un precio mínimo por cada insumo. La aplicación de estos procedimientos técnicos y las conclusiones sobre los parámetros observados se orientan a la identificación de los mejores precios basados en las bondades estadísticas que ofrecen las series de datos por insumo. Este procedimiento se complementa con análisis comparativos frente a indicadores como el ICOCIV publicado mensualmente por el DANE y variables próximas al comportamiento de los insumos de especial interés.

Análisis de contexto e impacto

El análisis de contexto se desarrollan ejercicios de seguimiento a las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Adicionalmente, se hacen validaciones de consistencia frente a comportamiento de productos similares teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que garantizan la comparabilidad.

Diseño de la difusión y publicación

Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:

- * Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de precios de referencia.
- * Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU - aplicativo CivilData
- * Documentación de análisis de la información, con simulación para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU.
- * Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios.

Marco legal



[Clic para ir al inicio](#)

Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005

Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias"

Acuerdo No. 002 de 2017 y Acuerdo 006 de 2021

Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica desde 2021 llamada Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación, "liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas".

Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012

Estudio de Mercado - Instituto de Desarrollo Urbano IDU

Operación estadística de recolección de información

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Análisis de precios unitarios: Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto.

Artículo o insumo: corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia.

Categoría 1 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.

Categoría 2 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.

Categoría 3 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.

Categoría 4 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.

Categoría 5 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.

Categoría 6 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.

Categoría 7 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.

Categoría 8 (Profesional): Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.

Canasta por seguimiento de precios: Conjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos.

Cotización: Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio.

Espacio Público: El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo.

Fecha de publicación: Corresponde a la fecha de cierre del proceso de actualización de la Base de Precios de Referencia, que incluye las fases de alistamiento, acopio, recolección, análisis, depuración y validación.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APU, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APU, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Normas técnicas: son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Precio de referencia: Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Proveedor: Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código.

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 564.303	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	\$ 599.299	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 603.117	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	\$ 619.564	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 637.080	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	328	CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2)	M3	\$ 663.148	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 616.932	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 724.353	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TON	HR	\$ 196.044	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	1512	GRAMA	M2	\$ 19.722	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	\$ 1.131	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	\$ 5.711	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2273	LADRILLO TOILETE RECOCIDO 24x12x6	UN	\$ 1.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2307	ARENA DE PEÑA	M3	\$ 82.110	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2308	ARENA DE RIO	M3	\$ 133.130	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	\$ 224.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2798	LADRILLO TOILETE COMUN	UN	\$ 850	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2910	RECEBO COMUN	M3	\$ 11.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, F	M2/MES	\$ 12.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS- CAJAS Y CAMARAS	M2	\$ 306.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4513	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3"	ML	\$ 16.925	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4514	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4"	ML	\$ 29.139	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	\$ 24.074	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	\$ 28.524	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4594	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 88.599	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4596	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 176.735	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4598	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.323.832	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4600	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 3.907.698	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4608	UNION PVC U.M. D=2" NORMA NTC 382	UN	\$ 42.792	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4609	UNION PVC U.M. D=3" NORMA NTC 382	UN	\$ 70.485	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4610	UNION PVC U.M. D=4" NORMA NTC 382	UN	\$ 102.656	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4611	UNION PVC U.M. D=6" NORMA NTC 382	UN	\$ 239.697	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4612	UNION PVC U.M. D=8" NORMA NTC 382	UN	\$ 440.388	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4613	UNION PVC U.M. D=10" NORMA NTC 382	UN	\$ 786.838	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4614	UNION PVC U.M. D=12" NORMA NTC 382	UN	\$ 1.219.423	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)	UN	\$ 32.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	4694	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1"	ML	\$ 40.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	4697	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1 1/2"	ML	\$ 43.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.657	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5041	ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	5056	MORTERO 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	\$ 691.033	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5115	A.C.P.M.	GLN	\$ 11.276	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	\$ 9.735	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO	DIA	\$ 61.982	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	5890	GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLUY	HR	\$ 81.813	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	5915	GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 99.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA	HR	\$ 327.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA	HR	\$ 168.662	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TO	HR	\$ 207.611	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6072	CONCRETO MR41	M3	\$ 762.557	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6073	CONCRETO MR43	M3	\$ 777.131	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FA	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACT	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	6098	AGUA	LT	\$ 28	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 902.020	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	\$ 53.256	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6115	LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)	M2	\$ 111.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	\$ 46.992	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6117	PIEZA REMATE A105 - RAMPAA A (800x400x275mm)	UN	\$ 83.638	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6118	SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPAA A (600x200x500mm)	UN	\$ 49.109	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6122	BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)	UN	\$ 380.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6126	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NT	ML	\$ 27.659	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NT	ML	\$ 52.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6128	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NT	ML	\$ 75.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA N	ML	\$ 109.752	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA N	ML	\$ 157.926	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA N	ML	\$ 289.477	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA N	ML	\$ 397.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA N	ML	\$ 487.403	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CA	HR	\$ 60.640	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	6143	MICROESFERAS REFLECTIVAS	KG	\$ 15.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6147	TUBERIA CONCRETO CL1 D=6" (15cm)	ML	\$ 50.397	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6148	TUBERIA CONCRETO CL1 D=8" (20cm)	ML	\$ 84.329	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6149	TUBERIA CONCRETO CL1 D=10" (25cm)	ML	\$ 103.454	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6150	TUBERIA CONCRETO CL1 D=12" (30cm)	ML	\$ 122.921	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6151	TUBERIA CONCRETO CL1 D=14" (35cm)	ML	\$ 154.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6152	TUBERIA CONCRETO CL1 D=16" (40cm)	ML	\$ 203.714	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6153	TUBERIA CONCRETO CL1 D=18" (45cm)	ML	\$ 264.383	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6154	TUBERIA CONCRETO CL1 D=20" (50cm)	ML	\$ 342.278	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6155	TUBERIA CONCRETO CL1 D=24" (60cm)	ML	\$ 504.325	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6156	TUBERIA CONCRETO CL2 D=6" (15cm)	ML	\$ 61.154	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6157	TUBERIA CONCRETO CL2 D=8" (20cm)	ML	\$ 103.654	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6158	TUBERIA CONCRETO CL2 D=10" (25cm)	ML	\$ 132.681	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6159	TUBERIA CONCRETO CL2 D=12" (30cm)	ML	\$ 169.311	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6160	TUBERIA CONCRETO CL2 D=14" (35cm)	ML	\$ 224.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6161	TUBERIA CONCRETO CL2 D=16" (40cm)	ML	\$ 292.178	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6162	TUBERIA CONCRETO CL2 D=18" (45cm)	ML	\$ 393.530	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6163	TUBERIA CONCRETO CL2 D=20" (50cm)	ML	\$ 471.267	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6164	TUBERIA CONCRETO CL2 D=24" (60cm)	ML	\$ 677.770	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6165	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6166	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=27" (70cm)	ML	\$ 902.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6167	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=32" (80cm)	ML	\$ 1.126.691	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6168	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=36" (90cm)	ML	\$ 1.417.338	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6169	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=40" (100cm)	ML	\$ 1.772.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6170	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=44" (110cm)	ML	\$ 1.994.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6171	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=48" (120cm)	ML	\$ 2.327.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6172	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=52" (130cm)	ML	\$ 2.577.285	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6173	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=56" (140cm)	ML	\$ 2.893.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6174	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=60" (150cm)	ML	\$ 3.213.691	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6175	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=64" (160cm)	ML	\$ 3.636.087	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6176	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=68" (170cm)	ML	\$ 4.109.880	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6177	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=72" (180cm)	ML	\$ 4.636.694	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6178	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=80" (200cm)	ML	\$ 5.828.518	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6179	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=86" (215cm)	ML	\$ 6.577.314	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6180	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=92" (230cm)	ML	\$ 7.402.208	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6181	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6182	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=27" (70cm)	ML	\$ 928.371	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6183	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=32" (80cm)	ML	\$ 1.159.154	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6184	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=36" (90cm)	ML	\$ 1.453.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6185	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=40" (100cm)	ML	\$ 1.819.293	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6188	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=44" (110cm)	ML	\$ 2.037.467	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6189	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=48" (120cm)	ML	\$ 2.388.257	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6190	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=52" (130cm)	ML	\$ 2.650.066	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6191	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=56" (140cm)	ML	\$ 2.935.986	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6192	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=60" (150cm)	ML	\$ 3.280.521	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6193	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=64" (160cm)	ML	\$ 3.729.050	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6194	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=68" (170cm)	ML	\$ 4.214.980	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6195	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=72" (180cm)	ML	\$ 4.658.828	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6196	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=80" (200cm)	ML	\$ 5.856.793	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6197	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=86" (215cm)	ML	\$ 6.686.556	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6198	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=92" (230cm)	ML	\$ 7.523.684	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6199	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6200	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=27" (70cm)	ML	\$ 983.206	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6201	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=32" (80cm)	ML	\$ 1.225.890	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6202	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=36" (90cm)	ML	\$ 1.536.767	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6203	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=40" (100cm)	ML	\$ 1.926.441	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6204	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=44" (110cm)	ML	\$ 2.154.516	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6205	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=48" (120cm)	ML	\$ 2.527.963	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6206	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=52" (130cm)	ML	\$ 2.803.909	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6207	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=56" (140cm)	ML	\$ 3.101.872	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6208	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=60" (150cm)	ML	\$ 3.699.258	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6209	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=64" (160cm)	ML	\$ 3.896.935	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6210	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=68" (170cm)	ML	\$ 4.407.189	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6211	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=72" (180cm)	ML	\$ 5.146.442	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6212	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=80" (200cm)	ML	\$ 6.113.690	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6213	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=86" (215cm)	ML	\$ 6.862.534	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6214	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=92" (230cm)	ML	\$ 7.655.107	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6215	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=24" (60cm)	ML	\$ 838.048	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6216	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=27" (70cm)	ML	\$ 1.118.533	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6217	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=32" (80cm)	ML	\$ 1.401.724	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6218	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=36" (90cm)	ML	\$ 1.757.012	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6219	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=40" (100cm)	ML	\$ 2.199.617	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6220	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=44" (110cm)	ML	\$ 2.462.107	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6221	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=48" (120cm)	ML	\$ 2.888.247	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6222	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=52" (130cm)	ML	\$ 3.228.644	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6223	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=56" (140cm)	ML	\$ 3.421.411	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6224	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=60" (150cm)	ML	\$ 3.919.646	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6225	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=64" (160cm)	ML	\$ 4.457.282	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6226	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=68" (170cm)	ML	\$ 5.044.410	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6227	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=72" (180cm)	ML	\$ 5.640.197	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6228	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=80" (200cm)	ML	\$ 6.991.767	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6229	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=86" (215cm)	ML	\$ 8.383.687	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6230	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=92" (230cm)	ML	\$ 9.160.076	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6236	VEE CONCRETO 8" x 6" x 0,60m	UN	\$ 141.233	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6237	VEE CONCRETO 10" x 6" x 1,25m	UN	\$ 248.638	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6238	VEE CONCRETO 12" x 6" x 1,25m	UN	\$ 319.056	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6239	VEE CONCRETO 14" x 6" x 1,25m	UN	\$ 380.479	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6240	VEE CONCRETO 16" x 6" x 1,25m	UN	\$ 486.203	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6241	VEE CONCRETO 18" x 6" x 1,25m	UN	\$ 572.448	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6242	VEE CONCRETO 20" x 6" x 1,25m	UN	\$ 690.278	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6243	VEE CONCRETO 24" x 6" x 1,25m	UN	\$ 1.026.295	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6257	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 19.650	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6258	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 29.250	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6259	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 51.431	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 64.984	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 133.504	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6262	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 226.138	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6263	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 355.986	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6264	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 498.094	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6265	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 16.305	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6266	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 42.650	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6267	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 24.300	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6268	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 54.714	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6269	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 109.342	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6270	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 186.019	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6271	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 289.540	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6272	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 426.706	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6273	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 34.368	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6274	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 43.680	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6275	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 89.215	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6276	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 151.802	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6277	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 237.290	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6278	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 349.472	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6279	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 33.921	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6280	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 71.911	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6281	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 121.461	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6282	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 189.934	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6283	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 264.191	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6285	CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	\$ 547.199	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6295	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG	UN	\$ 567.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6296	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG	UN	\$ 729.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6297	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG	UN	\$ 980.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6298	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG	UN	\$ 755.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6303	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG	UN	\$ 742.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6304	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG	UN	\$ 903.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6305	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.276.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6306	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG	UN	\$ 762.790	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6307	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG	UN	\$ 985.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6308	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.122.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6309	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG	UN	\$ 937.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6310	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG	UN	\$ 1.296.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6311	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.000.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6312	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG	UN	\$ 1.055.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6314	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.679.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6315	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG	UN	\$ 1.770.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6316	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.070.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6317	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG	UN	\$ 2.476.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6318	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG	UN	\$ 1.939.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6319	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.573.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6320	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG	UN	\$ 3.224.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6324	POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	\$ 4.058.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6326	POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	\$ 3.433.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6327	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZC	UN	\$ 1.242.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6328	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZC	UN	\$ 1.346.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6329	LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP	UN	\$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6332	CANECA EN MALLA METALICA M120	UN	\$ 428.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6333	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30	UN	\$ 666.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6334	BOLARDO EN CONCRETO M60	UN	\$ 151.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6335	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UN	\$ 226.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6337	CICLO-PARQUEADERO M100	UN	\$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6356	REGLA VIBRATORIA A GASOLINA INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	\$ 65.006	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6370	TEE HD E.L. D=6" x 2"	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6371	TEE HD E.L. D=6" x 3"	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6372	TEE HD E.L. D=6" x 4"	UN	\$ 553.248	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6373	TEE HD E.L. D=6" x 6"	UN	\$ 692.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6375	TEE HD E.L. D=8" x 2"	UN	\$ 743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6376	TEE HD E.L. D=8" x 3"	UN	\$ 827.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6377	TEE HD E.L. D=8" x 4"	UN	\$ 1.154.641	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6378	TEE HD E.L. D=8" x 6"	UN	\$ 1.207.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6379	TEE HD E.L. D=8" x 8"	UN	\$ 1.209.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6380	TEE HD E.L. D=10" x 2"	UN	\$ 1.374.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6381	TEE HD E.L. D=10" x 3"	UN	\$ 1.677.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6382	TEE HD E.L. D=10" x 4"	UN	\$ 1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6383	TEE HD E.L. D=10" x 6"	UN	\$ 1.981.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6384	TEE HD E.L. D=10" x 8"	UN	\$ 2.255.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6385	TEE HD E.L. D=10" x 10"	UN	\$ 2.802.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6387	TEE HD E.L. D=12" x 3"	UN	\$ 1.810.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6388	TEE HD E.L. D=12" x 4"	UN	\$ 2.142.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6389	TEE HD E.L. D=12" x 6"	UN	\$ 2.171.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6390	TEE HD E.L. D=12" x 8"	UN	\$ 2.308.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6391	TEE HD E.L. D=12" x 10"	UN	\$ 2.778.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6392	TEE HD E.L. D=12" x 12"	UN	\$ 3.296.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6393	TEE HD E.L. D=24" x 8"	UN	\$ 7.369.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6394	TEE HD E.L. D=24" x 10"	UN	\$ 8.394.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6395	TEE HD E.L. D=24" x 12"	UN	\$ 9.182.824	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6396	TEE HD E.L. D=24" x 14"	UN	\$ 9.773.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6397	TEE HD E.L. D=24" x 16"	UN	\$ 10.246.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6398	TEE HD E.L. D=24" x 18"	UN	\$ 11.074.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6399	TEE HD E.L. D=24" x 20"	UN	\$ 11.665.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6400	TEE HD E.L. D=24" x 24"	UN	\$ 13.321.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6401	TEE HD E.L. D=4" x 3"	UN	\$ 279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6402	TEE HD E.L. D=4" x 4"	UN	\$ 398.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6404	CODO HD E.L. 90° D=2"	UN	\$ 127.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6405	CODO HD E.L. 90° D=3"	UN	\$ 198.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6406	CODO HD E.L. 90° D=4"	UN	\$ 262.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6407	CODO HD E.L. 90° D=6"	UN	\$ 529.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6408	CODO HD E.L. 90° D=8"	UN	\$ 981.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6409	CODO HD E.L. 90° D=10"	UN	\$ 1.796.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6410	CODO HD E.L. 90° D=12"	UN	\$ 2.177.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6411	CODO HD E.L. 90° D=14"	UN	\$ 2.904.563	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6412	CODO HD E.L. 90° D=16"	UN	\$ 3.807.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6413	CODO HD E.L. 90° D=18"	UN	\$ 4.811.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6414	CODO HD E.L. 90° D=20"	UN	\$ 6.021.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6416	CODO HD E.L. 45° D=2"	UN	\$ 147.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6417	CODO HD E.L. 45° D=3"	UN	\$ 180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6418	CODO HD E.L. 45° D=4"	UN	\$ 232.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6419	CODO HD E.L. 45° D=6"	UN	\$ 446.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6420	CODO HD E.L. 45° D=8"	UN	\$ 928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6421	CODO HD E.L. 45° D=10"	UN	\$ 1.529.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6422	CODO HD E.L. 45° D=12"	UN	\$ 2.088.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6423	CODO HD E.L. 45° D=14"	UN	\$ 2.066.265	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6424	CODO HD E.L. 45° D=16"	UN	\$ 2.672.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6425	CODO HD E.L. 45° D=18"	UN	\$ 3.630.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6426	CODO HD E.L. 45° D=20"	UN	\$ 5.228.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6430	CODO HD E.L. 22.5° D=4"	UN	\$ 214.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6431	CODO HD E.L. 22.5° D=6"	UN	\$ 368.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6434	CODO HD E.L. 22.5° D=12"	UN	\$ 1.814.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6440	CODO HD E.L. 11.25° D=2"	UN	\$ 114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6441	CODO HD E.L. 11.25° D=3"	UN	\$ 170.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6442	CODO HD E.L. 11.25° D=4"	UN	\$ 204.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6443	CODO HD E.L. 11.25° D=6"	UN	\$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6446	CODO HD E.L. 11.25° D=12"	UN	\$ 1.564.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6454	UNION REPARACION HD E.L. D=6"	UN	\$ 263.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6455	UNION REPARACION HD E.L. D=8"	UN	\$ 420.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6456	UNION REPARACION HD E.L. D=10"	UN	\$ 931.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6457	UNION REPARACION HD E.L. D=12"	UN	\$ 1.120.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6458	UNION REPARACION HD E.L. D=14"	UN	\$ 1.351.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6459	UNION REPARACION HD E.L. D=16"	UN	\$ 1.455.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6462	TAPON HD E.L. D=4"	UN	\$ 155.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6463	TAPON HD E.L. D=6"	UN	\$ 358.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6464	TAPON HD E.L. D=8"	UN	\$ 719.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6472	TUBERIA CONDUIT PVC D=1"	ML	\$ 5.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6473	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4"	ML	\$ 8.609	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6474	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2"	ML	\$ 10.973	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6475	TUBERIA CONDUIT PVC D=2"	ML	\$ 16.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6476	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2"	UN	\$ 602.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6477	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3"	UN	\$ 857.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6479	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6"	UN	\$ 2.193.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6480	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8"	UN	\$ 3.712.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6481	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	\$ 4.358.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6482	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	\$ 5.827.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6483	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	\$ 7.945.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6484	HIRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	\$ 3.102.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6485	HIRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	\$ 3.316.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁ	HR	\$ 311.238	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6"- NORMA NTC 382	UN	\$ 267.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6528	UNION REPARACION PVC U.M. D=8"- NORMA NTC 382	UN	\$ 491.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6530	UNION REPARACION PVC U.M. D=12"- NORMA NTC 382	UN	\$ 1.537.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6534	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31	UN	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6535	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UN	\$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6539	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3"	UN	\$ 9.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6540	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4"	UN	\$ 17.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	\$ 394.464	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6545	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB	UN	\$ 681.540	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6551	SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m	UN	\$ 575.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6552	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 400.124	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6553	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6554	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 701.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6555	TACHON EN CONCRETO 0.40x15x0.08m	UN	\$ 58.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6556	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE ELEMENTOS	UN	\$ 8.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6559	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2"	UN	\$ 8.716	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6560	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3"	UN	\$ 34.260	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6561	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=4"	UN	\$ 63.022	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	\$ 114.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6578	TRITURADO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	\$ 99.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	\$ 61.285	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6625	MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUST	DIA	\$ 74.066	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6629	FOTOCELDA CON BASE	UN	\$ 51.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6636	POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	\$ 3.304.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6645	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 95.971	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6646	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 133.412	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6647	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 361.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6648	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.879.273	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6649	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 110.061	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6650	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 85.021	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6651	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 126.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6652	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 167.099	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6653	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 313.678	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6654	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 879.529	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6655	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.883.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6656	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.644.021	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6657	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 41.166	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6658	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 58.167	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6659	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 80.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6660	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 131.656	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6661	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 323.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6662	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 684.455	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6663	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.533.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6664	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.065.344	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6665	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 47.593	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6666	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 38	UN	\$ 55.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6667	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 73.048	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6668	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 125.084	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6669	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 289.254	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6670	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 587.743	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6671	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.254.705	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6672	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.660.804	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6673	CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20	UN	\$ 10.710.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6674	PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10	UN	\$ 10.948.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6675	CICLO-PARQUEADERO M101	UN	\$ 1.023.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6677	BANCA EN MADERA M50	UN	\$ 654.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6679	PROTECTOR DE ARBOL M90	UN	\$ 928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6680	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91	UN	\$ 238.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6681	POSTE HISTORICO M131 H=5m	UN	\$ 4.713.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6682	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UN	\$ 226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6683	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61	UN	\$ 122.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6684	BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS	UN	\$ 6.148	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6698	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN	M2	\$ 7.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6700	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 8.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6701	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 17.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6702	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 21.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6703	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. D	M2	\$ 25.129	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. D	M2	\$ 31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6710	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI	M2	\$ 8.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6715	UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 25.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	\$ 29.750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6733	ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6	UN	\$ 1.230	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suminist	M3	\$ 75.041	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	\$ 134.708	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") F'y=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	\$ 571.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	\$ 543.830	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	\$ 50.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	\$ 42	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6825	BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)	UN	\$ 281.961	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6826	BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)	UN	\$ 435.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6830	GROUTING 10.5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2)	M3	\$ 609.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6831	GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 641.109	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	\$ 650.233	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	NL	\$ 4.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6835	UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 605	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6846	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)	UN	\$ 2.255	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6847	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR	UN	\$ 2.337	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6853	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (20x10x6cm)	UN	\$ 1.745	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6858	CONCRETO MR50	M3	\$ 830.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6859	CONCRETO MR45	M3	\$ 793.679	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	\$ 96.196	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6863	CARUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	\$ 51.943	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6865	CONCRETO TREMIE 3000 PSI (210 Kg/cm2)	M3	\$ 622.853	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6867	PILOTEADORA PESO 60.000 KG. DIAMETRO MAXIMO 120 M. PRC	HR	\$ 672.130	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6875	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I	KG	\$ 5.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	\$ 2.390	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6884	POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	\$ 3.093.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	6889	FONDO DE JUNTA EN EPSUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	NL	\$ 915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	\$ 11.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	6919	ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)	GLN	\$ 279.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6944	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280	UN	\$ 597.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6958	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIPO	M2	\$ 19.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	\$ 2.494	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6963	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	\$ 2.494	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6964	EMULSION ASFALTICA CRR-2	LT	\$ 2.788	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7004	BASE GRANULAR B-600	M3	\$ 57.120	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	\$ 21.420	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7009	CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE C	DIA	\$ 107.849	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7012	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	\$ 1.290	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7018	SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO	GLN	\$ 365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7019	GASOLINA CORRIENTE	GLN	\$ 15.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7020	UNION REPARACION HD EL D=3"	UN	\$ 164.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7021	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3"	UN	\$ 159.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7022	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4"	UN	\$ 192.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7023	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8"	UN	\$ 284.721	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7024	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6"	UN	\$ 277.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7025	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10"	UN	\$ 561.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7026	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12"	UN	\$ 826.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	\$ 1.794.104	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	HR	\$ 16.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	7055	CAL HIDRATADA	KG	\$ 1.355	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	\$ 2.058	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7080	TUBERÍA PVC SANITARIA D=4"	ML	\$ 38.436	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7081	TUBERÍA PVC SANITARIA D=6"	ML	\$ 80.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7082	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	\$ 1.701.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7084	PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB	UN	\$ 1.154.300	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7085	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m	UN	\$ 1.576.708	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7086	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m	UN	\$ 871.185	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7087	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m	UN	\$ 604.905	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7089	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023	UN	\$ 666.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7091	SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	\$ 1.689.374	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7092	SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 2.267.576	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7093	SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	\$ 2.625.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7094	SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	\$ 3.633.420	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7096	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	\$ 1.713.842	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7097	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 2.648.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7098	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	\$ 3.364.671	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7099	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	\$ 3.481.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7101	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 937.673	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	\$ 398.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7105	TUBERÍA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 14.753	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7106	TUBERÍA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 26.064	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7107	TUBERÍA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 58.068	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7109	TUBERÍA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 20.206	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7110	TUBERÍA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 35.129	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7111	TUBERÍA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 80.450	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7114	CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm	M3	\$ 776.449	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7115	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	\$ 11.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7119	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070	ML	\$ 658.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7120	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070	ML	\$ 793.692	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7121	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070	ML	\$ 979.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7122	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070	ML	\$ 1.345.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7123	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070	ML	\$ 1.818.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7124	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070	ML	\$ 2.435.231	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7125	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070	ML	\$ 2.855.769	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7131	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIPO	M2	\$ 11.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7133	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIPO	M2	\$ 26.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7134	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN	M2	\$ 8.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7135	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	\$ 1.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7138	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm)	UN	\$ 30.584	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7141	SARDINEL BAJO ABS - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	\$ 40.323	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7142	DUCTO PVC TIPO TDP D=6"	ML	\$ 61.930	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	\$ 401.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7146	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZ	HR	\$ 136.484	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	7147	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, Cr=750 KG	UN	\$ 778.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7151	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB	UN	\$ 1.065.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7152	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB	UN	\$ 1.832.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7153	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m	LT	\$ 3.584	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7154	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m	LT	\$ 3.818	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7166	ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRIO - ANCHO DE CORTEA	HR	\$ 735.991	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7172	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 CON CEME	M3	\$ 1.035.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7174	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO	M3	\$ 1.044.316	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7181	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEME	M3	\$ 1.148.470	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7199	CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)	M3	\$ 641.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7200	CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)	M3	\$ 611.648	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7202	MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7203	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7204	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7205	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7206	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7207	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7208	MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microfo	M2	\$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7219	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276	UN	\$ 942.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	\$ 382.240	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7227	TOPELLANTAS (500x200x150mm)	UN	\$ 28.917	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7228	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	\$ 219.983	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7229	TIERRA NEGRA incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	\$ 89.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	\$ 7.934	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7244	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM), NO	UN	\$ 18.972	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7245	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM), NO	UN	\$ 45.970	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7246	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCL	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7247	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCL	HR	\$ 18.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7248	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO (INCL	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7249	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO (INCL	HR	\$ 18.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MADERAS	7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 35.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7253	PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 62.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7254	PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 120.785	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7255	PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 140.063	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MADERAS	7256	REPISA EN ORDINARIO 2 90 X 0 08 X 0 04	UN	\$ 14.399	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7257	REPISA EN ORDINARIO 3 90 X 0 08 X 0 04	UN	\$ 34.510	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7258	REPISA EN ORDINARIO 4 90 X 0 08 X 0 04	UN	\$ 59.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7259	REPISA EN ORDINARIO 5 90 X 0 08 X 0 04	UN	\$ 69.853	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2 90 X 0 04 X 0 04	UN	\$ 7.973	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7261	DURMIENTE EN ORDINARIO 3 90 X 0 04 X 0 04	UN	\$ 15.827	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7262	CERCO EN ORDINARIO 2 90 X 0 08 X 0 08	UN	\$ 37.723	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7263	CERCO EN ORDINARIO 3 90 X 0 08 X 0 08	UN	\$ 63.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7264	CERCO EN ORDINARIO 4 90 X 0 08 X 0 08	UN	\$ 119.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7265	CERCO EN ORDINARIO 5 90 X 0 08 X 0 08	UN	\$ 140.063	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2 90 X 0 28 X 0 025	UN	\$ 31.580	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7267	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2 90 X 0 23 X 0 025	UN	\$ 26.623	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7268	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2 90 X 0 18 X 0 025	UN	\$ 21.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7269	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2 90 X 0 13 X 0 025	UN	\$ 16.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7270	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2 90 X 0 28 X 0 02	UN	\$ 25.349	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7271	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2 90 X 0 23 X 0 02	UN	\$ 21.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7272	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2 90 X 0 18 X 0 02	UN	\$ 16.994	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7273	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2 90 X 0 13 X 0 02	UN	\$ 12.887	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7274	CAMILLA EN ORDINARIO 1 40 X 0 70	UN	\$ 44.625	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7275	LISTON EN ORDINARIO 3 00 X 0 08 X 0 02	UN	\$ 17.943	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7276	LIMATON 3 00 M	UN	\$ 25.865	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7277	LIMATON 4 00 M	UN	\$ 28.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7278	LIMATON 5 00 M	UN	\$ 35.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7279	LIMATON 6 00 M	UN	\$ 42.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7280	LIMATON 7 00 M	UN	\$ 86.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7281	LIMATON 8 00 M	UN	\$ 91.214	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7282	VARA DE CORREDOR 3 0 M	UN	\$ 8.925	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7283	VARA DE CORREDOR 4 0 M	UN	\$ 14.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7284	VARA DE CORREDOR 5 0 M	UN	\$ 18.375	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7285	VARA DE CORREDOR 6 0 M	UN	\$ 22.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7287	VARA DE CLAVO 3 00 M	UN	\$ 11.025	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7288	VARA DE CLAVO 6 00 M	UN	\$ 22.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM - TELECOM	UN	\$ 5.657	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	\$ 642.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7293	MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)	UN	\$ 574.620	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	\$ 656.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7298	MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)	UN	\$ 293.026	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7300	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6"	ML	\$ 62.035	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	\$ 11.010	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7303	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3"	ML	\$ 24.411	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7304	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4"	ML	\$ 41.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7305	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6"	ML	\$ 85.883	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7306	CINTA DE DEMARCAACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	\$ 28.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	\$ 99.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7308	TARIFA MES - SMMLV	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7309	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" Fy=60000 PSI - Puesto en obra	KG	\$ 4.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	\$ 28.560	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7317	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 6.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	\$ 52.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7337	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA	KG	\$ 163.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7338	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm	ML	\$ 57.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7343	BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)	ML	\$ 380.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7344	BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)	ML	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7345	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	\$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7346	CABINA TELEFONICA DE PARED M21	UN	\$ 7.140.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7351	UNION DRESSER HD D=3"	UN	\$ 185.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7352	UNION DRESSER HD D=4"	UN	\$ 199.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7353	UNION DRESSER HD D=6"	UN	\$ 379.610	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7354	UNION DRESSER HD D=8"	UN	\$ 540.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7355	UNION DRESSER HD D=10"	UN	\$ 821.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7356	UNION DRESSER HD D=12"	UN	\$ 1.069.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7359	BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET	UN	\$ 363.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7360	BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET	UN	\$ 472.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7361	BLOQUE No. 4	UN	\$ 1.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7362	BLOQUE No. 5	UN	\$ 1.450	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7363	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	\$ 283.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7364	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	\$ 443.590	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7366	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NO	UN	\$ 77.164	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7367	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NO	UN	\$ 219.179	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7368	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NO	UN	\$ 375.019	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7369	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NO	UN	\$ 571.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7370	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NO	UN	\$ 601.434	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7371	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NO	UN	\$ 675.703	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7372	CODO HD E.L. 11.25" D=8"	UN	\$ 600.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7373	CODO HD E.L. 22.5" D=3"	UN	\$ 180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7374	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4"	UN	\$ 1.136.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7375	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10"	UN	\$ 6.290.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7376	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12"	UN	\$ 7.485.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7377	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=2"	UN	\$ 114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7378	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=3"	UN	\$ 177.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7379	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=4"	UN	\$ 239.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7380	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=6"	UN	\$ 441.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7381	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=8"	UN	\$ 627.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7382	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382	UN	\$ 131.889	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7384	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382	UN	\$ 139.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7387	TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	\$ 78.401	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7388	TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	\$ 99.680	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7389	TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	\$ 228.057	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD E.L. D=6" x 2"	UN	\$ 279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD E.L. D=6" x 3"	UN	\$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7393	REDUCCION HD E.L. D=6" x 4"	UN	\$ 430.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7396	REDUCCION HD E.L. D=8" x 4"	UN	\$ 440.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7397	REDUCCION HD E.L. D=8" x 6"	UN	\$ 652.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7398	REDUCCION HD E.L. D=10" x 3"	UN	\$ 713.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7399	REDUCCION HD E.L. D=10" x 4"	UN	\$ 743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7400	REDUCCION HD E.L. D=10" x 6"	UN	\$ 773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7401	REDUCCION HD E.L. D=10" x 8"	UN	\$ 880.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7403	REDUCCION HD E.L. D=12" x 4"	UN	\$ 1.184.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7404	REDUCCION HD E.L. D=12" x 6"	UN	\$ 1.320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7405	REDUCCION HD E.L. D=12" x 8"	UN	\$ 1.320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7406	REDUCCION HD E.L. D=12" x 10"	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7407	UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	\$ 47.186	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7409	UNION REPARACION PVC U.M. D=3", NORMA NTC 382	UN	\$ 75.158	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4", NORMA NTC 382	UN	\$ 115.474	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7411	UNION REPARACION PVC U.M. D=10", NORMA NTC 382	UN	\$ 839.761	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7412	UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm)	UN	\$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7413	UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm)	UN	\$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7414	UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2	UN	\$ 435.540	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7416	UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2	UN	\$ 1.050.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7417	UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3	UN	\$ 1.190.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELOS Y JORNALES	7418	TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE	MES	\$ 249.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7419	CONCRETO GRAVA COMÚN 4500 PSI 31.5 MPa (315 Kg/cm2)	M3	\$ 649.826	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7420	MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	\$ 749.343	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 776.713	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7422	MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	\$ 866.103	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7423	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES	KG	\$ 706	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7426	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	\$ 53.812	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7427	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	\$ 106.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7428	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 58.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7429	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 84.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7430	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 138.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes a	UN	\$ 558.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	\$ 68.508	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE COR	DIA	\$ 58.857	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE	DIA	\$ 491.230	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE	HR	\$ 5.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7442	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 1.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7443	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 3.123	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	\$ 14.757	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7445	UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1	UN	\$ 330.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7446	UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1	UN	\$ 510.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7448	UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1	UN	\$ 999.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7452	ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.939	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7453	UNION REPARACION HD E.L. D=4"	UN	\$ 182.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7455	CODO HD E.L. 22.5" D=8"	UN	\$ 618.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7457	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1"	ML	\$ 28.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7458	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1 1/2"	ML	\$ 44.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7460	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA EMT D= 1 1/2"	ML	\$ 39.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	\$ 90.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$ 1.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7463	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB D	M2	\$ 5.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 5.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7467	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 7.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7468	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 7.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7471	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEA	UN	\$ 96.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7472	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUA	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norm	UN	\$ 123.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESO	UN	\$ 160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma té	UN	\$ 208.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGU	UN	\$ 12.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7489	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE L	UN	\$ 37.485	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS	UN	\$ 148.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7493	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL T	UN	\$ 50.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7494	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTI	UN	\$ 71.222	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7496	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS S	UN	\$ 84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7497	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO ME	UN	\$ 82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7501	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - R	UN	\$ 339.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7502	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO A - U	UN	\$ 737.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7503	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (DOBLE CICLO E	UN	\$ 890.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO	UN	\$ 311.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7520	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	\$ 126.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	7523	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEC	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	7524	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEC	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	7530	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (NUC	UN	\$ 130.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULIC	7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (I	UN	\$ 10.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULIC	7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma té	UN	\$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	7550	ENSAYO DE ADHERENCIA EN BANDEJA. Norma técnica: INVE-740	UN	\$ 165.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN	UN	\$ 78.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7554	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	\$ 46.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7555	CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx10m)	UN	\$ 42.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7556	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	\$ 1.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7557	BOLSA DE LONA	UN	\$ 2.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	7558	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE	UN/MES	\$ 856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7559	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2,10mx250)	M2	\$ 2.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7560	POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA	M2	\$ 3.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7561	POLISOMBRA 47% (4x100m)	M2	\$ 1.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7562	POSTE ROLLIZO D= 12cm x 15cm	ML	\$ 23.387	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7567	SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORAD	UN	\$ 95.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7568	EXTINTOR x 5LB	UN	\$ 42.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7571	CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	\$ 83.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7575	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	\$ 34.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7576	PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)	UN	\$ 2.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7577	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	\$ 8.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7578	GUANTE DE YAQUETA	PAR	\$ 9.055	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7579	MASCARILLA DESECHABLE	UN	\$ 750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7580	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	\$ 21.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7582	PETO EN CARNAZA	UN	\$ 29.738	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7583	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	\$ 32.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7585	SARDINEL ALTO RAMPA A86	ML	\$ 37.506	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7586	ESTOPERO 10 cm x 3 cm (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	\$ 3.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	\$ 153.769	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7	DIA	\$ 52.107	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	\$ 95.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7603	TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION) PN10 BAR SN 5	ML	\$ 395.382	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7604	TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 485.859	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7606	TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 608.367	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7607	TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 658.183	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7608	TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 807.048	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7610	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SI	M2	\$ 9.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7613	TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 954.768	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7614	TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 10 BAR	ML	\$ 1.199.074	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7615	TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.517.164	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7616	TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.719.583	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7617	TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.922.002	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7618	TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 2.159.845	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7619	TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 2.762.416	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7620	TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.060.985	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7621	TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.384.855	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7622	TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.708.725	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7626	ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) Incluye Transporte	UN	\$ 623.930	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7627	ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar). Incluye Transporte	UN	\$ 647.170	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7628	ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 669.423	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7630	ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 705.256	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7631	ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 905.521	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7632	ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 968.595	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7633	ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.046.753	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7634	ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.126.844	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7635	ACOPLE GRP 1000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.183.187	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7636	ACOPLE GRP 1100mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.242.347	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7637	ACOPLE GRP 1200mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.304.465	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7638	ACOPLE GRP 1300mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.369.689	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7639	ACOPLE GRP 1400mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.438.173	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7640	ACOPLE GRP 1500mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.510.083	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7641	ACOPLE GRP 1600mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.644.655	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7642	ACOPLE GRP 1700mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.705.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7643	ACOPLE GRP 1800mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.978.646	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7644	ACOPLE GRP 2000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.105.158	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7645	TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 4.093.322	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7646	TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 4.832.151	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7647	ACOPLE GRP 2400mm - PN 1 BAR. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.423.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7648	TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - PN 1 BAR SN	ML	\$ 6.593.196	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7650	RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO	GLN	\$ 217.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7651	CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B	GLN	\$ 281.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7652	RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS	GLN	\$ 253.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7653	CATALIZADOR ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)	GLN	\$ 360.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7654	DISOLVENTE EPOXICO	GLN	\$ 68.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7655	DISOLVENTE URETANO	GLN	\$ 90.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7656	IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	\$ 181.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7657	CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	\$ 127.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7658	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO O	M3	\$ 1.238.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7664	SEÑALÉTICA S1P 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA	UN	\$ 1.163.004	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	\$ 83.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7686	BASE GRANULAR BG. B CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 82.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7687	BASE GRANULAR BG. A CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 95.611	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7688	BASE GRANULAR BG. C CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 76.120	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7689	SUBBASE GRANULAR SBG. A CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 74.850	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7690	SUBBASE GRANULAR SBG. B CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 72.616	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7691	SUBBASE GRANULAR SBG. C CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 66.565	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7692	SUBBASE GRANULAR CON RECIKLADO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7695	SIERRA ELECTRICA CALADORA - POTENCIA DE 500 A 563 W	HR	\$ 2.838	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCL	HR	\$ 13.212	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7698	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HR	\$ 2.549	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7699	DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8"	UN	\$ 4.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7700	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4"	UN	\$ 8.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7701	TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	\$ 3.363	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7707	GUADÑAADORA - POTENCIA DE 1.3 A 1.7 KW - INCLUYE COMBU	DIA	\$ 79.213	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7710	PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL) 0.40 x 0.40 e= 6cm	UN	\$ 57.596	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7713	CODO 45° PVC EL D=1 1/2"	M2	\$ 11.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7714	PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye suministro al sitio de	UN	\$ 62.174	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7715	PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye suministro al sitio de c	M2	\$ 53.550	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7717	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 m. (Incluye sur	UN	\$ 194.812	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7718	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	\$ 113.202	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7720	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H= 1.5 m. (Incluye suministro al	UN	\$ 177.541	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7722	TUBERIA PVC EL D=1 1/2" RDE 21	ML	\$ 16.703	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7723	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transp	UN	\$ 1.104.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7724	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye tra	UN	\$ 1.657.370	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7725	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye tra	UN	\$ 2.209.827	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7727	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3"	ML	\$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7729	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6"	ML	\$ 314.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7730	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8"	ML	\$ 568.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PÉTREOS	7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FI	UN	\$ 98.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PÉTREOS	7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAM	UN	\$ 145.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PÉTREOS	7743	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO	UN	\$ 77.469	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PÉTREOS	7744	INDICES DE APLANAMIENTO O ALARGAMIENTO DE LOS AGREGA	UN	\$ 128.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PÉTREOS	7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS	UN	\$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7752	PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técnic	UN	\$ 122.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: IN	UN	\$ 157.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFÁLTICAS	7755	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLA	UN	\$ 996.863	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFÁLTICAS	7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	7762	MODULO DE ELASTICIDAD ESTÁTICO Y RELACION DE POISSON C	UN	\$ 273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7766	PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (AF	UN	\$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7767	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1.50m (incluye dos marcos + dos	DIA	\$ 1.394	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	\$ 3.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFÁLTICAS	7770	DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL	UN	\$ 1.937.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7772	DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBC	UN	\$ 57.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7773	DETERMINACION DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO), A	UN	\$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7774	DETERMINACION DE OXIGENO DISUELTO (MODIFICACION DE A2	UN	\$ 17.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7775	DETERMINACION DE NITROGENO ORGANICO (METODO SEMI-M	UN	\$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7776	FOSFORO TOTAL. Norma técnica: SM-4500-P-8-17 SM-4500-P-E	UN	\$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7777	COLIFORMES TOTALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Nom	UN	\$ 58.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7778	COLIFORMES FECALIS FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Nom	UN	\$ 52.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7780	DETERMINACION DE POTASIO. Norma técnica: SM-3500-K-8-17.	UN	\$ 34.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7781	ACIDEZ TOTAL. Norma técnica: SM-2310-B-17.	UN	\$ 14.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7782	ALCALINIDAD TOTAL. Norma técnica: SM-2320-B-17.	UN	\$ 18.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7783	DETERMINACION DE TURBIDEAD. (METODO NEFELOMETRICO). A	UN	\$ 8.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7784	DETERMINACION DE ACEITES Y GRASAS. Norma técnica: SM-552	UN	\$ 65.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7785	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Nor	UN	\$ 24.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7786	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES. Norma técnica: SM-2540-C-17.	UN	\$ 21.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM	UN	\$ 27.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7788	DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTABLES. Norma técnica: S	UN	\$ 9.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7798	DETERMINACION DE PH. Norma técnica: SM-4500-H-B-17 ASTM	UN	\$ 5.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7800	DETERMINACION DE TEMPERATURA DEL AGUA. Norma técnica: S	UN	\$ 3.181	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7801	DETERMINACION DE COLOR VERDADERO (METODO DE COMPAR	UN	\$ 14.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7811	CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABLE DE 35CM A 42CM X	UN	\$ 16.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7819	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO (	UN	\$ 93.900	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8060	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE E	VIAJE	\$ 1,840.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8061	EFFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DI	UN	\$ 1,409.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8062	MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica:	UN	\$ 1,455.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	8070	SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500 (4 P	UN	\$ 396.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8077	EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE OXIGENO 125 PSI - PRESIÓN	DIA	\$ 107.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8078	YEE PVC SANITARIA D= 4"	UN	\$ 39.984	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8079	TEE HD EL D=4" x 2"	UN	\$ 249.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	8080	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12"	ML	\$ 784.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8085	PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SL	UN	\$ 148.613	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8086	PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	\$ 171.834	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8089	PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tuto	UN	\$ 161.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8090	PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)	UN	\$ 95.206	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8091	PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	\$ 153.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8094	PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3mt (Incluye tierra, abono	UN	\$ 149.194	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8097	PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (Incluye 20 unidades	M2	\$ 67.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8099	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 - Adoquin en concre	M2	\$ 97.755	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8100	ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm - GRAM	M2	\$ 102.270	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8101	ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS	KG	\$ 13.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8102	TARIFA MES OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	MES	\$ 3,309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	8103	GRÚA TELES-CÓPICA MÓVIL - CARGA MÁXIMA DE 35 A 39 TONEL	DIA	\$ 3,631.142	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	8113	RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAIXAL DE MUESTRAS DE RO	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8116	RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTI	UN	\$ 2,905.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8141	PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR	GLN	\$ 86.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8142	BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM	M2	\$ 91.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8143	ADHESIVO, EN POLVO Y DE FRAGUADO RÁPIDO. PREMEZCLADO	KG	\$ 1.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8144	BOQUILLA CON LATEX	KG	\$ 6.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8145	ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM	ML	\$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8146	PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2	M2	\$ 66.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8149	PINTURA PARA ALUMINIO 260°C	GLN	\$ 186.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8150	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT	UN	\$ 104.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8152	PORTAROLLO	UN	\$ 18.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8153	TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	\$ 92.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8154	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALÉ	UN	\$ 176.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8155	SILICONA TRANSPARENTE 300ML	UN	\$ 10.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8156	TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	\$ 18.294	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8157	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 1.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8158	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 4.553	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8159	CODO 45° Cx6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 22.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8160	CODO 45° Cx6 PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 5.841	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8161	CODO 90° Cx6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 24.225	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8162	YEE PVC SANITARIA D= 2"	UN	\$ 11.190	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8164	YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4"	UN	\$ 70.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8165	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2"	UN	\$ 34.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8166	CODO 45° Cx6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 22.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8167	UNION PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 11.444	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8169	CODO 45° Cx6 PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 5.839	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8170	SIFON PVC 180° D=2"	UN	\$ 8.080	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8171	UNION PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 3.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8172	TUBERIA PVC EL D=1 1/4" RDE 21	ML	\$ 12.794	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8173	TUBERIA PVC EL D=1" RDE 13.5	ML	\$ 10.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8174	TEE PVC EL D=1 1/2"	UN	\$ 14.068	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8175	TEE PVC EL D=1 1/4"	UN	\$ 10.702	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8177	CODO 90° PVC EL D= 1 1/4"	UN	\$ 5.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8178	CODO 90° PVC EL D= 1"	UN	\$ 2.969	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8179	CODO 90° PVC EL D= 1 1/2"	UN	\$ 10.643	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8180	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4"	UN	\$ 5.421	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8181	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1"	UN	\$ 3.512	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8182	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4"	UN	\$ 1.829	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8183	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2"	UN	\$ 919	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8185	REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO	UN	\$ 27.562	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8186	REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO	UN	\$ 36.961	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8187	CODO 45° PVC EL D=1"	UN	\$ 4.767	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8188	TEE PVC EL D=1"	UN	\$ 4.125	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8189	TAPON PVC SOLDADO D=1"	UN	\$ 1.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8190	CODO 45° PVC EL D=1/2"	UN	\$ 1.568	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8191	TUBERIA PVC EL D=1/2" RDE 13.5	ML	\$ 4.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8192	TEE PVC EL D=1/2"	UN	\$ 1.253	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8193	TAPON PVC SOLDADO D=1/2"	UN	\$ 532	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8195	CABLE No.2 AWG 600V 90°	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8199	CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 14.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8202	VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT)	UN	\$ 232.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8203	INTERRUPTOR MONOFASICO 40A	UN	\$ 14.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8204	INTERRUPTOR TRIFILAR 50A	UN	\$ 33.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8205	SOLDADURA EXOTERMICA	GR	\$ 167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8206	CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 38.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8207	CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	8208	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 2"	ML	\$ 50.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8209	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2"	UN	\$ 1.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8210	CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE	ML	\$ 9.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8211	CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 5.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	8212	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1"	ML	\$ 17.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8213	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1"	UN	\$ 450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8216	TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A	UN	\$ 11.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8217	CAJA PLASTICA ELECTRICA 4" x 4" CONDUIT 1/2"	UN	\$ 14.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8218	CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 1.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8219	TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V	UN	\$ 28.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8221	CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8222	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A	UN	\$ 42.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8223	BALA - BALA 1 LUZ ø27 13cm ESPECULAR BLANCO	UN	\$ 17.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8224	BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V	UN	\$ 9.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8225	INTERRUPTOR DOBLE	UN	\$ 7.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8227	CAJA DE INTERRUPTOR 2 x 4	UN	\$ 1.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	8228	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 61.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8229	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4"	UN	\$ 400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	8230	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 18.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8231	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3"	UN	\$ 3.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	8232	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3/4"	ML	\$ 12.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8233	BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A	UN	\$ 13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8235	TUBO FLUORESCENTE 54 W	UN	\$ 12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8244	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA AN	UN	\$ 431.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8245	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLO	UN	\$ 1,097.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8246	ORNAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLA	UN	\$ 360.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8247	PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE S.	UN	\$ 82.038	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8248	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO P	UN	\$ 281.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8249	SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALIC/	UN	\$ 558.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8250	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PAR	UN	\$ 451.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8253	PINTURA EPOXICA	GLN	\$ 206.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8254	SOLDADURA E-7018 x 1/8"	KG	\$ 18.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8256	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FA	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8258	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP	DIA	\$ 61.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8259	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" 19mm	ML	\$ 19.203	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8260	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" 19 mm	ML	\$ 5.474	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8262	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	GLN	\$ 116.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8270	DEMARCACIÓN LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8m	ML	\$ 8.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8271	DEMARCACIÓN LINEA CARRIL A=0.12m L=3.0 SEPARCION =5.0h	M2	\$ 11.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8276	FRANIA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BL	UN	\$ 87.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8277	FRANIA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, L=8m.	UN	\$ 25.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8278	FRANIA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m.	UN	\$ 20.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8294	COLLAR DERIVACION 4" x 1/2"	UN	\$ 29.884	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8295	COLLAR DERIVACION 6" x 1/2"	UN	\$ 37.988	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	\$ 292.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y	HR	\$ 116.236	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8299	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NO	JR	\$ 131.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8300	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCT	JR	\$ 163.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8302	BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm de ALTURA (NO INCLUYE ELE	UN	\$ 26.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8303	HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIV	UN	\$ 52.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8304	EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE OXIGENO 125 PSI - PRESIÓ	MES	\$ 2.356.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8306	MOLETO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-90	UN	\$ 150.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8313	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	KG	\$ 7.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8314	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN EPOXI-CEMENTO P.	KG	\$ 28.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8319	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS A= 12 cm. INCL	ML	\$ 2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8320	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑ	MES	\$ 3.636.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8321	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8322	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. INCLUYE EQUIP	ML	\$ 2.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	\$ 426.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8328	FUNGIBLES	GLB	\$ 1.034	No aplica actualización
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8329	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	ML	\$ 8.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8330	PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TR	GLN	\$ 248.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8331	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	M2	\$ 49.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8334	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B	ML	\$ 9.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8340	TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	KG	\$ 11.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8357	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTOS D	UN	\$ 9.230	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8358	RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INC)	UN	\$ 221.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8359	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2"	ML	\$ 3.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE CONCRETO	8362	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=36" (90 CM)	ML	\$ 2.015.147	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8364	DETERMINACION DE CLORUROS. Norma técnica: SM-4500-Cl-B-1	PUNTO	\$ 22.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8365	DETERMINACION DE SULFATOS. Norma técnica: SM-4500-SO42-I	PUNTO	\$ 28.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8366	DETERMINACION DE NITRATOS. Norma técnica: SM-4500-NO3-B	PUNTO	\$ 25.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8367	DETERMINACION DE HIERRO TOTAL. Norma técnica: SM-3500-Fe	PUNTO	\$ 35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8369	DETERMINACION DE MAGNESIO. Norma técnica: SM-3500-Mg-B	PUNTO	\$ 39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8370	DETERMINACION DE SODIO. Norma técnica: SM-3500-Na-B-17.	PUNTO	\$ 39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8404	PINTURA BASE AGUA DOMESTICA	GLN	\$ 74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8430	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 101.621.427	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8431	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 108.258.786	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8432	TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 456.027	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8434	TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 552.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8435	ACOPLE GRP DN 450 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 602.197	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8436	TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 686.862	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8437	ACOPLE GRP DN 550 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 637.620	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8438	TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 801.014	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8440	TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 953.119	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8441	ACOPLE GRP DN 750 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 721.119	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8442	TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 1.161.765	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8443	ACOPLE GRP DN 850 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 853.212	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8444	TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 7.038.518	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8445	ACOPLE GRP DN 2500 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.494.815	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8447	TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 7.488.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8448	ACOPLE GRP DN 2600 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 3.274.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8449	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA 1.	UN	\$ 28.531.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8450	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA 2.	UN	\$ 28.531.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8451	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 30.414.331	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8452	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 33.362.773	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8453	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 40.552.745	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8454	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 49.066.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8455	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 58.272.464	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8456	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 64.775.754	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8457	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 72.129.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8460	CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8"	UN	\$ 8.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8461	ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG	ML	\$ 15.772	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8462	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm	UN	\$ 370.764	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8463	MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAF	UN	\$ 763.205	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8473	MALLA ZARANDA DE 6" x 6" PARA CLASIFICACION MATERIAL	M2	\$ 1.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8474	ÁNGULO METÁLICO	KG	\$ 6.844	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8475	PLATINA METALICA	KG	\$ 6.418	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8476	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2" x 2"	M2	\$ 29.155	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8478	TEJA DE ZINC 800 x 2438	UN	\$ 24.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8479	AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla	UN	\$ 130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8480	LIJA	UN	\$ 1.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8481	PINTURA BASE ACEITE	GLN	\$ 94.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8482	PINTURA EN VINILO TIPO 1	GLN	\$ 74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8483	TANQUE DE AGUA 500 Lts	UN	\$ 200.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	8500	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 4"	ML	\$ 121.094	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8501	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS	UN	\$ 1.516.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8502	CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	\$ 9.758	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8506	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA I	GLN	\$ 114.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8508	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARC	GLN	\$ 119.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8509	IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUR	GLN	\$ 131.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8511	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA I	GLN	\$ 144.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	\$ 18.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8516	FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTE	M2	\$ 42.011	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	\$ 1.724	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8522	ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m	M2	\$ 8.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un co	UN	\$ 51.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8525	GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HD)	M2	\$ 20.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	PINTURAS	8529	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	\$ 76.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8530	FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr.	UN	\$ 12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8531	DISOLVENTE THINER	GLN	\$ 29.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8539	BLOQUE PERFORADO 15X20X40	UN	\$ 4.998	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8555	LIAJ DE AGUA 150 SUPER	UN	\$ 1.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8560	CURVA METALICA GALVANIZADA IMC D=1"	UN	\$ 9.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8565	ALAMBROH 40 1/4 PULG USO	KG	\$ 6.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8566	VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO	ML	\$ 1.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8567	BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)	M2	\$ 71.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8570	GRANITO (MEZCLA)	BULTO	\$ 22.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8576	PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO	GLN	\$ 109.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8577	TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	ML	\$ 27.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8578	CODO 90° C/C PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 4.877	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8579	CODO 90° C/C PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 19.645	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8584	TUBERIA PVC SANITARIA D=8"	ML	\$ 145.094	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8586	TUBERIA PVC VENTILACION D=3"	ML	\$ 17.160	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8588	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21	ML	\$ 7.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8634	LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UN	\$ 179.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8635	ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2"	UN	\$ 3.113	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	8636	CEMENTO BLANCO	KG	\$ 1.988	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8644	LAVAMANOS SOBREPONER	UN	\$ 198.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8645	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD RE	UN	\$ 498.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8654	ACERO FIGURADO No.2 (1/4") Fy = 60000 PSI	KG	\$ 5.569	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8666	CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	\$ 4.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8672	CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE	UN	\$ 3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8674	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOE	UN	\$ 4.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8675	TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)	UN	\$ 38.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8676	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS PC	UN	\$ 10.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8688	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	GLB	\$ 1.034	No aplica actualización
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8689	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (IN	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8690	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO SOLDADOR 1	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8694	CABLE DE COBRE AISLADO No.10	ML	\$ 3.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8695	CABLE DE COBRE AISLADO No.8	ML	\$ 6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8696	CABLE DE COBRE AISLADO No.6	ML	\$ 9.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8698	CABLE DE COBRE AISLADO No.4	ML	\$ 17.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8699	CABLE DE COBRE AISLADO No.2	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8700	CABLE NO. 2/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 45.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8706	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4"	UN	\$ 6.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8708	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2"	UN	\$ 34.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8710	CURVA EMT D= 3"	UN	\$ 65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8712	UNIÓN EMT D= 3"	UN	\$ 24.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8721	CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 70.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8722	CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8729	CURVA EMT D= 1 1/4"	UN	\$ 9.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8731	UNIÓN EMT D= 1 1/4"	UN	\$ 3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8732	CURVA EMT D= 2"	UN	\$ 14.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8734	UNIÓN EMT D= 2"	UN	\$ 6.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8737	CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	\$ 67.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8738	CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	ML	\$ 21.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8743	CURVA PVC 4"	UN	\$ 25.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8746	CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	\$ 65.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8749	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM	ML	\$ 178.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8760	CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0	ML	\$ 9.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8768	CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG	ML	\$ 43.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8771	TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0	UN	\$ 5.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8774	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UN	\$ 250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8777	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	\$ 4.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8779	CAJA GALVANIZADA 2400	UN	\$ 3.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8789	INTERVINIL PRO DRYWALL	GLN	\$ 16.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8790	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	M2	\$ 196.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8794	VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	M2	\$ 105.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8844	ELECTROSOLDADOR - DE 350 A 515 AMPERIOS EN UN CICLO DE	HR	\$ 5.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8845	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACT	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8846	BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMI	UN	\$ 159.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8854	SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETA	UN	\$ 4.084.232	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8855	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1"	UN	\$ 2.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8856	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4"	UN	\$ 1.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8858	CABLE COAXIAL RG-6	ML	\$ 1.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8859	CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO	ML	\$ 14.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8860	CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14	ML	\$ 2.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8861	CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6	ML	\$ 2.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8862	CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES	ML	\$ 2.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8865	CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES	UN	\$ 559.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8866	CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4"	UN	\$ 16.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8867	CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 3"	UN	\$ 54.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8868	CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V	ML	\$ 39.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8869	CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V	ML	\$ 27.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8870	CURVA CONDUIT EMT 1"	UN	\$ 3.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8871	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UN	\$ 2.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8872	CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC EB DE 3"	UN	\$ 47.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8873	FAVIGEL	KG	\$ 6.684	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8874	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	UN	\$ 68.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8875	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP	UN	\$ 220.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8876	SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr	UN	\$ 19.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8877	TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6	UN	\$ 36.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8880	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 4"	ML	\$ 155.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8883	UNION CONDUIT EMT DE 1"	UN	\$ 1.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8884	UNION CONDUIT EMT DE 3/4"	UN	\$ 1.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8885	SOLDADURA EXOTERMICA 90gr	UN	\$ 15.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8907	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 134.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8908	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 158.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8911	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S	JR	\$ 163.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	GEOSINTETICOS	8913	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULIC	UN	\$ 42.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8928	TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 617.699	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8929	UNION GIBAUULT HD PARA AC CL.25 D= 14" (350mm)	UN	\$ 1.193.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8930	UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D= 14"	UN	\$ 1.953.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8931	UNION DE TRANSICION PVC-AC CL.25 D= 14"	UN	\$ 4.683.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8932	REDUCCION HD E.L. D=4" x 2"	UN	\$ 158.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8933	REDUCCION HD E.L. D=14" x 12"	UN	\$ 2.222.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8938	CAJA GALVANIZADA 5800 CL 20	UN	\$ 2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8939	CABLE POLARIZADO 2 x 14"	ML	\$ 3.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8941	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA	UN	\$ 192.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8942	CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO EL 100% CINTA	ML	\$ 52.326	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8968	TRANSPORTE DE POSTES AP/LA	GLB	\$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8969	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PE	GLB	\$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8972	CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 669.561	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8973	SOLDADURA 7018 x 3/32	KG	\$ 23.789	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8975	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm	ML	\$ 8.502	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8978	GALVANIZADO EN CALIENTE	KG	\$ 2.885	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8979	OXIGENO	M3	\$ 16.348	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8981	LAMINA HR A-36	KG	\$ 5.831	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8983	PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50	KG	\$ 7.854	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8984	PERFILES C	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8985	BREAKER ENCHUFABLE 1x50A	UN	\$ 14.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8986	BREAKER ENCHUFABLE 1x15A	UN	\$ 13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8987	BREAKER ENCHUFABLE 2X15A	UN	\$ 36.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8988	BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	\$ 13.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8990	BREAKER ENCHUFABLE 3X60A	UN	\$ 83.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8993	CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm	UN	\$ 535.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8994	CLAVIUA 10A	UN	\$ 2.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8995	CURVA EMT 1 1/2"	UN	\$ 10.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8996	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZ	UN	\$ 397.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8997	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS	UN	\$ 49.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9000	TABLERO INDUSTRIAL DE 30A	UN	\$ 219.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9001	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9003	UNION EMT 1 1/2"	UN	\$ 4.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9004	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8"	ML	\$ 278.060	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9005	TUBERÍA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16"	ML	\$ 595.027	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9006	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18"	ML	\$ 738.870	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9007	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20"	ML	\$ 870.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9034	DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (Incluye tornillos)	UN	\$ 207.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9035	DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (Incluye tornillos)	UN	\$ 224.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9036	DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (Incluye tornillos)	UN	\$ 61.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9037	CURVA 90° PVC 2"	UN	\$ 25.055	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9038	POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mm) EN TUBO SCH 40 GALVANIZA	UN	\$ 4.331.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	9043	GEOMALLA BIAJIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	\$ 19.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	9044	GEOMALLA BIAJIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	\$ 23.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9048	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COL	UN	\$ 568.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9050	CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELS, MEM	UN	\$ 573.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9054	CUBERTA SANDWICH DECK 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cai 24	M2	\$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9056	CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO	M2	\$ 646.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9057	CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJ	M2	\$ 314.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9061	LAMINA HR A36 e=3/8" PARA CAMISA METALICA PERIODA	M2	\$ 460.104	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9062	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGUL	UN	\$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9084	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IA	MES	\$ 3.584.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (N	MES	\$ 3.150.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9086	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE I	MES	\$ 3.302.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9087	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.670.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR (N	MES	\$ 3.736.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	MES	\$ 3.310.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9090	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (	MES	\$ 2.316.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9091	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR	MES	\$ 4.690.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9092	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ	MES	\$ 3.264.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9093	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.718.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.447.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (NO	MES	\$ 3.064.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9096	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (I	MES	\$ 3.736.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9097	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (N	MES	\$ 3.064.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9098	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO	MES	\$ 2.316.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO	MES	\$ 2.018.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9101	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INC	MES	\$ 4.488.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9102	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (I	MES	\$ 3.479.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9103	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS	MES	\$ 2.481.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9104	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO	MES	\$ 2.018.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9107	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 17.387.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9108	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 13.251.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9109	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 11.183.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9110	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 9.522.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9111	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 8.589.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9112	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 7.659.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9113	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 5.791.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9116	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	DIA	\$ 268.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9117	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	MES	\$ 7.732.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9118	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENI	DIA	\$ 461.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9119	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVEN	MES	\$ 13.668.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9120	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA	DIA	\$ 329.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9121	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRI	MES	\$ 9.921.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9122	TARIFA DIA - PLOTTER	DIA	\$ 50.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, EQUIPO	9123	TARIFA MES - PLOTTER	MES	\$ 1.516.361	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9143	TAPON HD EL D-3"	UN	\$ 65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9144	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS M	UN	\$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9145	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12" POR TRAMOS.	UN	\$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9146	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE	UN	\$ 18.350.267	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9147	DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE	UN	\$ 2.058.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	9148	TORRE DE ILUMINACIÓN, POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE C	MES	\$ 4.350.413	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENTIBADOS Y ACCESORIOS	9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE	M2/MES	\$ 228.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	DIA	\$ 416.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 8.778.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 12.539.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	DIA	\$ 570.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 17.061.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9169	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN	\$ 32.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9170	ARANDELA (Kg)	KG	\$ 11.087	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9171	TORNILLO (Kg)	KG	\$ 13.593	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 720.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9176	PLUMA GRÚA A COMBUSTIÓN - CAPACIDAD DE CARGA DE 250.	MES	\$ 928.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9184	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO	UN	\$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9185	SONORIZADORES PARA INVIDENTES	UN	\$ 6.158.292	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9186	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA D	UN	\$ 8.033.015	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9187	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 5.697.434	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9188	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 7.128.933	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9189	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 9.861.228	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	9407	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIA	UN	\$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9408	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	\$ 211.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9409	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	\$ 191.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9413	LAMINA ALFAJOR	KG	\$ 6.545	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9414	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	\$ 36.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9423	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO, ELECTRICISTA, etc.)	MES	\$ 4.177.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9424	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9427	COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO	UN	\$ 13.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OBRA	9428	COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBL	UN	\$ 21.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9433	EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRÓGRAFICAS	9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS	KG	\$ 381	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	9437	CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h=1.20m	UN	\$ 809.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9441	SERIAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m	UN	\$ 1.402.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9443	DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACCELERADO	UN	\$ 1.861.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS CON AGREGADO	UN	\$ 212.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9445	CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO	UN	\$ 265.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9446	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS ARIDOS E	UN	\$ 81.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9447	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO DE	UN	\$ 1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9448	SEDIMENTACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL	UN	\$ 273.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9449	TAMIZADO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV-768-1	UN	\$ 68.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9450	DEMULSIBILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV-768-1	UN	\$ 160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9451	IDENTIFICACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS CATIONICAS	UN	\$ 84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9452	PH DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV-768-1	UN	\$ 82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9453	ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS	UN	\$ 302.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO L	UN	\$ 75.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, etc.	MES	\$ 6.583.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9457	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURNO	MES	\$ 3.669.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9459	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORADOR	MES	\$ 2.972.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9460	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	MES	\$ 1.987.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9461	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.244.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9462	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.618.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9463	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.618.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9464	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.992.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9465	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 25.218.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9466	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 19.230.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9467	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 16.236.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9468	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 13.830.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9469	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 12.480.071	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9470	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 11.133.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9471	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 8.428.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9473	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	MES	\$ 5.233.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9474	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.948.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9475	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 5.169.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9476	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.253.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9477	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 5.453.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9478	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.823.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9479	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 5.453.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9480	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.823.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 5.179.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.740.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.322.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9484	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.930.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9485	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 5.424.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9486	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.979.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9487	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 1 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9488	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 2 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9489	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.740.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9490	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9491	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARÍA - COP (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9492	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 6.542.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9493	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 3.636.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9494	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.719.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9495	TUERCAS POR KG	KG	\$ 11.984	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9496	PERNOS POR Kg	KG	\$ 16.065	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9497	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 16.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9499	CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI	M3	\$ 653.115	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9500	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 16 (1.50mm)	M2	\$ 106.505	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9501	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 18 (1.20mm)	M2	\$ 89.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9505	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 840.633	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9506	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 641.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9507	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 541.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9508	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 461.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9509	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 416.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9510	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 371.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9511	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 280.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9512	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	JR	\$ 174.438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9513	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 164.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9514	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 172.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9515	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 141.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9516	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 160.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9517	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 181.776	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9518	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 160.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9519	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 172.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9520	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 124.687	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9521	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORADOR	JR	\$ 156.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9522	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	JR	\$ 108.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9523	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 180.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9524	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 132.651	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9525	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 1 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 110.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9526	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 2 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9527	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 124.687	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9528	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARÍA - COP (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9529	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FACTOR D)	JR	\$ 218.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9530	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR D)	MES	\$ 4.177.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9531	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 114.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9532	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 87.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9533	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 73.799	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9534	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 62.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9535	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 56.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9536	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 50.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9537	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D)	HR	\$ 38.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9539	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE	HR	\$ 23.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9540	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (I	HR	\$ 22.492	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9541	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FA	HR	\$ 23.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9542	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FA	HR	\$ 19.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9543	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (I	HR	\$ 24.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9544	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (IN	HR	\$ 21.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9545	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR	HR	\$ 24.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9546	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (I	HR	\$ 21.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9547	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	HR	\$ 23.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9548	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR	HR	\$ 17.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9549	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFC	HR	\$ 21.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9550	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE E	HR	\$ 14.838	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9551	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FA	HR	\$ 19.648	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9552	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FA	HR	\$ 17.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9553	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR	HR	\$ 24.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9554	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINI	HR	\$ 18.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9555	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (IN	HR	\$ 15.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9556	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (IN	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9557	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (IN	HR	\$ 17.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9558	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (IN	HR	\$ 15.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9559	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CC	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9560	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLL	HR	\$ 29.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9570	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES	UN	\$ 2.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9571	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32mm x 12mm PORTACABLES	UN	\$ 11.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9572	CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHE	ML	\$ 4.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9573	CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHE	ML	\$ 4.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9574	ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm	UN	\$ 1.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9575	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 hora	MES	\$ 18.832.062	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9576	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERV	M2/MES	\$ 55.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OBRA	9577	TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLI	M2/MES	\$ 25.982	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTRO	GLB/MES	\$ 1.260.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9635	ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRE	UN	\$ 219.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9638	ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONSISTENCIA	KG	\$ 159.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9639	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENT	KG	\$ 5.833	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9640	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MBI	KG	\$ 18.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9642	ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA, ALTO MÓDULO Y BA	KG	\$ 104.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9643	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9644	PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTA (CINTA FLEXIBLE PARA SELL	ML	\$ 25.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9645	ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES M	UN	\$ 81.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO	UN	\$ 285.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9647	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PA	UN	\$ 930.342	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	9648	CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN	UN	\$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9649	CICATRIZANTE DE RAICES	GLN	\$ 442.126	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9650	LAMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS	KG	\$ 6.545	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9651	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILI	KG	\$ 21.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9652	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILI	KG	\$ 20.111	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9653	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	\$ 21.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9654	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9655	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO, (SI	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTÉTICOS	9656	GEOMALLA BIAJAXL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, 5T	M2	\$ 14.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	9663	PISO PRETENSADO ≈ 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO	M2	\$ 437.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9671	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ,	M3	\$ 998.047	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9672	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ,	M3	\$ 993.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9673	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO ,	M3	\$ 857.365	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	9682	PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, IMPERMEABLE, DECO	GLN	\$ 121.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9685	TUBERÍA CONDUIT METALICA EMT D= 3"	ML	\$ 74.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9686	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 2"	ML	\$ 56.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9687	UNIÓN IMC D= 2"	UN	\$ 6.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9688	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3/4"	ML	\$ 20.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9689	UNIÓN IMC D= 3/4"	UN	\$ 2.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9690	TUBERÍA CONDUIT METALICA EMT D= 1 1/4"	ML	\$ 23.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9695	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMP	KG	\$ 714	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9696	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMP	KG	\$ 781	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9697	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMP	KG	\$ 901	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9698	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMP	KG	\$ 1.309	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9699	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMP	KG	\$ 1.488	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9700	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMP	KG	\$ 1.726	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9701	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIM	KG	\$ 1.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9704	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRA	VIAJE	\$ 250.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9705	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 600.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9706	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 1.000.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9707	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 1.071.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9708	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 1.428.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR HC	MES	\$ 5.043.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9710	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	MES	\$ 4.468.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOX	MES	\$ 3.303.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9712	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HC	MES	\$ 3.126.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HC	MES	\$ 2.724.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O N	MES	\$ 2.363.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9715	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORAL	MES	\$ 6.058.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS Y MORTEROS	9720	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENT	UN	\$ 19.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9723	HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente	LT	\$ 31.999	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9724	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o s	UN/MES	\$ 124.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9725	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPY	UN/MES	\$ 97.962	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSAN	9726	INSECTICIDA	LT	\$ 35.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9727	CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELS, MEM	DIA	\$ 126.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	9728	POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO	UN	\$ 3.857.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9733	MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 cm x 10 cm (7.5	UN	\$ 129.710	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9736	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 50 mm (+	ML	\$ 733.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9743	SERV. DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9744	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9745	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9746	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	9747	RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	\$ 72.901	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9752	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - POTENCIA DE 1920 A 2200	HR	\$ 11.037	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	9754	PINTURA (LÁTEX) ACRÍLICA BASE AGUA - Pintura base agua con t	GLN	\$ 95.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9764	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3"	ML	\$ 121.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9765	TUBERÍA METALICO RIGID D= 6"	ML	\$ 526.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9766	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECH	UN	\$ 130.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	9767	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECH	UN	\$ 243.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9768	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MA	UN	\$ 105.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9774	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE	UN	\$ 366.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10977	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4"	UN	\$ 3,208.524	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10987	BRIDA CIEGA HD D=2". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	\$ 88.060	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10988	BRIDA CIEGA HD D=4". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	\$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10989	BRIDA CIEGA HD D=12". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incl	UN	\$ 1,449.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	10992	CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4"	UN	\$ 116.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADE	UN	\$ 325.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11007	TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13	ML	\$ 46.398	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11008	FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y C	M3	\$ 126.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11026	BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC, Gr2)	M3	\$ 110.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11027	BASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (BGC, Gr2)	M3	\$ 110.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11028	BASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (BGB, Gr1)	M3	\$ 123.760	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11029	BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB, Gr2)	M3	\$ 123.760	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11030	BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA, Gr1)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11031	BASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (BGA, Gr2)	M3	\$ 138.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11032	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC, Gr1)	M3	\$ 92.820	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11033	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (SBGC, Gr2)	M3	\$ 92.820	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11034	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB, Gr1)	M3	\$ 102.340	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11035	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (SBGB, Gr2)	M3	\$ 102.340	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA, Gr1)	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11037	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (SBGA, Gr2)	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11038	MATERIAL ADECUADO	M3	\$ 24.469	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11039	MATERIAL TOLERABLE	M3	\$ 21.345	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	11057	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CC	M2	\$ 55.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11080	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,344.279	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11081	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,220.683	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11082	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,140.138	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPY) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11083	EXTINTOR x 10 LB	UN	\$ 54.378	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPY) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11084	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETIL	UN	\$ 178.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	11085	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METALICA - ESTRUCTU	UN	\$ 6,942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	11086	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LAMINA GALVANIZADA CALI	UN	\$ 674.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11089	SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)	UN	\$ 28.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11091	ADITIVOS INCURSORES DE AIRE	KG	\$ 4.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11092	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	KG	\$ 8.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11093	ADITIVO RETARDANTE	KG	\$ 8.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11094	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE	KG	\$ 6.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11096	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO	KG	\$ 12.553	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11097	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO Y RETARDANTE	KG	\$ 12.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11098	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO F	KG	\$ 13.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11101	PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELC	ML	\$ 97.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11102	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m.	ML	\$ 344.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11103	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	\$ 430.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11106	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m.	ML	\$ 455.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11107	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	\$ 639.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11110	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m.	ML	\$ 479.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11114	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m	ML	\$ 504.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11116	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 309.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11117	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 332.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11118	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 376.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11119	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 537.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11120	ENSAVO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni t	UN	\$ 2,215.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11121	ENSAVO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni t	UN	\$ 2,953.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11125	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	KG	\$ 4.565	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11127	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO V	KG	\$ 4.626	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11136	DEFENSA VIAL METALICA en acero laminado en frío, vigas en for	ML	\$ 319.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALES, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	11156	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PA	DIA	\$ 93.298	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	11161	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	\$ 1.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11164	MANIJA EN VARILLA LISA DE 1" EN ACERO A-37 ENMANTELADO	UN	\$ 42.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11165	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 6.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11167	TALADRO ROTOPERECUTOR MAYOR A 3/4"	HR	\$ 5.653	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11169	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO	ML	\$ 104.323	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11171	CONCRETO MR4S GRAVA COMÚN ACCELERADO A 3 DÍAS.	M3	\$ 867.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11172	CONCRETO MR50 GRAVA COMÚN ACCELERADO A 3 DÍAS.	M3	\$ 903.785	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11173	PENDON ELABORADO EN BANNER 13 ONZAS, DE 1.00 m DE ANC	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11175	BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 x 4.5 c	UN	\$ 59.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11277	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye su	UN	\$ 12.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11278	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLU	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11279	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FL	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	11280	POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 5,414.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11292	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D= 6"	UN	\$ 29.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	11305	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	\$ 155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11308	ALQUILER DE GPS DE MANO GARMIN GPSMAP Serie 64 x DIA, CC	DIA	\$ 5.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11328	BARRERA EPOXICA POLIAMIDA	GLN	\$ 191.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11329	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (AMARILLO RAL 1003)	GLN	\$ 320.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11330	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (NEGRO RAL 9005)	GLN	\$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11331	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (GRIS RAL 7045)	GLN	\$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11332	BARANDA DE TRES TUBOS M82	ML	\$ 392.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11337	MACROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO	KG	\$ 25.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11338	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEMIDENSA M5 25 CON CEME	M3	\$ 1,016.542	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11342	CONCRETO MR41 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 868.676	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11343	CONCRETO MR43 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 933.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11344	MICROFIBRAS SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	\$ 54.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11346	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	\$ 10.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11349	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 1,725.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11350	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 1,892.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11351	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,082.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11352	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,475.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11353	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,826.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11354	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 3,088.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11355	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 3,790.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11356	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 4,237.152	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11357	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 5,033.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11358	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 6,012.016	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11359	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 7,610.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11360	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 9,686.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11361	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 10,642.406	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11362	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1"	UN	\$ 5.421	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11363	INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN CAJA FUNCIÓN ALU	UN	\$ 89.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11366	CONCRETO MR4S CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 950.516	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	11367	AUTOIMPRIMANTE EPOXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	\$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11368	IMPRIMANTE EPOXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	\$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11370	SELLO DE SILICONA TIPO SL	GLN	\$ 365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11381	NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO, CON PA	UN	\$ 665.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11813	BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE DE 40A HASTA 100A	UN	\$ 225.446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11814	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR ARENA CHOCO	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11815	RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MÁXIMO 3 HUEVOS).	UN	\$ 51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11817	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR OCRE	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11819	RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS	UN	\$ 51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AMBIENTAL	11820	INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS	UN	\$ 152.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11830	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR MARRÓN	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11831	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL	UN	\$ 3.490	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	11834	AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CA	UN	\$ 799.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11835	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4	UN	\$ 444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11836	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 115 Gr IMPRESIÓN 4	UN	\$ 643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11837	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4	UN	\$ 667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11838	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 115 Gr IMPR	UN	\$ 340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11839	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 90 Gr IMPR	UN	\$ 227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11840	CALENDARIOS 15 x 15 cm. 13 HOJAS. BASE SIN IMPRESIÓN. FULL	UN	\$ 6.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11841	PIEZAS IMANTADAS 8.5 x 5.5 cm HORIZONTAL, CALBRE DEL IMÁN	UN	\$ 569	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11842	ROMPE-TRÁFICO CARTÓN CORRUGADO IMPRESO A UNA CARA I	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11843	CARTILLAS 10 - 15 HOJAS INTERNAS FULL. COLOR TAMAÑO MED	UN	\$ 2.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11844	PERIÓDICO PÁGINAS 8/TAMAÑO 37 28.9 cm PAPEL PERIÓDICO (	UN	\$ 850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11845	FLOOR PRINTS EN VINILO ADHESIVO RESISTENTE, IMPERMEABLE	UN	\$ 84.133	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11846	VINILOS ADHESIVOS DE 30 x 60 cm PARA SUPERFICIES PLANAS. C	UN	\$ 47.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11847	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.38	UN	\$ 55.987.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11848	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.38	UN	\$ 58.383.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11849	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.20	UN	\$ 6.450.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11850	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.20	UN	\$ 8.888.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11851	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.2	UN	\$ 13.889.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11854	LUMINARIA LED RALEED II RA025II 16 LED 72 W	UN	\$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	11856	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8.5x8.5mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11862	LUMINARIA LED RALEED II 192L T2 103W	UN	\$ 1.844.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11863	LUMINARIA LED RALEED II 64 LED T2 37W.	UN	\$ 1.273.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11864	CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN ET 925	UN	\$ 156.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11865	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2"	ML	\$ 19.671	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11866	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4"	ML	\$ 8.736	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11869	LUMINARIA LED RALEED IRA025II 32 LED 72W	UN	\$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11870	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2	UN	\$ 3.734	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11871	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO PRESADO CON MÁQUINA B	M2	\$ 64.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11872	MÉTODOS DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA ENSAYO DE FLEXIÓN DE	UN	\$ 208.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11873	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACIÓN PARA PISOS EN ALUMINIC	UN	\$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11874	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN ALUMINI	UN	\$ 664.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11875	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACIÓN PARA PISOS EN CONCRET	UN	\$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11876	METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE F	UN	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11877	RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO I O	UN	\$ 165.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11878	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN PLASTIC	UN	\$ 476.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPUMA	11880	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 67.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPUMA	11881	RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA ABRASIÓN MEDIANTE CHORR	UN	\$ 103.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11882	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPAS TIPO C (600x400x4	UN	\$ 113.162	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11883	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPAS TIPO C (600x600x350mm	UN	\$ 121.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11885	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPAS VEHICULARES TIPO B (600x4	UN	\$ 108.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11886	TEE HD EL D=3" x 3"	UN	\$ 285.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11887	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGI	UN	\$ 913.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11888	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRO CON FLE	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11889	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 834.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 847.808	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 964.431	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11893	CUERDA NYLON D= 3mm	ML	\$ 895	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11894	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIÉTFENO D=4	UN	\$ 529.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11895	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3".	UN	\$ 664.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	11896	SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN)	UN	\$ 68.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11897	TUBERÍA CPVC D=3/4"	ML	\$ 17.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11898	TUBERÍA CPVC D=1/2"	ML	\$ 10.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11899	CODO 90° CPVC EL D=3/4"	UN	\$ 4.202	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11903	UNION CPVC D=1/2"	UN	\$ 1.689	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11904	UNION CPVC D=3/4"	UN	\$ 2.493	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11905	CODO 90° CPVC EL D=1/2"	UN	\$ 2.324	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11906	TEE CPVC D=1/2"	UN	\$ 3.084	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11907	TEE CPVC D=3/4"	UN	\$ 4.884	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11908	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4"	UN	\$ 4.837	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11909	ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4"	UN	\$ 3.111	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11910	CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2"	UN	\$ 3.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11911	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2"	UN	\$ 3.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11912	NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM	UN	\$ 3.396	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11913	TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2"	UN	\$ 2.507	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11914	BIJUE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2"	UN	\$ 14.595	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11915	BIJUE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4"	UN	\$ 54.870	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11916	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4"	UN	\$ 180.228	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11918	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO	UN	\$ 12.031	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	\$ 232.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11920	PODA RADICULAR (incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	\$ 256.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	\$ 8.981	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11922	PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	\$ 279.650	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 10	UN	\$ 12.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11924	PODA RADICULAR (incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	\$ 256.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11925	BORDILLO NO TRASPASABLE (Separador de Carril no rebasable) E	UN	\$ 146.155	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11926	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11927	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (45cm x 45cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 327.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11928	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLACUETA	UN	\$ 557.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11929	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11930	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D-	UN	\$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11936	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112.5 KVA 11,4K/208-120V	UN	\$ 26.665.784	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11939	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11940	REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO	UN	\$ 135.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11941	BIJUE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2"	UN	\$ 2.210	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11942	TEE HD EL D=2" x 2"	UN	\$ 151.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11943	REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO	UN	\$ 158.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11944	CODO 45° PVC EL D=3/4"	UN	\$ 2.497	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11945	UNION PVC EL D=1 1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 3.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11946	UNION PVC EL D=3/4". NORMA NTC 382	UN	\$ 956	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11947	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2"	UN	\$ 3.512	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11948	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11949	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	11950	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4"	UN	\$ 9.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11951	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"	UN	\$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SEMAFORIZACION	13377	CONTROLADOR «X CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICUL	UN	\$ 156.453.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	13378	CONTROLADOR «X CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICUL	UN	\$ 174.056.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	13379	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TR	UN	\$ 1.848.266	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13400	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REMACHA	UN	\$ 57.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13401	SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHADA A	UN	\$ 83.072	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13402	SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS. COLOR ROJO Y AMAR	UN	\$ 63.003	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13403	BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA. BANI	UN	\$ 262.470	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13404	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA GALV	ML	\$ 265.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13405	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE ESTAC	UN	\$ 1.707.455	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13406	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EVACUA	UN	\$ 1.468.835	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13407	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMBIO DE	UN	\$ 1.383.189	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13408	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A VAGC	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13409	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A SERV	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13410	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (190X4	UN	\$ 3.703.234	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13411	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (240X4	UN	\$ 4.281.858	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13412	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A ESTACI	UN	\$ 4.768.460	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13413	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A BICI ES	UN	\$ 5.035.408	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13414	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115XBSCM /	UN	\$ 14.096.122	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13415	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM APR	UN	\$ 18.038.517	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	13416	MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA	HR	\$ 65.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TARIFA - OBRA	13417	TARIFA DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA RECOLECCION DE ESCOA	M3	\$ 120.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13418	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	MES	\$ 2.261.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13419	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	DIA	\$ 142.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13420	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	MES	\$ 3.451.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13421	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	MES	\$ 1.071.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13422	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	DIA	\$ 71.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13423	SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geoc	DIA	\$ 321.300	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	13424	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CON OJ	UN	\$ 273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	13425	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CON OJ	UN	\$ 196.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	13426	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN VINILC	UN	\$ 1.225.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	13427	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMIN	UN	\$ 856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	13428	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7,00m x 1,00m, INC	UN	\$ 343.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	13429	LAMINA DE POLIESTIRENO e= 0,05 m - 30 KG/CM3	M2	\$ 28.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	13430	PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4"	ML	\$ 12.317	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13431	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 1.904.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13432	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 2.856.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13433	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 3.332.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13434	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 4.522.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13435	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 5.355.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13436	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 9.520.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	13437	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG25)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	13438	BASE GRANULAR CLASE B (BGB, BG25)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13439	CONCRETO MR41 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 825.091	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13440	CONCRETO MR43 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 839.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13441	CONCRETO MR45 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 892.915	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13442	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR HC	MES	\$ 7.361.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13443	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HC	MES	\$ 4.467.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13444	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOX	MES	\$ 5.835.615	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13445	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O N	MES	\$ 3.945.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	NEOPRENOS	13513	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+	ML	\$ 1.106.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13514	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+	ML	\$ 1.425.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13515	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm (+	ML	\$ 1.903.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13516	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm (+	ML	\$ 2.673.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13517	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm (+	ML	\$ 4.296.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13518	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm (+	ML	\$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13519	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm (+	ML	\$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13520	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm (+	ML	\$ 8.296.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	\$ 848.852	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	\$ 55.942	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	\$ 28.715	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	13535	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0,08 cm	ML	\$ 212.750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	13564	NEOPRENO DE 35X25X4.6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 279.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13565	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 194.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13566	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 292.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13567	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 83.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13568	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 69.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13569	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 205.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13570	NEOPRENO DE 30X15X2.5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 78.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13571	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 706.933	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13572	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 672.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13573	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 349.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13574	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 146.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13575	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0.72 CMS - DUREZA 60 CC	UN	\$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13576	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	\$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13577	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 3.507.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13578	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0.47 CMS - DUREZA 60 CC	UN	\$ 758.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13579	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 3.566.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13580	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 1.428.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13581	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0.72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13582	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	\$ 131.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13583	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1.5 CMS - DUREZA 50 C	UN	\$ 97.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13584	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C	Km-Car	\$ 302.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13585	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME	Km-Car	\$ 165.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13586	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 174.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13587	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL Y DE MACR	Km-Car	\$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13588	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 180.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13589	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 239.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	13590	GEOMALLA BIAJAXL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SI	M2	\$ 18.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 29/07/2026

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026

[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subtítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6374	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60x60CM X 82,50CM	UN	614.360	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6375	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75,09CM X 82,50CM	UN	719.958	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76,09CM X 97,51CM	UN	752.845	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6377	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75,01CM X 82,50CM	UN	719.958	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6379	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119M X 0,512M REF.	UN	691.652	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380	4 DUCTOS D=3" PVC-TD (NO INCLuye RELLENOS NI EXCAV.)	ML	106.076	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6381	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁ.	ML	5.296.465	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6382	TUBERÍA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST.)	ML	641.430	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TD INCLuye SUM.	ML	6.480.405	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6387	CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0,26M)	UN	218.046.626	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6388	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0,26M)	UN	27.652.471	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6389	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0,26M)	UN	29.566.003	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6392	PILOTE D=30 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE DE 40M	M3	2.493.071	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6393	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	2.691.771	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6395	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	3.157.456	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOMEMBRIANAS	6396	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30CM X 30CM X 5CM, DUREZA 6	UN	504.187	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOMEMBRIANAS	6397	APOYO ELASTOMÉRICO DE 20CM X 20CM X 5CM, DUREZA 6	UN	301.118	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTERILIZACION Y REDES	6400	EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1,50M (INCL. EXCAVACIÓN,	ML	1.111.936	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6407	CIELO RASO EN BANDEJA TILDE DE 610 MM X 610MM EN ALU.	M2	256.474	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6413	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PA.	UN	1.785.000	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	6416	PINTURA ANTIGRIFIIT SOBRE MURO DOS (2) MANOS/APLIC.	M2	92.185	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6421	CONSTRUCCIÓN PEZA FUNDIDA EN SITIO SIMILAR A SARDI.	ML	60.690	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLU	UN	95.856	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6423	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO	UN	3.294.029	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOTEXTILES	6425	GEOCOMPUUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	170.713	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GE	MOBILIARIO URBANO	6426	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B24 (TIPO E) DE 2,80M X 1,20	UN	1.511.497	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (INCLuye SUMINISTR	ML	45.552	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6428	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZC	M3	1.265.102	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	MADERAS	6429	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INI	ML	62.790	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6431	MEZCLA ASFÁLTICA AUTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO,	M3	1.614.548	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6433	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANS	KG	21.800	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6434	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANS	KG	21.800	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6435	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISLEN	KG	21.150	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6436	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISLEN	KG	20.944	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6437	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISLEN	KG	20.944	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438	LAVADO Y SONDE			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10609	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA	UN	\$ 890.814	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10610	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA	UN	\$ 142.995	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	10611	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA	Km-Car	\$ 180.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	\$ 197.353	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10613	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO	M3	\$ 991.223	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10614	VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO	M3	\$ 994.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10636	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO	GLB/MES	\$ 26.840.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10637	MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO APROBADAS PARA	GLB/MES	\$ 26.631.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10638	EJECUCIÓN DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA PARA ANÁLISIS	GLB/MES	\$ 29.947.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10639	ARQUEOLOGÍA PÚBLICA (SOCIALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN)	GLB/MES	\$ 12.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10888	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA, Gr1) ESTABILIZADA	M3	\$ 264.316	Actualización 2026-I Fase I

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	4583	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.	M2	\$ 46.636	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRUVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1. , TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 77.640	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, IMPRIMACION, RIEGO, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 635.222	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10095	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 653.177	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, IMPRIMACION, RIEGO, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 579.444	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10097	RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO DE 3000 PSI, INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 347.444	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MECANICA, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 601.324	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE HORARIO NOCTURNO, INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MANUAL, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, RIEGO, IMPRIMACION, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 192.247	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRETO RIGIDO HORARIO NOCTURNO, INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACION MECANICA, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 435.279	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10101	RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SARDINEL, EXCAVACION MANUAL, BORDILLO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 343.610	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10102	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACION MANUAL, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 363.306	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACION MANUAL, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 375.973	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10104	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN ADOQUIN. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN PAVIMENTO RIGIDO. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 16.874	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10106	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 107.024	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 108.914	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN PAVIMENTO RIGIDO. INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 142.292	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE. (INCLUYE DEMOLICION, CORTE, RIEGO DE LIGA, SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 174.706	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10111	REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDEN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.07 M. (INCLUYE DEMOLICION RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, RIEGO DE LIGA, IMPRIMACION, EXCAVACION MANUAL, BORDILLO, SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 252.814	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10112	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO LIVIANO 200X100X60MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 388.286	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10113	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25 TRAFICO PESADO 200X100X80MM SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 418.124	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE LOSETA E INSTALAR NUEVA, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 396.020	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10116	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO RIGIDO. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 255.108	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10117	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 272.724	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10118	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 282.153	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y REALCE DE SARDINEL	M2	\$ 23.012	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10120	RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.07 M. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MECÁNICA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 259.550	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10124	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 395.268	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 388.903	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10127	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26. INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 630.895	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10128	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO MR 45 e=0.30, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, CURADO, CORTE DE PAVIMENTO, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 648.667	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26. INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 574.707	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO MR 45 e=0.25, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, CURADO, CORTE DE PAVIMENTO, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 594.197	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO HORARIO NOCTURNO, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, CURADO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 249.712	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 550.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10136	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO MR-45 e=0.20m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, CORTE DE PAVIMENTO, SELLADO DE JUNTAS, CURADO, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 600.958	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10137	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.17m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 440.009	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10138	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.20m (NO INCLUYE SARDINEL, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECÁNICA, CORTE DE PAVIMENTO, SELLADO DE JUNTAS, CURADO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 554.117	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS, REPOSICION DE LOSAS, EXCAVACIÓN MECÁNICA, SELLADO DE JUNTAS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 249.087	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RIGIDO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS)	M2	\$ 13.968	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21.	M2	\$ 320.596	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECANICA, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21.	M2	\$ 506.620	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10145	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SARDINEL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 328.653	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 336.458	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10147	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS DE CONCRETO MR-45 e=0.20m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE EXCAVACIÓN MECANICA, DEMOLICIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, CORTE DE PAVIMENTO, CURADO, SELLO DE JUNTAS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 534.212	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 361.016	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 371.890	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X18X6M) BASE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 401.728	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 365.793	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 416.910	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10153	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.17m (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECANICA, IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 396.817	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10154	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45, e=0.20 m, (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE EXCAVACIÓN MECANICA, DEMOLICIÓN, CORTE DE PAVIMENTO SELLADO DE JUNTAS, CURADO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 478.433	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN MECANICA, LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS, REPOSICION DE LOSAS Y SELLO DE JUNTAS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 246.108	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE POZOS)	M2	\$ 13.968	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 364.427	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 375.983	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 127.874	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 135.931	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10164	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 146.611	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10165	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE MORTERO, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 198.163	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10166	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 167.943	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10167	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 166.317	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10168	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE PIEDRA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 229.411	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10169	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMAQUIN, SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 163.219	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10170	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 4.128	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 16.887	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 16.881	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 27.139	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10176	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN ADOQUIN SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 27.139	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 27.139	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10181	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN ADOQUIN SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10185	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 196.733	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10191	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 196.733	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10192	REHABILITACION DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA, FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LUGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 792.607	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10193	REHABILITACION DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACIÓN MECÁNICA, LOSA DE CONCRETO MR4S, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 610.703	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10194	REHABILITACION DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA, FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LUGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 808.961	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10195	REHABILITACION DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACIÓN MECÁNICA, LOSA DE CONCRETO MR4S, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 627.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10196	REHABILITACION DE BIOCARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCAACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 488.035	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA, FRESADO, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 683.756	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO, SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACIÓN MECÁNICA, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, LOSA DE CONCRETO MR4S, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 662.351	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 609.420	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACIÓN MECÁNICA, LOSA DE CONCRETO MR4S, SELLADO DE JUNTAS, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 628.917	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MECÁNICA, SUBBASE GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 516.807	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION MECANICA, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 912.372	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO MR4S, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 779.504	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION MECÁNICA, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 912.372	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO MR4S, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 793.966	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10206	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 628.171	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION MECÁNICA, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, RIEGO DE LIGA, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 887.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO MR4S, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 765.676	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION MECANICA, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 781.556	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10210	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO MR 4S, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 834.122	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10211	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION MECANICA, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 670.237	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10337	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUIN SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 4.104	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10463	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 35.062	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 308.400	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10466	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 113.475	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1. TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 138.203	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10468	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1. TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 165.973	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 332.958	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 375.109	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 352.832	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10472	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 136.101	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 316.944	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 348.484	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	10475	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 2	M2	\$ 330.067	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10476	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 29.823	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTENIMIENTO	10477	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR LA MISMA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	\$ 30.403	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10478	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B, FRANJA DE AJUSTE, GEOTEXTIL, SARDINEL, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. NO INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 360.487	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10479	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI. PREMEZCLADO, INCLUYE SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B, EXCAVACIÓN MANUAL, FRANJA DE AJUSTE, GEOTEXTIL, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. NO INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 345.602	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10480	CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE EXCAVACIÓN MECANICA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE LISA, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM)	M2	\$ 296.636	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10481	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. INCLUYE SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B, EXCAVACIÓN MANUAL, FRANJA DE AJUSTE, GEOTEXTIL, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. NO INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 397.219	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10482	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG,C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE FRANJA DE AJUSTE, GEOTEXTIL, SARDINEL, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. NO INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 347.651	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONSTRUCCION	10483	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. CON ESTRUCTURA EN SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG,C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE ZONA VERDE, FRANJA DE AJUSTE, GEOTEXTIL, SARDINEL, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. NO INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 323.259	Actualización 2026-1 Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO BASE MORTERO, SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL , INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 145.516	Actualización 2026-1 Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insумos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10928	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS, LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDROS Y REALCE DE SARDINEL	M2	\$ 41.749	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10929	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 282.630	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10930	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO RIGIDO. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 281.044	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10931	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).	M2	\$ 318.885	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10932	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN MANUAL, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 444.372	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10933	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE FRESADO Y REPOSICION CARPETA) HORARIO NOCTURNO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDROS, RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 190.193	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10934	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDROS, SELLO DE GRIETAS, SELLO DE FISURAS Y REALCE DE SARDINEL.	M2	\$ 39.943	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10935	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDROS, SELLADO DE JUNTAS, SELLO DE FISURAS Y REALCE DE SARDINEL.	M2	\$ 21.818	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10936	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO ASFALTICO, (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, FRESADO, CORTE DE PAVIMENTO, SELLADO DE JUNTAS, RIEGO, LIMPIEZA DE SUMIDROS, LIMPIEZA DE POZOS, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 128.275	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10937	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDROS, LIMPIEZA DE POZOS Y REALCE DE SARDINEL)	M2	\$ 14.224	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10938	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO ASFALTICO, (INCLUYE FRESADO, RIEGO, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDROS Y LIMPIEZA DE POZOS, EXCAVACIÓN MANUAL, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 110.531	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10939	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO ASFALTICO, (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO DE GRIETAS, LIMPIEZA DE SUMIDROS Y LIMPIEZA DE POZOS, Y REALCE DE SARDINEL)	M2	\$ 14.216	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10940	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 131.464	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10941	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10942	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10943	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10944	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE FISURAS.	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10945	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, RIEGO DE JUNTAS, DEMARCAACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 397.749	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10946	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, RIEGO DE LIGA, IMPRIMACIÓN, SELLO DE JUNTAS, DEMARCAACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 456.288	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10947	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, RIEGO DE LIGA, IMPRIMACIÓN, SELLO DE JUNTAS, DEMARCAACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 398.209	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10948	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BIOCARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, RIEGO DE LIGA, IMPRIMACIÓN, SELLO DE JUNTAS, DEMARCAACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	\$ 398.343	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3007 N	REPLANTEO GENERAL	M2	\$ 1.179
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	3009 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2	M3	\$ 75.055
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3010 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N	M3	\$ 50.069
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3011 N	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR	ML	\$ 10.391
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3012 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA	M2	\$ 11.329
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3015 N	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO D	UN	\$ 277.099
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	3017 N	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	\$ 45.734
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS EN TIERRA	3018 N	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN	M3	\$ 114.641
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3021 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE	M2	\$ 10.523
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3022 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO	M3	\$ 73.276
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3024 N	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EX	M3	\$ 190.911
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3027 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	\$ 96.491
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3041 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 42.029
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3042 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 68.972
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3043 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 94.781
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3044 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 132.302
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3045 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 183.361
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3046 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 321.297
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3047 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 434.437
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3048 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 528.299
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3050 N	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L	M3	\$ 59.761
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3052 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM	M3	\$ 134.857
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3055 N	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 362.285
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3056 N	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 479.804
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3057 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.784.989
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3058 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	\$ 9.348.515
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3059 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.694.116
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3064 N	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	\$ 108.986
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3065 N	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 131.267
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3066 N	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 165.352
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3067 N	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 197.119
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3068 N	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 253.050
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3069 N	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 318.321
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3070 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 407.725
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3071 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 588.184
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3155 N	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	\$ 221.448
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3159 N	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 43.063
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3172 N	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 25.228
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3178 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRIL	M2	\$ 44.388
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3195 N	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 64.590
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3202 N	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN	M3	\$ 817.107
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3210 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	\$ 87.794
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3221 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	\$ 965.439
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3223 N	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 28.120
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3225 N	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 61.506
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3226 N	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 78.336
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3227 N	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 155.364
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3228 N	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 255.179
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3230 N	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST	ML	\$ 538.667
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3253 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 596.005
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3254 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 735.052
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3257 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.187.524
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3258 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.240.563
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3259 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.242.195
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3268 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.340.586
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3269 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.370.336
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3270 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.507.186
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3272 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 3.494.886
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282 N	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 428.451
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3283 N	TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 10.704
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3286 N	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 22.582
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 328.419
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 595.861
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3295 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 1.070.223
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3297 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.331.360
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3304 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTR	UN	\$ 224.866
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 298.492
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 512.561
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3307 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 1.016.673
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3309 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.242.110
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 435.211
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	\$ 1.968.410
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIS	UN	\$ 423.311
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	\$ 1.718.510
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3320 N	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 424.501
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3323 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 889.042
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 2.251.013
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3325 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 3.789.916
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTR	UN	\$ 3.319.081
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST	UN	\$ 6.044.181
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST	UN	\$ 8.193.131
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3358 N	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUM	UN	\$ 2.003.974

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3363 N	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 4.719.502
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3378 N	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU	M2	\$ 6.541
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3379 N	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 260.982
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3380 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 123.349
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3382 N	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 30.627
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3385 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 182.109
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3388 N	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 579.922
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391 N	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 280.045
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3393 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 1.574.699
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3394 N	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	\$ 993.773
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3396 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 782.627
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3400 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 273.314
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3401 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 568.427
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3403 N	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M	UN	\$ 1.000.557
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404 N	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 221.786
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3408 N	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 388.558
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3412 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO	UN	\$ 515.582
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3413 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO	UN	\$ 13.687
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3414 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO	UN	\$ 23.082
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3415 N	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 54.678
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	3425 N	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM	M2	\$ 99.174
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3429 N	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 669.628
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3430 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 494.683
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3431 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 615.223
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3433 N	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 9.538
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3434 N	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN	UN	\$ 87.647
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3436 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM	M3	\$ 145.686
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3442 N	CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con	M3	\$ 747.152
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3450 N	LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 429.491
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3454 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR	M3	\$ 124.455
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3463 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO	UN	\$ 286.584
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3464 N	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA	M3	\$ 75.055
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3465 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D	M3	\$ 593.673
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3468 N	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA D	M3	\$ 524.328
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU	ML	\$ 1.374.393
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU	ML	\$ 955.297
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	\$ 724.622
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	\$ 954.188
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474 N	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	\$ 1.165.086
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3475 N	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 451.894
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3476 N	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 501.725
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3477 N	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 603.481
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486 N	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE	M3	\$ 215.674
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514 N	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 142.549
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3548 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 297.485
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3552 N	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE	UN	\$ 300.371
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3554 N	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. IN	UN	\$ 758.247
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3561 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 297.664
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3567 N	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER	M2	\$ 125.995
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3569 N	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 3.927.083
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3601 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 78.165
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 111.912
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3603 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 249.368
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3604 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 452.614
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3606 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.256.863
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3620 N	CODO HD 11.25" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST	UN	\$ 270.822
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3636 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCLA	M3	\$ 1.361.899
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3649 N	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	\$ 515.812
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3650 N	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D	M3	\$ 476.894
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3652 N	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA C	UN	\$ 5.662.218
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3653 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 7.347.330
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3654 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.024.028
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3655 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	\$ 8.888.482
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3665 N	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLA	M3	\$ 453.524
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3685 N	CODO HD 11.25" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST	UN	\$ 689.423
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3687 N	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y	UN	\$ 344.734
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3688 N	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE	UN	\$ 90.687
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	3708 N	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTAL	KG	\$ 5.995
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3710 N	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C	M3	\$ 6.224
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712 N	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO, INC	UN	\$ 4.696.500
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3716 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1	UN	\$ 1.828.186
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3721 N	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 36.625
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3722 N	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 300	UN	\$ 158.945
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3729 N	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREM	M3	\$ 672.280
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3735 N	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMI	ML	\$ 2.969
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3748 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, S	M3	\$ 1.026.451
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3751 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	\$ 93.312
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3761 N	PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	\$ 774.504
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	3770 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE	JR	\$ 952.685
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3776 N	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE	M2	\$ 55.230
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3779 N	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI	UN	\$ 660.199
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3780 N	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 93.970

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3795 N	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 245.936
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3800 N	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1.962
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3806 N	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC	M2	\$ 2.887
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3811 N	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE	ML	\$ 3.611
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3837 N	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA	ML	\$ 14.980
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3847 N	RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS	M3	\$ 181.267
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3864 N	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIS	M2	\$ 3.416
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3866 N	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS	M2	\$ 3.852
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3872 N	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS,	ML	\$ 2.755
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3874 N	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 415.101
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3875 N	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO	M3	\$ 637.372
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3878 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.	UN	\$ 2.027.584
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN	UN	\$ 1.197.083
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3880 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	\$ 1.028.359
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3881 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	\$ 762.079
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3903 N	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE SU	ML	\$ 79.266
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3919 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (	ML	\$ 735.182
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3920 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (	ML	\$ 876.929
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3921 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (	ML	\$ 1.073.271
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3922 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (	ML	\$ 1.466.770
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3923 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (	ML	\$ 1.953.960
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3932 N	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 85.811
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3934 N	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 211.742
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3936 N	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 341.514
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 536.714
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 761.629
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 997.510
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3946 N	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.208.247
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.518.460
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3948 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.880.862
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3960 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3961 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.023.737
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.554.922
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.927.319
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.171.963
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3966 N	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.587.887
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968 N	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.261.515
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3969 N	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 4.089.233
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970 N	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 4.123.630
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3975 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3976 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.078.572
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3978 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.637.889
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3979 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.034.467
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3980 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.289.012
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3982 N	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.068.445
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3984 N	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.670.496
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4009 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 12.654
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4014 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 12.654
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4030 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	\$ 12.495
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4036 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	\$ 15.851
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4049 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	\$ 96.374
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4052 N	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPAS TIPO A (SUMINISTR	UN	\$ 76.280
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4054 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	\$ 98.532
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4073 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 152.050
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4074 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 127.276
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4088 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 79.458
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4089 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 77.417
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4103 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 182.109
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4104 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	\$ 952.770
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4105 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	\$ 1.423.230
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4106 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	\$ 1.385.989
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4108 N	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 1.830.417
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4110 N	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 3.475.969
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4111 N	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 670.378
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4125 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 406.241
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4126 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 368.044
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4127 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 527.112
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4128 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 123.349
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4129 N	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 252.137
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4130 N	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE	UN	\$ 963.229
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4131 N	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA	UN	\$ 1.478.920
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4137 N	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTR	M2	\$ 162.484
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4140 N	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA	M3	\$ 263.219
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4142 N	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	\$ 224.806
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 46.783
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 93.805
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4159 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 196.253
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4160 N	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 206.341
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4161 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 211.723
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4200 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.191.060
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4203 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	\$ 1.424.615

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4207 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.554.808
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC	KG	\$ 7.869
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC	KG	\$ 7.869
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC	KG	\$ 7.869
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4239 N	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCI	ML	\$ 9.227
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4240 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERM	ML	\$ 18.735
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4242 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERM	ML	\$ 23.419
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4244 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPI	UN	\$ 235.744
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4245 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M	UN	\$ 340.346
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4246 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁST	UN	\$ 187.346
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4247 N	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 156.122
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4248 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMO	M2	\$ 156.122
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	\$ 2.518.726
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4261 N	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 772.229
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4262 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM -	M3	\$ 6.224
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4265 N	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 161.087
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4266 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3	M3	\$ 97.593
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4273 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	\$ 295.145
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4274 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	\$ 426.654
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4275 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	\$ 319.513
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4276 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES).	JR	\$ 451.022
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4277 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE).	JR	\$ 319.513
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4278 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$ 40.247
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4279 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	\$ 58.180
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4280 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 43.570
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4281 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	\$ 61.503
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4282 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	\$ 43.570
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4283 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	\$ 451.022
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4284 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	\$ 94.041
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4285 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	\$ 689.672
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4286 N	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	\$ 1.279.958
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4287 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	\$ 76.113
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4288 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	\$ 558.163
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4328 N	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.604.625
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4329 N	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 940.970
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4330 N	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION	UN	\$ 1.240.341
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4333 N	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.354.027
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4334 N	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC	UN	\$ 4.373.384
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4340 N	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	\$ 6.155
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4344 N	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO	ML	\$ 694.726
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4346 N	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	\$ 980.147
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4384 N	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 230.210
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385 N	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 244.490
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386 N	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 445.965
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387 N	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 628.400
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389 N	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.266.028
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4390 N	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU	M3	\$ 134.510
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4391 N	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE S	M3	\$ 165.702
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4392 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	\$ 129.904
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4394 N	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI	M2	\$ 158.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 1.194.293
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 7.600.583
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4405 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUM	UN	\$ 221.296
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM	UN	\$ 507.930
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM	UN	\$ 305.086
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM	UN	\$ 716.394
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 143.323
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 150.584
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.474.560
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417 N	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 247.241
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4419 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO	UN	\$ 84.295
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4420 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO	UN	\$ 127.707
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4423 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUM	UN	\$ 447.433
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4424 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUM	UN	\$ 661.692
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4426 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SU	UN	\$ 1.247.843
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4478 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	\$ 263.018
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4479 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	\$ 35.866
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4485 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.493.762
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4486 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.595.980
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4487 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	\$ 264.095
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4488 N	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	\$ 253.266
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4489 N	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 225.420
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4490 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 302.087
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4506 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 282.544
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4513 N	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	\$ 236.249
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4542 N	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE I	M3	\$ 1.700.048
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4544 N	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTR	ML	\$ 75.937
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047	UN	\$ 8.392.664
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047	UN	\$ 6.100.382
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-	UN	\$ 6.631.273
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4556 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 228.514
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4	UN	\$ 8.329.878

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4561 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE OBRA)	M3	\$ 593.673
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4563 N	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (S)	M3	\$ 120.224
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4564 N	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE OBRA)	M3	\$ 524.328
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4565 N	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE OBRA)	M3	\$ 593.268
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4567 N	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO	M3	\$ 1.505.282
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4568 N	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SUMINISTRO E INSTALACION)	M3	\$ 1.505.282
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4569 N	ESTOPEROS DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 11.527
VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	4583 N	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE	M2	\$ 49.112
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4588 N	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR	M2	\$ 505.543
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4603 N	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	\$ 1.962
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4604 N	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCL	M2	\$ 7.012
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613 N	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO	M3	\$ 58.334
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 273.183
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 340.475
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4622 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 601.284
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4630 N	TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 1.362.188
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4631 N	TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 1.694.732
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4632 N	TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 1.918.269
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633 N	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 2.093.025
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634 N	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 2.349.550
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635 N	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 2.966.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636 N	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 3.287.975
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637 N	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 3.621.762
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648 N	ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO (	UN	\$ 1.140.136
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649 N	ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.196.969
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650 N	ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.257.111
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651 N	ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.321.193
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652 N	ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.387.399
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653 N	ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.457.355
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654 N	ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.531.720
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655 N	ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.666.292
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657 N	ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 2.002.247
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658 N	ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 2.130.721
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659 N	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 4.363.441
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660 N	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 5.136.719
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4671 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 10.716
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4672 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 8.895
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4699 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	\$ 306.022
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4702 N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE	M2	\$ 3.871
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4709 N	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (I	M2	\$ 186.037
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4711 N	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOP	UN	\$ 45.876
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4712 N	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, I	M3	\$ 1.660.607
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4737 N	PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL	ML	\$ 1.180.086
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4740 N	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUYE	ML	\$ 1.602.349
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4744 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG, A) CON RECICLADO DE CON	M3	\$ 199.882
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4746 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) CON RECICLADO DE	M3	\$ 170.604
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4748 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO DE	M3	\$ 159.834
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4751 N	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO	ML	\$ 17.970
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4755 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO DE	M3	\$ 178.913
PUNTES	PUNTES PEATONALES	4759 N	RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO	ML	\$ 79.506
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4789 N	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). (	ML	\$ 14.980
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4790 N	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). (	ML	\$ 15.092
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4791 N	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS	ML	\$ 34.300
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4792 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M3	\$ 121.361
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4797 N	PLANTACION DE EUCALPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU	UN	\$ 260.127
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4798 N	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 194.968
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4800 N	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	\$ 259.259
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4802 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T	UN	\$ 1.190.959
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4803 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE	UN	\$ 1.786.440
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4804 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLU	UN	\$ 2.381.919
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION)	4806 N	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	\$ 714.040
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4809 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6".	ML	\$ 391.393
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4810 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8".	ML	\$ 652.972
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4813 N	RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE R	UN	\$ 45.523
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4832 N	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO AL	UN	\$ 75.729
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4833 N	RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES	UN	\$ 21.453
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4834 N	PIEZA DE REMATE PARA RAMPAS PEATONAL, LONGITUD 1,40	UN	\$ 186.038
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4836 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG, A) ESTABILIZADA AL 4% CON	M3	\$ 537.744
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4837 N	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE R	M3	\$ 226.431
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4839 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 662.328
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4840 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 206.032
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4841 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 291.562
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4842 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 443.940
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4843 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 331.274
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4844 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 3.382.807
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4845 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 1.205.392
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4846 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DE	UN	\$ 289.681
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4848 N	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	ML	\$ 16.867
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4850 N	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS	M3	\$ 422.861
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4854 N	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON	M3	\$ 818.393
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4855 N	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PRE	M2	\$ 65.377
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADQUINES Y EN LOSETAS	4856 N	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56	M2	\$ 140.573

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4858 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", L	UN	\$ 1.493.902
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4859 N	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTR	ML	\$ 60.161
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4860 N	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO	UN	\$ 223.759
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4863 N	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A	ML	\$ 46.812
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4865 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3	ML	\$ 31.208
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4867 N	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM	ML	\$ 93.623
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4869 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE	UN	\$ 144.842
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4872 N	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E IN	UN	\$ 233.247
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4873 N	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E IN	UN	\$ 720.612
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4874 N	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 507.253
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4878 N	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 224.410
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4882 N	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA	UN	\$ 277.301
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4883 N	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINIST	M2	\$ 12.274
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4884 N	PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	\$ 231.620
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4885 N	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	\$ 239.372
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4886 N	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S	UN	\$ 273.109
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4888 N	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 262.623
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4890 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	\$ 709.369
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4891 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	\$ 897.585
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4894 N	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)	JR	\$ 582.531
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4896 N	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SU	ML	\$ 480.894
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4899 N	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	\$ 205.281
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4900 N	REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	\$ 614.641
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4901 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO	UN	\$ 1.303.059
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4907 N	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG, PE. SUMINISTRO, EXT	M3	\$ 183.633
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4908 N	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	\$ 142.359
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4910 N	RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO	M2	\$ 182.528
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4920 N	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S	UN	\$ 880.900
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4922 N	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	\$ 394.527
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4949 N	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B21 (TIPO B) (1.40M X 1.40M	UN	\$ 1.145.450
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4951 N	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTE	UN	\$ 3.746.971
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4952 N	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	\$ 3.930.549
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4953 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 8.617.280
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959 N	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N	KG	\$ 9.007
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4960 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3	UN	\$ 340.163
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4961 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E	ML	\$ 62.416
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4962 N	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= 1	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4963 N	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4964 N	DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E=	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4966 N	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	\$ 8.782
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4971 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". SUMINIS	UN	\$ 3.264.983
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS	UN	\$ 1.393.142
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS	UN	\$ 2.145.430
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN	UN	\$ 5.421.007
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D=	UN	\$ 875.989
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D	UN	\$ 1.150.401
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	4981 N	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL	M2	\$ 101.255
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4987 N	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 30	UN	\$ 2.107.386
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4996 N	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 685.641
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4997 N	ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIE	ML	\$ 54.800
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5000 N	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS	ML	\$ 177.720
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5015 N	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRU	UN	\$ 780.635
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5023 N	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 31.696
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5024 N	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN AI	UN	\$ 2.028.715
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5032 N	FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS	UN	\$ 228.273
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5036 N	GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR	UN	\$ 243.484
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5037 N	ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRA	UN	\$ 176.531
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5038 N	CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TI	UN	\$ 235.262
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5045 N	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABO	UN	\$ 231.149
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5047 N	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S	M2	\$ 165.600
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5055 N	DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLO	M3	\$ 419.632
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5058 N	FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO	ML	\$ 15.101
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	5060 N	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU	M2	\$ 14.267
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5062 N	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7	ML	\$ 43.679
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5063 N	ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S	M2	\$ 92.997
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5064 N	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU	ML	\$ 17.085
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5066 N	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV	ML	\$ 59.863
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5067 N	REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA	ML	\$ 46.704
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5068 N	DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST	UN	\$ 120.623
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5073 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	\$ 23.770
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5076 N	CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	\$ 28.405
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5077 N	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 10.769
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5079 N	YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 16.118
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5080 N	YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 46.302
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5083 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO	ML	\$ 20.340
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5088 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 12.863
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5089 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 9.950
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5090 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 18.823
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5091 N	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 13.601
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5094 N	REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 7.777
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5095 N	REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 47.342
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5107 N	SAIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1"	ML	\$ 59.272

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5109 N	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D	UN	\$ 220.889
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5122 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL	UN	\$ 447.562
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5123 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS (	UN	\$ 1.121.320
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5124 N	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF	UN	\$ 376.950
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5125 N	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN	UN	\$ 95.055
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5127 N	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C	UN	\$ 575.091
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5129 N	PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F	ML	\$ 357.521
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5131 N	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA	ML	\$ 285.359
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5132 N	BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	\$ 78.731
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5135 N	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8I	ML	\$ 8.469
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5136 N	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION	M2	\$ 11.717
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5159 N	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 40.634
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5160 N	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF	UN	\$ 106.699
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5171 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 536.978
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5172 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 502.673
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5173 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 510.777
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5180 N	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 392.493
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5181 N	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO	ML	\$ 67.102
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5182 N	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E	ML	\$ 467.419
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5184 N	3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	\$ 81.340
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5187 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV.	UN	\$ 518.661
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5189 N	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFL	UN	\$ 105.923
PUENTES	PUENTES	5190 N	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA J	ML	\$ 15.988
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5191 N	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER	UN	\$ 312.077
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5197 N	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN	M3	\$ 153.086
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5225 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM	ML	\$ 4.660
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5227 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO	M2	\$ 28.136
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5228 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 10.038
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5229 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 12.717
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5230 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 16.989
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5241 N	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 20.237
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5242 N	RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO	UN	\$ 258.872
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	5244 N	ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MA	M2	\$ 77.862
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5248 N	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	\$ 7.638
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5249 N	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL	ML	\$ 73.466
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5253 N	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEM	UN	\$ 17.892.222
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5271 N	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y CO	M3	\$ 785.286
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5276 N	11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	\$ 734.069
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5277 N	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	\$ 646.514
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5312 N	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A	M3	\$ 818.368
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5315 N	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C	M3	\$ 1.312.334
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5316 N	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE	UN	\$ 1.712.928
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5328 N	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	\$ 29.192.280
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 449.896
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5341 N	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 894.509
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5345 N	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG, A) PRODUCTO	M3	\$ 186.122
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5355 N	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 478.682
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5392 N	CUADRILLA (4 AYUDANTES)	JR	\$ 526.036
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404 N	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACI	KG	\$ 10.888
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5409 N	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	\$ 500.883
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5412 N	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, S	M3	\$ 182.318
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5422 N	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZC	M3	\$ 1.357.067
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5426 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN PARA RAMPAS Y ESCA	M3	\$ 1.125.298
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5452 N	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO	M2	\$ 104.271
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5455 N	PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT	M2	\$ 229.535
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 161.091
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471 N	TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 14.255
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1/2" RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM	ML	\$ 11.188
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5494 N	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO	UN	\$ 663.786
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5502 N	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN	UN	\$ 939.169
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5523 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC	UN	\$ 34.936
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5552 N	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO G	UN	\$ 23.922
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5557 N	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,	ML	\$ 88.714
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5585 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS,	UN	\$ 77.874
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5616 N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST	ML	\$ 13.914
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5630 N	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (I	ML	\$ 56.360
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5641 N	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO	M2	\$ 141.036
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5642 N	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS	M2	\$ 32.157
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5683 N	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR	UN	\$ 293.081
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5686 N	CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL EL	M3	\$ 1.303.894
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5696 N	CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 831.227
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5698 N	POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, C	UN	\$ 384.139
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5708 N	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMIN	M3	\$ 198.910
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5710 N	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	\$ 109.391
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5727 N	GEOCOMPUSTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	\$ 218.506
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5729 N	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA	UN	\$ 1.686.118
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5732 N	CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	\$ 526.032
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5750 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 498.320
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GE	MOBILIARIO URBANO	5753 N	CASETAS TELEFONICAS, REUBICACION O RETIRO. DESMONT	UN	\$ 508.233
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5760 N	TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 28.309
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5763 N	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	\$ 27.387
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5764 N	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I	ML	\$ 7.448

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5766 N	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 19.515
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5768 N	SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 26.165
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5769 N	SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 19.515
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5771 N	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 13.167
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5777 N	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 28.814
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5789 N	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 353.710
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5850 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 254.213
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5851 N	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 15 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 671.242
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5856 N	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	M2	\$ 175.872
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5864 N	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	ML	\$ 55.218
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5866 N	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.0 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 948.795
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5871 N	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M)	UN	\$ 674.160
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5872 N	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M)	UN	\$ 716.705
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5873 N	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUIRE CABLEADO	UN	\$ 32.909
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5891 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00M	M3	\$ 6.868
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	5923 N	DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTAJE)	UN	\$ 130.767
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	5924 N	DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTAJE)	UN	\$ 38.009
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5940 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa) 1.00M X 1.00M X 0.30M	M3	\$ 1.103.444
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5941 N	VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO DE 1.00M X 0.30M X 0.30M	M3	\$ 1.106.323
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5953 N	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 877.018
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5955 N	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, AREA: 0.30M X 0.30M	UN	\$ 530.226
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5992 N	TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 1.286.322
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5996 N	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A MOVIMIENTO	ML	\$ 60.509
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999 N	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO	UN	\$ 1.406.414
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6007 N	PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (27.58MPa) 1.00M X 1.00M X 0.30M	M3	\$ 2.112.802
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6008 N	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	\$ 3.951
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	6015 N	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES N° 10	M2	\$ 61.894
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6016 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	\$ 149.472
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	6020 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M3	\$ 58.361
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6032 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO C	UN	\$ 615.571
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6033 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO C	UN	\$ 615.571
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6034 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULAR	UN	\$ 530.574
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6038 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 7.586.007
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6039 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 10.318.302
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6040 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 18.833.772
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6041 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.731.378
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6042 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.251.059
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6043 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.126.385
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6044 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.780.753
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6045 N	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 6.320.993
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6053 N	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL H= 0.30M	M3	\$ 128.962
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078 N	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 228.422
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082 N	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	\$ 98.625
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6089 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICIÓN Y CIMENTACIÓN)	UN	\$ 3.624.739
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6090 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICIÓN Y CIMENTACIÓN)	UN	\$ 3.874.864
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6091 N	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICIÓN Y CIMENTACIÓN)	UN	\$ 1.834.584
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6102 N	CENEFALINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y	ML	\$ 52.207
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6135 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLADO	M3	\$ 1.426.166
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6160 N	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN	ML	\$ 15.605
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6161 N	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN	ML	\$ 13.179
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185 N	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M	UN	\$ 966.374
PUENTES	PUENTES	6192 N	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUENTES	M2	\$ 131.511
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6196 N	PISOS EN TABILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 408.465
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6204 N	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE	ML	\$ 35.770
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6214 N	3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	\$ 49.406
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226 N	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTAJE	M2	\$ 12.634
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6270 N	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO	ML	\$ 340.501
PUENTES	PUENTES PEATONALES	6290 N	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS	KG	\$ 31.241
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6313 N	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO	M3	\$ 1.360.783
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6315 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTICO	M3	\$ 1.407.809
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6316 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTICO	M3	\$ 1.524.676
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6320 N	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLICACIÓN)	UN	\$ 4.518.511
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6321 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA	M3	\$ 1.070.732
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6365 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REFLECTIVO	UN	\$ 1.265.601
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6367 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REFLECTIVO	UN	\$ 671.111
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6372 N	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVO	UN	\$ 9.126.337
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM REFLECTIVO	UN	\$ 757.940
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380 N	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN)	ML	\$ 107.745
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383 N	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 655.871
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6407 N	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALUMINIO	M2	\$ 259.052
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	6416 N	PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(APLICACIÓN Y SEQUEADO)	M2	\$ 93.817
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6423 N	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO INCLUYE CABLEADO	UN	\$ 3.600.981
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	6426 N	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B24 (TIPO E) DE 2.80M X 1.20M	UN	\$ 1.618.454
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427 N	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 53.189
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438 N	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE MANOS	ML	\$ 20.342
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6439 N	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE MANOS	ML	\$ 21.882
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6449 N	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-4	UN	\$ 707.262
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6459 N	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6 CM	M2	\$ 72.649
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6474 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (S&G, C) (SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	\$ 230.458
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6475 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 96.093
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6476 N	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	\$ 224.244
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6485 N	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CABLES	UN	\$ 66.301

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Novedades
------------------------	-----------

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6486 N	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N	M3	\$ 68.359
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6488 N	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.2/0 AWG. ENTERRA	ML	\$ 362.390
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6499 N	CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 20.718
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6500 N	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLAT	UN	\$ 251.310
ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6506 N	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONA	ML	\$ 225.507
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6507 N	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1"	M2	\$ 282.573
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6510 N	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI	ML	\$ 68.703
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518 N	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 172.575
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519 N	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM	UN	\$ 26.629
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6533 N	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL. A= 0.20M L	M2	\$ 31.309
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6536 N	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE	M2	\$ 53.860
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6538 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 266.352
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6544 N	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC	UN	\$ 11.633
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6547 N	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M N	UN	\$ 444.084
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6548 N	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TEO	UN	\$ 270.001
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6553 N	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 31.247
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6554 N	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBL	ML	\$ 651
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	6563 N	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D	ML	\$ 19.389
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6568 N	CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI	ML	\$ 53.685
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6569 N	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V	UN	\$ 337.217
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6570 N	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN	M2	\$ 42.609
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6579 N	DEMARCACIÓN LÍNEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A	ML	\$ 8.643
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6582 N	DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCLU	UN	\$ 195.726
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6588 N	DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS.	M2	\$ 61.161
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6658 N	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. C	ML	\$ 37.037
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6665 N	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE	M3	\$ 1.070.564
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6673 N	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE	UN	\$ 229.833
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6676 N	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE	UN	\$ 193.905
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6687 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2	UN	\$ 3.117.741
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6710 N	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4	M3	\$ 1.022.722
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6715 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=	UN	\$ 3.852.461
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6717 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2	UN	\$ 3.433.452
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6718 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=	UN	\$ 3.567.104
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6719 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2	UN	\$ 4.071.357
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6720 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=	UN	\$ 4.686.011
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6742 N	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 738.000
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6765 N	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 1.110.624
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6774 N	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 Mpa) PREMEZCLADO	M3	\$ 958.121
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6779 N	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUM	UN	\$ 659.447
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6848 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R	UN	\$ 431.835
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857 N	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 74.136
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6864 N	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERM	UN	\$ 56.575
PUENTES	PUENTES PEATONALES	6866 N	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS	ML	\$ 61.682
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968 N	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 11.017
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7047 N	PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 531.995
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7090 N	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINISTRO AL S	M2	\$ 135.173
PUENTES	PUENTES PEATONALES	7136 N	DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCLU	KG	\$ 1.661
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7332 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI	ML	\$ 19.492
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347 N	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CO	UN	\$ 5.049.923
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348 N	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA BARRE	M3	\$ 932.601
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349 N	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA	M3	\$ 949.643
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7356 N	DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUY	UN	\$ 2.065.246
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7357 N	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM	UN	\$ 665.777
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7362 N	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIO	M2	\$ 14.200
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7369 N	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICAC	ML	\$ 11.400
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7379 N	PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO AL	UN	\$ 645.754
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392 N	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.930.878
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7393 N	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS	UN	\$ 10.655.283
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7398 N	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUY	UN	\$ 538.977
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423 N	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 759.852
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7430 N	BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL	UN	\$ 500.493
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 739.268
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7433 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 874.652
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7434 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.065.524
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7435 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.916.676
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437 N	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA	M3	\$ 1.078.889
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439 N	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=	UN	\$ 500.183
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453 N	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	\$ 1.484.754
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454 N	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.735.837
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455 N	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12" A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	\$ 10.985.246
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7469 N	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LA	UN	\$ 580.523
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7470 N	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RE	UN	\$ 483.277
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7472 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.468.974
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7480 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 4.202.378
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 4.561.677
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7486 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 9.926.996
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487 N	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON	UN	\$ 3.044.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495 N	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-C	UN	\$ 5.306.857
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7497 N	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO	UN	\$ 591.421
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7503 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 689.092
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514 N	TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE	UN	\$ 685.357
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7522 N	POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI	UN	\$ 4.984.073

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7524 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCL	UN	\$ 654.527
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	7528 N	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MET	M2	\$ 159.465
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7555 N	VÁLVULA DE CHEQUE 4" (150PSI) EXTREMOS BRIDADOS (SU	UN	\$ 1.362.978
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7558 N	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPLE	UN	\$ 1.623.857
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7566 N	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D=	UN	\$ 1.175.878
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7597 N	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	\$ 330.842
ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7599 N	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	\$ 473.880
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602 N	SIFÓN PVC 135" D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	\$ 45.063
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7633 N	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 133.074
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7653 N	BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=	UN	\$ 423.196
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7656 N	UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.009.696
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7658 N	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUYE SUM	ML	\$ 139.668
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7659 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"x12" (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 7.935.072
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7665 N	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SUJ	UN	\$ 132.827
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7690 N	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO	UN	\$ 5.705.609
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713 N	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	\$ 8.272
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725 N	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	\$ 1.548.505
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7744 N	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMP	UN	\$ 187.533
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7751 N	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU	M3	\$ 133.307
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7775 N	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 38.952
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7785 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	\$ 1.342.125
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7863 N	DEMARCACIÓN EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	M2	\$ 68.672
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7865 N	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTR	UN	\$ 233.599
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875 N	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 47.147
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7948 N	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD	ML	\$ 107.776
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7954 N	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA AN	UN	\$ 1.003.154
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7989 N	5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV	ML	\$ 139.016
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PE	ML	\$ 749.052
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RI	ML	\$ 1.571.906
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023 N	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA	UN	\$ 978.455
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5" Y 22½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 3.945.845
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½" Y 45" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 4.840.410
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45" Y 67½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 6.000.357
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8060 N	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B1	UN	\$ 1.502.076
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8080 N	PLANTACIÓN DE LIQUIDÁMBAR H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 154.297
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8081 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO	UN	\$ 33.754
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8084 N	PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PC	M2	\$ 69.983
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8087 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa	M3	\$ 1.139.105
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8088 N	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)	M3	\$ 1.116.719
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8092 N	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE	UN	\$ 49.907
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8094 N	PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI	UN	\$ 457.931
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8122 N	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI	UN	\$ 1.129.748
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8142 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", TI	ML	\$ 117.641
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.073.058
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8155 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.083.201
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8161 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.459.251
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8162 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TI	ML	\$ 63.098
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8163 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", TI	ML	\$ 227.551
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8170 N	LUMINARIA LED 103W, 48 LED, 120-227 V. (INCLUYE LUMIN	UN	\$ 1.177.146
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8171 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12",	ML	\$ 567.308
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.370.763
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 6.378.656
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8200 N	PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC	ML	\$ 1.205.911
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8243 N	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2" Y 45". JUNTA ESPIGO	UN	\$ 12.167.765
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255 N	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍA	UN	\$ 1.066.745
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301 N	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 403.464
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8338 N	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUM	UN	\$ 143.324
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 499.564
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8411 N	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC	ML	\$ 857.932
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412 N	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	\$ 963.512
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413 N	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 518.547
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR	UN	\$ 4.645.179
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO	UN	\$ 1.163.372
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO	UN	\$ 1.312.277
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418 N	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM	UN	\$ 21.386.915
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8422 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINIST	UN	\$ 652.699
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8423 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINIST	UN	\$ 1.190.551
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425 N	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A	UN	\$ 265.912
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8427 N	BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB	UN	\$ 957.377
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8436 N	REUBICACIÓN DE SEMÁFORO + BASE PEATONAL.	UN	\$ 294.385
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8437 N	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	\$ 655.946
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8438 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLOR	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8439 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR AI	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8440 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O	M2	\$ 132.124
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8442 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A. CALIB	ML	\$ 11.407
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8445 N	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PUERTA DE 24 CIRCUITOS,	UN	\$ 1.131.930
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8448 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR M	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8449 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GI	M2	\$ 132.124
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8452 N	DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A	ML	\$ 317.720
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8453 N	1 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	\$ 30.432
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8472 N	LUMINARIA LED RALEID II RA02S11 16 LED 72 W. INCLUYE SUJ	UN	\$ 1.513.548
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8482 N	LUMINARIA LED RALEID II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS	UN	\$ 1.876.943

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8486 N	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 1.154.729
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8495 N	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFORO	ML	\$ 37.348
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8496 N	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFORO	ML	\$ 33.443
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8497 N	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU	ML	\$ 31.483
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8507 N	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 880.433
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8509 N	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 1.011.532
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8535 N	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLuye	UN	\$ 564.874
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8545 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE E	M3	\$ 78.798
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8624 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Incl	UN	\$ 6.180.325
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644 N	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	\$ 5.135.977
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8652 N	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 164.351
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	8655 N	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	\$ 109.391
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8727 N	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 797.759
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8734 N	4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	\$ 326.543
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8735 N	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	\$ 695.181
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e	UN	\$ 9.636
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743 N	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (	UN	\$ 5.618.782
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8779 N	ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	\$ 4.565
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8780 N	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A	M3	\$ 113.395
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8782 N	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	\$ 151.033
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8789 N	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transport	M3	\$ 12.490.657
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8792 N	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro	ML	\$ 246.935
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8793 N	TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 263.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8799 N	VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Incluy	UN	\$ 446.451
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8970 N	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID	UN	\$ 450.099
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9030 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO	UN	\$ 1.385.185
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9031 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C	UN	\$ 2.593.457
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9032 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CAJ	UN	\$ 4.258.614
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9033 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CAJ	UN	\$ 5.770.234
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9035 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE	UN	\$ 8.896.378
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9072 N	LOSA DE CONCRETO MR45 ACCELERADO A 7 DIAS (Suministr	M3	\$ 1.034.144
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9097 N	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras	UN	\$ 2.501.210
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098 N	Datación por Carbono 14 y extracción de colágeno óseo. Incl	UN	\$ 5.399.596
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099 N	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada	UN	\$ 1.545.603
PUENTES	PRUEBAS DE CARGA	9100 N	Prueba de carga estática en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D11	UN	\$ 20.729.851
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9101 N	Análisis Bioantropológico de restos óseos humanos, cuarteto	UN	\$ 2.964.160
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9109 N	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2)	M3	\$ 686.240
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9146 N	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)	M2	\$ 33.370
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9147 N	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I	M2	\$ 36.281
PUENTES	PUENTES PEATONALES	9322 N	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA	M2	\$ 1.844.916
PUENTES	PUENTES PEATONALES	9325 N	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALER	ML	\$ 953.159
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9593 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.741.984
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9594 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 4.474.387
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9595 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 4.622.988
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9596 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 6.071.694
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9597 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.991.736
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9598 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.099.667
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9599 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.802.407
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9600 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.834.277
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9601 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.974.124
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9602 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 715.353
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9603 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 9.259.500
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9604 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 1.244.903
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9605 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.755.623
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9606 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 10.006.336
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9607 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 10.767.874
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9608 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 18.196.532
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9609 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 5.783.916
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9610 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 7.352.336
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9611 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 4.995.846
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9612 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 12.329.095
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9613 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 381.908
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9614 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 53.705.595
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9615 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 576.393
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9616 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 8.404.661
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9617 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 604.688
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9618 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 5.526.808
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9619 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 469.003
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9620 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 667.284
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9621 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 573.743
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9622 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 68.094
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9623 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.747.169
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9624 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.995.004
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9625 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.284.079
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9626 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 725.054
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9627 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 12.106.981
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9628 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 272.979
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9629 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 928.544
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9630 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 1.025.724
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9631 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 457.123
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9632 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 502.649
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9633 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.084.586

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

[illegible]

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

[illegible]

Precios de referencia



[Clic para ir al inicio](#)

[Novedades](#)

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9828 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 446.857
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9829 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 4.599.736
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9830 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 8.919.783
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9831 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 4.268.807
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9832 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 670.640
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9833 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 373.195
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9834 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.889.841
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9835 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.723
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9836 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 10.490.785
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9837 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.023.307
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9838 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 5.729.778
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9839 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 16.370.556
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9840 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.931.193
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9841 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 10.367
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9842 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 15.591
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9843 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.144.769
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9844 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 108.977
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9845 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 3.081.059
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9846 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 7.139.923
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9847 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.305
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9848 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.044.679
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9849 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.784
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9850 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.310.708
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9851 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 3.069.897
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9852 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.383
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9853 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 837.733
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9854 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 9.731
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9855 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 22.782.457
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9856 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 33.082.318
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9857 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 14.808
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9858 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.066.149
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9859 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 8.370.721
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9860 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 36.426.244
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9861 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 15.208.029
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9862 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.329.617
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9863 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 3.963.537
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9864 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 1.095.468
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9865 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.687.612
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9866 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 252.751
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9867 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.807.782
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9868 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 7.120.117
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9869 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.763.090
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9870 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.812.724
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9871 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 43.727.584
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9872 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.664.978
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9873 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.570.388
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9874 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 53.463.210
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9875 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 24.455
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9876 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 9.968.475
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9877 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.478.118
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9878 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 27.188
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9879 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 18.009.023
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9880 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 898.228
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9881 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.998.557
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9882 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 74.093
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9883 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.718.943
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9884 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 20.603
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9885 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 35.451
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9886 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.449.182
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9887 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 27.746
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9888 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.878.322
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9889 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.619.759
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9890 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 51.892
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10016 N	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 192.789
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10246 N	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G	M2	\$ 129.021
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10251 N	PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU	M2	\$ 123.878
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10254 N	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH	UN	\$ 164.370.103
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	10260 N	DEMARCAACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 49.351
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	10261 N	DEMARCAACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 94.567
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10264 N	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM D	M2	\$ 246.114
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10265 N	BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRÉ	M3	\$ 1.439.825
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10269 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	\$ 340.362
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10270 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	\$ 311.133
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10271 N	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE	M2	\$ 60.599
TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10325 N	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA	ML	\$ 270.621
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10374 N	TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE D	UN	\$ 354.141
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10375 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE C	UN	\$ 827.037
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10376 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE U	UN	\$ 1.817.052
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10377 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	\$ 2.534.251
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10378 N	TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE	UN	\$ 2.860.741
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	10422 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 375.420
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	10424 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 258.234

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10454 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 267.576
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10455 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 333.272
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10458 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 275.222
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10459 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 344.767
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10484 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 377.199
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10485 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 485.195
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10488 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 394.744
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10489 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 510.444
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10492 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 455.414
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10493 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 587.807
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10496 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 477.255
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10497 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 618.613
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10500 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 531.811
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10501 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 709.665
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10503 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 1.006.449
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10504 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 555.715
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10505 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 728.513
PROYECTO ESPECIFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	10524 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 117.186
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	10543 N	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLO	M3	\$ 1.022.154
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOSQUINES Y EN LOSETAS	10544 N	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA	ML	\$ 231.355
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10596 N	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO	UN	\$ 327.179
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10597 N	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (100%)	UN	\$ 247.045
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10598 N	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (100%)	UN	\$ 344.398
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10599 N	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (100%)	UN	\$ 124.704
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10600 N	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (100%)	UN	\$ 110.797
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10603 N	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (100%)	UN	\$ 759.273
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10604 N	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 725.285
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10605 N	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 401.465
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10606 N	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 187.896
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10607 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 886.646
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10608 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 811.170
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10609 N	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 897.727
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	\$ 203.398
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10636 N	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO	GLB/MES	\$ 35.656.877
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10638 N	EJECUCIÓN DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA PARA ANÁLISIS	GLB/MES	\$ 38.763.637
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10668 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 131.633
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10669 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 5.735
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10670 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M2	\$ 463.806
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10671 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 575.064
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10672 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 58.364
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10673 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 196.039
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10674 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 180.327
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10675 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 284.363
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10676 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 199.676
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10677 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 742.098
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10678 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 142.244
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10679 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 8.876
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10680 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M2	\$ 8.244.528
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10681 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 155.680
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10682 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 3.366.207
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10683 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 8.536.667
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10684 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 154.282
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10685 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	KG	\$ 26.344
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10686 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 75.671
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10687 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M2	\$ 158.127
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10688 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 53.347
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10689 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 129.896
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10690 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 59.896
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10691 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M2	\$ 262.522
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10692 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 9.155
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10693 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 15.222
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10694 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 21.542.934
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10695 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 848.633
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10696 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 1.080.512
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10697 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 134.441
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10698 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 53.964
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10699 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 4.894.370
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10700 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 499.383
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10701 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 572.603
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10702 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M3	\$ 921.333
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10703 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	M3	\$ 986.928
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10704 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 100.036
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10705 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 138.638
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10706 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 625.489
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10707 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 2.360.272
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10708 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 413.002
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10709 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 2.895.631
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10710 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 24.456
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10711 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 289.485
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10712 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 679.653
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10713 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	ML	\$ 68.094
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10714 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO	UN	\$ 722.291

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

[illegible]

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

[illegible]

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
----------	-------------	--------	--------	----	-------

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7385	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4"	UN	\$ 326.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7570	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	DIA	\$ 377
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7974	SELLANTE PARA PISO	GLN	\$ 151.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9502	TABILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2	M2	\$ 115.956
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9629	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	dm3	\$ 59.001
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	dm3	\$ 82.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9637	LÁMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ES	UN	\$ 232.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9692	CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A-4	TON-M	\$ 3.213
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10560	DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUEF	M2	\$ 541.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10565	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECT	M2	\$ 337.981
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10854	PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPOR	M2/DIA	\$ 4.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11568	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 169.343
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11740	TUBO METÁLICO (COLD ROLLED) CALIBRE 16 D=2 1/	ML	\$ 68.420
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11741	MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTU	M2	\$ 40.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12339	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQU	UN	\$ 297.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12340	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQU	UN	\$ 678.577
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12900	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE	UN	\$ 1.368.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12901	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUECAS 3/4" ASTM	UN	\$ 2.391
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12902	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUECA 5/8" ASTM	UN	\$ 1.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12903	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUECA 1/2" ASTM	UN	\$ 703
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12904	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METÁLIC	UN	\$ 226.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12905	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E	UN	\$ 1.414.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12906	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI	M2	\$ 13.983
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12907	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - ADHESIVO EPÓXIC	KG	\$ 159.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12923	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	\$ 65.320.061
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12924	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	\$ 8.562.202
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12928	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.092.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12929	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.827.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12930	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 708.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12931	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.137.739
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12932	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.237.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12933	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.764.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12934	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 279.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12935	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12936	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.108.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12937	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.346.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12938	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 461.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12939	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 566.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12940	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.740.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12941	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.914.019
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12942	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.740.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12943	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 130.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12944	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 717.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12945	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 961.401
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12946	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12947	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 360.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12948	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 25.347.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12949	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.475.719
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12950	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.812.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12951	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 39.143.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12952	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.343.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12953	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 938.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12954	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 67.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12955	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 723.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12956	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 2.254.812
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12957	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.903.828
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12958	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.634.541
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12959	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.610.265
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12960	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.455.122
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12961	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.823.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12962	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.806.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12963	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.568.929
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12964	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.819.642
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12965	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 10.568.628
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12966	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.584.670
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12967	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.153.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12968	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 504.560
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12969	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.129.849
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12970	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 53.506.349
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12971	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12972	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 112.327
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12973	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 11.907.735
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12974	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.885.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12975	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.715.970
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12976	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.329.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12977	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 950.096
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12978	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 686.749
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12979	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 510.986
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12980	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.163.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12981	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.033.710

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12982	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.980.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12983	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 320.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12984	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.193.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12985	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 232.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12986	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 584.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12987	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.750.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12988	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.651.320
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12989	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.185.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12990	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12991	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 861.882
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12992	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.759.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12993	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.257.172
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12994	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.730.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12995	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.300.789
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12996	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 871.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12997	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 98.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12998	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.935.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12999	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.564.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13000	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	KG	\$ 1.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13001	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.979.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13002	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 7.140.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13003	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	VIAJE	\$ 2.161.459
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13004	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 22.765.246
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13032	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 36.719.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13033	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 44.710.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13035	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.413.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13036	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 800.715
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13037	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 130.226
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13038	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 279.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13039	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 4.748.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13040	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13041	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 41.055
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13042	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.403.400
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13043	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13044	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13045	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.610.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13046	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 797.907
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13047	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13048	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.677.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13049	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.368.143
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13050	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.960.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13051	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 690.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13052	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 447.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13053	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.781.696
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13054	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13055	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 140.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13056	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13057	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 111.865
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13058	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.011.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13059	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 179.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13060	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.584.162
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13061	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.201.707
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13062	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 11.016
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13063	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 861.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13064	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 609.280
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13065	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13066	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 261.317
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13067	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 105.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13068	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 35.991
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13069	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13070	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 85.617
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13071	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.624.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13072	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13073	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 63.267
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13074	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13075	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13076	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.594.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13077	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 29.870.184
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13078	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.874.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13079	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 42.266.807
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13080	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.662.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13081	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.907.140
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13082	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.427.762
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13083	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.639
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13084	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 7.080.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13085	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 8.009.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13086	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13087	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.025.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13088	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 58.599
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13089	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 52.371

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13090	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.271.492
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13091	"CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	\$ 818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13092	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 290.240
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13093	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.059.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13094	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 406.335
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13095	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 345.075
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13096	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 302.513
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13097	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 3.211
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13098	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 174.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13099	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 378.132
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13100	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 134.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13101	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13102	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.728.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13103	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13104	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 350.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13105	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 561.681
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13106	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.524
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13107	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 202.446
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13108	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 22.690.766
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13109	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 395.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13110	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 109.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13111	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.140.304
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13112	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 116.120.592
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13113	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 674.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13114	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.940.627
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13115	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.538.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13116	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 291.048
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13117	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.609.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13118	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 277.102
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13119	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 408.634
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13120	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 200.158
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13121	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.676.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13122	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.933.543
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13123	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 354.591
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13124	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 28.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13126	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.246.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13127	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.070.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13128	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	\$ 2.396.896
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13129	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.267.408
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13130	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.960.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13131	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 346.231
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13132	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN/DIA	\$ 1.863.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13133	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 18.041.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13134	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.464.301
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13135	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 58.658
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13136	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.732.831
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13137	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 15.187.791
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13138	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.430.416
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13139	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 10.339.566
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13140	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 21.136.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13141	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 4.594
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13142	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.374.274
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13143	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 30.692.136
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13144	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 679.756
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13145	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 33.794.466
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13146	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.872.306
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13147	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 210.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13148	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.493.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13149	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.605.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13150	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 40.568.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13151	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 319.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13152	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 44.887.345
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13153	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.248.257
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13154	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.059.418
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13155	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 16.707.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13156	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 573.968
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13157	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 32.388.967
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13158	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.596
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13159	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 74.253.438
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13160	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.578.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13161	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 50.494.470
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13162	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.770
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13163	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.321.781
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13164	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 230.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13165	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.310.207
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13166	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 316.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13167	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 468.022
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13168	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 414.571
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13169	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 755.723
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13170	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 8.275.333

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13171	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 622.186
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13172	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.522
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13173	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 5.315.803
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13174	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13175	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 2.858.453
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13176	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 10.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13177	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.788
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13178	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.848.097
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13179	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13180	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 13.738
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13181	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.916.869
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13182	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.109.256
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13183	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 234.489
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13184	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.315.921
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13185	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.814.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13186	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.384.678
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13187	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.082.326
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13209	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 90.685.309
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13210	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 58.342.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13211	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.185.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13212	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 13.380.480
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13213	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.029.322
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13214	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BANCA EN CONCRE	UN	\$ 2.268.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13215	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BLOQUEO Y TRANS	UN	\$ 3.403.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13216	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - rejilla de piso metal	UN	\$ 31.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13217	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BENTONITA SODIC	KG	\$ 4.192
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13218	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Cinta tipo Hypalon	ML	\$ 188.085
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13219	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - POLIESTIRENO DE A	M3	\$ 194.554
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13220	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - MANGUERA DE PO	ML	\$ 1.278
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13252	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Línea de vida vertic	UN	\$ 357.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13253	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Mortero de reparac	UN	\$ 177.697
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13254	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.6	UN	\$ 75.263
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13255	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13256	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.4	UN	\$ 39.545
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13257	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 428
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13258	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.3	UN	\$ 17.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13259	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13262	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	\$ 366.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13263	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	\$ 418.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13264	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 86
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13265	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 62
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13266	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 19.935
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13267	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 15.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13268	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 17.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13282	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 202.181
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13283	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13284	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	M2	\$ 30.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13285	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13286	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13287	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 65.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13288	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	ML	\$ 136.665
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13289	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Junta de neopreno	ML	\$ 969.505
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13290	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Labio polimérico 3c	ML	\$ 3.395.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13291	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Concreto fluido sin	KG	\$ 3.815
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13292	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Prueba de carga de	GLB	\$ 92.106.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13301	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Pasador de Acero 6	UN	\$ 780.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13304	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 1.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13305	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 2.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13316	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 31.654.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13317	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 3.248.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13335	SEPARADOR DE CARRIL REBASABLE 40cm x 15cm x 4	UN	\$ 17.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	UN	\$ 312.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13381	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR	ML	\$ 349.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13390	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	MES	\$ 87.375.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13391	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	ML	\$ 3.756.043
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13392	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	ML	\$ 6.696.058
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13446	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	UN	\$ 2.113.031
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13447	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	GLB	\$ 10.115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13479	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 61.285.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13480	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 789.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13481	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 872.741
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13482	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.611.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13483	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.025.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13484	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 630.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13485	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13486	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 28.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13487	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13488	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13489	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	M3	\$ 605.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13490	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.500

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13491	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 8.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13492	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13493	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13494	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13495	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13496	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 8.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13497	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 11.391.037
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13498	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 196.978
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13499	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 16.431.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13500	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 205.932
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13501	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 13.543.152
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13502	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 225.724
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13503	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 17.435.404
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13504	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 313.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13505	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 16.438.422
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13506	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 284.886
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13507	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 18.912.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13508	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 345.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13509	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 189.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13510	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 508
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13511	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.051
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13512	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	ML	\$ 21.128
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13526	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 100.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.188.235
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.408.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13529	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 11.681.014
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13530	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13552	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.976.590
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13553	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.155.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13554	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.839.667
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13555	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.671.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13556	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	M2	\$ 173.502
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13557	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	M2	\$ 194.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13558	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 328.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13559	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 86.501
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13560	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.203
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13561	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13562	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13563	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	\$ 18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13591	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 53.127.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13592	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 57.181.902
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13593	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	MES	\$ 47.481.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13594	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 9.862.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13595	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.039.159
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13596	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 9.233.018
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13597	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 4.480.656
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13598	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.855.747
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13599	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.876.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13600	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 5.047.138
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13601	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.109.478
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13602	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 6.283.116
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13603	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 2.176.603
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13604	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.069.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13605	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 2.297.423
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13606	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.855.747
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13607	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.866.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13617	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	M2	\$ 34.666
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13618	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	GLB	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13619	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 42.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13620	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 833
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13621	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	DIA	\$ 1.130.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13622	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	GLB	\$ 9.895.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13623	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13624	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	ML	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13625	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 1.399.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13626	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 1.182.634
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13627	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 81.540
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13628	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 76.891
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13629	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 61.380.496
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13630	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 8.011.846
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13631	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 2.581.323
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13632	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 86.675.329
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13633	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 74.800.962
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13634	BY D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 53.126.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13635	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	KG-KM	\$ 3
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13636	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	M2	\$ 13.063
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13637	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	ML	\$ 434.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13638	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 19.232
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13639	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 3.359.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13640	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.000

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13641	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 114.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13642	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13643	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	M2	\$ 535.302
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13644	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 151.455
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13645	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 115.128
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13646	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 69.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13647	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 89.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13648	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 19.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13649	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 7.763
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13650	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 841.330
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13651	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13652	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.617
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13653	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 415.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13654	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 212.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13655	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 140.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13656	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 79.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13657	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 3.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13658	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 540.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13659	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 565.320
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13660	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 672.350
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13661	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 66.997
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13662	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13663	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 618.005
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13664	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.157.381
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13665	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 405.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13666	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.689.862
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13667	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 282.183
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13668	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 425.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13669	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 49.529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13670	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 714.989
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13671	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 913.047
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13672	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.890.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13673	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 235.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13674	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 131.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13675	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 3.804
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13676	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 878.149
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13677	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 360.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13678	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 81.659
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13680	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 270.629
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13681	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 40.033
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13682	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 24.227.261
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13683	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.480.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13684	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 14.837.872
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13685	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.558.894
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13686	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 8.027.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13687	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.109.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13688	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 169.589
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13689	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 272.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13690	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 73.008
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13691	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 491.331
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13692	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	M2	\$ 22.421
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13693	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.901.926
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13694	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 10.777.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13695	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 207.075
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13696	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.263.788
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13697	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 8.648.812
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13698	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 34.531.552
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13699	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 7.416.073
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13700	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 683.282
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13701	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 7.416.073
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13702	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 5.077.877
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13703	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 163.826
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13704	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 9.546.062
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13705	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 6.795.892
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13706	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.798.326
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13707	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 11.330.680
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13708	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.619.619
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13709	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 9.327.735
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13710	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 14.038.957
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13711	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 3.867.057
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13712	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 669.940
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13713	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 7.255.851
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13714	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.114.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13715	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 746.613
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13716	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.550.376
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13717	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.198.625
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13718	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 314.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13719	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 15.182.099
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13720	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 440.171
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13721	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 12.869.485

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13722	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 680.091
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13723	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.061.116
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13724	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 128.832
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13725	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 80.584
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13726	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.827.542
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13727	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.142.973
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13728	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 445.656
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13729	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 793.721
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13730	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 435.596
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13731	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.552.024
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13732	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.466.598
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13733	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 100.749
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13734	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 13.370.310
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13735	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.101.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13736	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 7.770.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13737	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.055.604
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13738	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 482.325
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13739	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.388.408
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13740	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.417.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13741	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.416.337
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13742	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 224.161
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13743	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 13.013
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13744	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 229.304
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13745	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 108.123
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13746	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 24.547
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13747	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 6.273
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13748	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 167.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13749	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 97.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13750	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 12.053
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13751	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 76.699
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13752	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 151.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13753	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 579.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13754	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 638.792
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13755	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 444.811
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13756	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 709.885
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13757	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 900.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13758	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.359.830
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13759	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.955.803
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13760	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 5.888.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13761	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.971.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13762	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.971.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13763	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.002.732
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13764	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.733.205
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13765	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 14.753.096
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13766	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 52.340.365
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13767	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.746.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13768	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.370.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13769	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.995.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13770	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.871.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13771	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.621.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13772	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.620.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13773	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.019.779
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13774	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.946.997
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13775	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.821.756
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13776	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 12.245.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13777	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.363.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13778	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 28.113.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13779	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 19.367.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13780	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 4.478.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13781	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 4.188.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13782	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.948.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13783	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.620.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13784	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 3.601.095
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13785	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 2.309.076
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13786	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.185.025
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13787	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 7.434.525
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13788	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 2.748.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13789	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 3.500.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13790	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 7.500.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13791	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 1.700.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13792	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 5.200.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13793	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 6.654.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13794	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 9.127.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13795	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 3.299.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13796	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 5.096.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13797	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 17.414.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13798	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 330.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13799	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 3.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13800	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 333.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13801	Inventario y diagnóstico a nivel de red - Determinación	Km-Car	\$ 142.800

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13802	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 8.169.364
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13803	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 416.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13804	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 5.703.950
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13805	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 12.712.462
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13806	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 3.017.673
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13807	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 416.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13808	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	GLB	\$ 4.870.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13809	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 49.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13810	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M2	\$ 81.780
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13811	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 89.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13812	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 427.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13813	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.930.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13814	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.320.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13815	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 52.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13816	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 21.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13817	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 99.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13818	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.010.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13819	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 61.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13820	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 335.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13821	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 197.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13822	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 245.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13823	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.990.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13824	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 150.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13825	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13826	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13827	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13828	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 101.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13829	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 5.200.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13830	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	GLB	\$ 6.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13831	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 31.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13832	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 31.940
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13833	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 3.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13834	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13835	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 103.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13836	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 289.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13837	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 190.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13838	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	GLB	\$ 24.016.496
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13839	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	UN	\$ 20.944
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13840	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	DIA	\$ 1.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13841	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	GLB	\$ 20.453.508
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13842	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	GLB	\$ 26.139.183
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13843	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENID	GLB	\$ 18.158.017

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insумos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, lo insumos principales de estos APU's no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 339.926
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6196	PISOS EN TABILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SI	M2	\$ 348.267
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6270	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA RE	ML	\$ 337.161
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la c	9081	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la cons	UN	\$ 60.836
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la c	9083	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la cons	KG	\$ 7.947
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9157	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 42.163
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9161	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 963.362
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9171	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 391.367
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9175	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 263.431
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9176	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 501.030
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9177	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 63.088
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9178	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 144.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9179	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 11.181.357
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9181	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 217.727
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9184	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 4.053.232
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9547	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 708.007
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9548	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 884.412
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9549	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 1.163.250
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9550	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 1.103.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9552	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	UN	\$ 117.365
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9554	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3-KM	\$ 1.800
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9555	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 1.649.215
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9556	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 1.892.130
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9557	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 2.148.515
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9558	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 2.237.980
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9559	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 1.437.554
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9560	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 27.257
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ProyectoEjecución de las obras y activi	9562	EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMEN	M2	\$ 2.484
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9566	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR	UN	\$ 1.563.672
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9567	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Reconstrucción de	M3	\$ 1.005.308
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9568	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLDARDO METALI	UN	\$ 302.998
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9569	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE É	UN	\$ 1.573.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9570	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI	M2	\$ 19.895
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9571	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - 10 DUCTOS D=4" f	ML	\$ 295.272
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9572	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Recubrimiento de f	UN	\$ 11.538
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9574	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PUENTE DE ADHER	M2	\$ 119.487
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9575	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DESMONTE DE BA	ML	\$ 25.070
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9576	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SANDBLASTING, IN	ML	\$ 63.293
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9577	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 205.113
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9578	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 729.141
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9580	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	M3	\$ 177.750
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9583	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	ML	\$ 26.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9584	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN É	UN	\$ 1.495.018
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9593	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.710.094
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9594	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.442.497
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9595	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.615.051
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9596	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.063.721
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9597	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.983.763
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9598	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.098.009
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9599	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.794.434
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9600	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.832.619
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9601	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.965.151
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9602	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 713.579
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9603	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.228.198
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9604	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.243.129
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9605	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.742.867
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9606	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.993.580
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9607	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 10.751.929
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9608	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 17.751.074
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9609	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.767.971
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9610	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.336.391
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9611	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.985.288
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9612	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.313.150
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9613	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 355.823
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9614	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 53.689.650
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9615	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 549.265
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9616	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.342.057
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9617	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 583.820
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9618	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.485.072
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9619	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 467.229
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9620	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 641.199
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9621	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 571.969
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9622	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 62.877
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9623	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.745.511
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9624	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.942.834
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9625	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.211.041
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9626	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 723.280
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9627	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.091.036
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9628	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 248.598
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9629	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 926.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9630	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.019.691
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 455.349
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9632	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 478.268
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9633	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.068.641
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9634	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 25.490.764
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9635	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.565.789

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9636	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.449.173
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9637	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.911.511
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9638	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.032.910
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9639	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 40.796.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9640	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 101.913
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9641	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 733.141
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9642	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 510.270
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9643	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.696.029
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9644	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.148.069
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9645	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.198.741
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9646	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.361.079
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9647	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 325.639
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9648	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.355.338
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9649	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 237.579
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9650	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 256.619
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9651	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 931.633
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9652	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 706.883
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9653	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.337.747
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9654	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 589.819
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9655	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.918.399
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9656	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.745.380
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9657	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.279.680
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9658	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.113.375
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9659	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 883.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9660	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.831.279
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9661	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.329.165
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9662	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.135.369
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9663	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 907.737
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9664	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 680.031
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9665	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.237.698
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9666	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.861.307
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9667	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 855.781
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9668	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 669.369
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9669	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 990.283
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9670	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 984.614
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9671	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	TON-M	\$ 3.213
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9672	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 923.707
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9673	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M2	\$ 3.140
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9674	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.025.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9675	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.988.010
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9676	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	dm3	\$ 83.730
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9677	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 7.260.091
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9678	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 832.733
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9679	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 832.396
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9680	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 187.319
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9681	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 27.088.164
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9682	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 246.048
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9694	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M3	\$ 1.365.139
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9695	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M2	\$ 225.963
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9696	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 164.884
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9697	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 2.790.334
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9698	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M3	\$ 1.115.483
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9700	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 650.550
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9701	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 498.206
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9702	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	KG	\$ 20.587
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9712	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 44.710.900
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9713	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 36.719.794
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9714	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 664.658
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9715	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.413.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9716	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 800.715
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9717	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 130.226
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9718	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.814.637
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9719	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.728.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9720	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.839.539
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9721	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 867.270
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9722	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 957.328
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9723	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 884.758
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9724	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 225.905
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9725	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.201.707
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9726	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 35.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9727	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 384.176
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9728	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 29.870.184
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9729	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 42.266.807
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9730	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.576
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9731	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 60.357
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9732	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 52.371
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9733	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 445.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9734	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 290.240
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9735	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 177.600
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9736	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 406.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9737	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 152.911
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9738	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 345.075
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9739	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 3.211
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9740	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 174.620
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9741	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 355.823
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9742	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 345.075

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9743	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 549.265
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9744	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 52.360
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9745	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.472.780
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9746	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 378.132
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9747	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 925.242
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9748	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.728.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9749	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.612.123
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9750	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 561.681
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9751	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 350.258
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9752	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.755.293
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9753	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.400.156
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9754	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 1.022.375
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9755	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 109.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9756	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 22.690.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9757	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.071.987
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9758	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 1.369.199
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9759	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 116.120.592
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9760	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 740.250
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9761	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 766.169
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9762	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.802.160
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9763	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 291.048
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9764	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 160.453
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9765	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 277.102
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9766	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 408.634
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9767	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.041.473
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9768	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.933.543
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9769	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 354.591
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9770	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 28.110
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9771	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.598.212
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9772	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.396.896
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9773	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.112.696
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9774	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 888.771
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9775	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 18.041.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9776	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 58.658
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9777	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.863.118
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9778	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 726.358
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9779	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 263.969
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9780	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.594
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9781	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.374.274
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9782	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 679.756
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9783	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 541.218
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9784	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 243.977
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9785	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 262.929
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9786	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 210.155
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9787	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 337.981
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9788	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 319.002
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9789	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 904.290
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9790	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.842
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9791	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.289
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9792	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 166.999
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9793	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.694.296
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9794	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.491.461
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9795	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 329.387
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9796	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 573.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9797	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 134.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9798	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 32.388.967
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9799	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9800	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 46.617
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9801	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.596
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9802	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9803	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 74.253.438
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9804	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.524
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9805	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 50.494.470
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9806	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.578.578
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9807	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 666.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9808	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9809	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 202.446
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9810	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.321.781
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9811	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 230.644
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9812	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.310.207
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9813	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 395.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9814	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.140.304
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9815	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 468.022
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9816	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 90.449
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9817	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 316.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9818	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.940.627
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9819	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.538.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9820	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.609.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9821	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 200.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9822	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 83.815
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9823	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.676.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9824	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.113.768
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9825	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.225.623
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9826	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 755.723
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9827	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.246.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9828	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 414.571

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9829	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.267.408
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9830	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 8.275.333
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9831	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.960.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9832	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 622.186
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9833	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 346.231
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9834	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.464.301
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9835	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.522
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9836	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.732.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9837	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.014.356
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9838	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 5.315.803
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9839	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 15.187.791
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9840	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.430.416
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9841	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.182
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9842	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.464
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9843	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.339.566
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9844	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 93.061
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9845	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 2.858.453
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9846	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 7.124.932
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9847	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9848	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.039.682
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9849	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.788
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9850	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.300.714
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9851	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.848.097
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9852	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9853	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 832.736
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9854	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.066
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9855	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 21.136.436
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9856	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 30.692.136
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9857	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 13.738
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9858	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.916.869
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9859	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.306.941
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9860	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 33.794.466
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9861	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.109.256
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9862	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.872.306
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9863	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.907.057
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9864	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.090.943
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9865	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.493.432
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9866	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 234.489
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9867	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.315.921
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9868	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.605.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9869	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.728.700
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9870	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.814.760
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9871	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 40.568.286
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9872	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.654.544
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9873	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.384.678
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9874	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 44.887.345
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9875	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 19.238
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9876	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.248.257
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9877	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.082.326
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9878	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 25.414
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9879	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 16.707.880
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9880	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 863.666
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9881	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.059.418
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9882	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 65.813
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9883	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.696.319
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9884	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 20.038
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9885	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 33.982
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9886	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.445.008
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9887	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 23.582
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9888	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.826.152
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9889	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.615.064
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9890	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 50.423
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9908	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 90.685.309
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9909	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 58.342.996
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9910	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.185.476
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9911	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 13.380.480
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9912	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.029.322
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9913	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANSITO	UN	\$ 3.403.313
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9914	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRETO	UN	\$ 2.463.377
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9915	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	UN	\$ 42.992
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9916	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PILOTE PREEXCAVADO	M3	\$ 2.133.301
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9917	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 215.363
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9918	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Retiro de tirantes y	M2	\$ 173.247
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9919	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto 28 MPa	M3	\$ 1.210.632
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9920	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 4.130
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9921	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	M3	\$ 326.264
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9922	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 3.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10001	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparación	M3	\$ 10.915.143
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10002	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.4"	UN	\$ 61.504
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10003	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=3/4" AST	UN	\$ 5.378
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10004	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.2"	UN	\$ 34.652
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10005	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=5/8" AST	UN	\$ 4.318
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10006	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.3"	UN	\$ 49.086
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10007	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.3"	UN	\$ 28.784
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10008	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=1/2" AST	UN	\$ 3.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10009	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.6"	UN	\$ 45.813

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10010	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.3	UN	\$ 47.306
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10011	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.5	UN	\$ 70.987
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10023	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	Km-Car	\$ 366.520
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10024	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	Km-Car	\$ 418.880
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10025	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 86
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10026	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 62
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10027	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 19.935
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10028	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 15.074
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10029	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 17.850
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10033	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 52.859
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10034	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	KM	\$ 7.504
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10035	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	KM	\$ 5.003
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10053	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 215.011
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10054	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10055	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	M2	\$ 30.002
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10056	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10057	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10058	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 65.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10059	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	ML	\$ 136.665
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10060	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertical	UN	\$ 357.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10061	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno	ML	\$ 4.736.868
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10062	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Icopor 10cm x 10cm	ML	\$ 8.041
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10063	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Estiropor h=1.2m.	M2	\$ 364.685
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10064	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de	GLB	\$ 99.229.982
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10073	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero 6	UN	\$ 1.248.295
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10080	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 1.844
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10081	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 2.108
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10085	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	KG	\$ 96
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10086	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 5.784
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10087	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 5.017
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10093	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3	\$ 14.376
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10212	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 31.654.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10213	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 3.248.700
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10219	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE D	UN	\$ 61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10220	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE IZ	UN	\$ 61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10221	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "IZQUIERD	UN	\$ 50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10222	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DERECHA	UN	\$ 50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10223	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DOBLE GI	UN	\$ 76.576
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10224	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DEMARCACIÓN UI	ML	\$ 45.946
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10225	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SEPARADOR DE CA	ML	\$ 35.834
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10227	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SUBBASE GRANUL	M3	\$ 180.202
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10228	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 8" RI	UN	\$ 958.424
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10229	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 6" RI	UN	\$ 398.723
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10230	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 12" x 12"	UN	\$ 2.441.847
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10231	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 6" RI	UN	\$ 813.792
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10232	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 4" RI	UN	\$ 493.726
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10233	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 966.612
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10234	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 419.809
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10235	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 239.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10236	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 68.890
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10237	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 598.970
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10238	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 1.314.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10239	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 1	UN	\$ 1.741.139
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10240	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - EMPATE PARA TUE	UN	\$ 303.277
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10241	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 1	UN	\$ 2.229.886
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10242	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 8" x 9	UN	\$ 739.854
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10243	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 4" x 9	UN	\$ 163.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10244	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUBERÍA PEAD D=	ML	\$ 864.022
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10278	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 344.206
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICA	10279	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CA	ML	\$ 349.108
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10305	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	M3	\$ 2.133.999
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10306	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	TON-M	\$ 3.317
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10307	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	\$ 4.101.482
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10308	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	\$ 7.129.697
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10379	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 2.227.178
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISIÓN DE PA	10380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 14.158.280
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10421	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 61.837.540
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	10422	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 354.346
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10423	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 897.614
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	10424	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 246.306
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10425	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 974.675
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10426	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 2.710.658
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10427	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 3.147.796
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10428	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 684.871
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10429	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10430	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 233.363
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10431	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10432	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10433	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	M3	\$ 626.446
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10434	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 56.760
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10435	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 62.260
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10436	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 57.573
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10437	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 57.760
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10438	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 56.460
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10439	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 54.260
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10440	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 55.073

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10441	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.555.053
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10442	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.905.680
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10443	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 16.955.117
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10444	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 14.086.541
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10445	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 18.066.444
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10446	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 17.040.973
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10447	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 19.575.987
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10448	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 242.996
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10449	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	ML	\$ 47.621
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10450	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 54.921
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10451	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 105.166
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10452	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 129.885
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10453	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 158.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL	10523	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTAD	GLB	\$ 31.046.725
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	10524	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 100.490
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10525	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 2.188.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10526	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 3.408.342
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10527	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.681.014
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10528	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10578	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	KG	\$ 12.597
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10579	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 193.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10580	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	\$ 2.054.775
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10581	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	\$ 81.816
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10582	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 1.929.623
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10583	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 1.769.553
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10584	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	\$ 205.266
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10585	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	\$ 226.498
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10586	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 339.896
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10587	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 136.328
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10588	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 531.498
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10589	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 319.786
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10590	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 3.570.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10591	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 51.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10593	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	M2	\$ 126.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10594	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	KG	\$ 23.089
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10595	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	\$ 18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10615	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	TON-M	\$ 3.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10616	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 56.038.814
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10617	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 60.756.150
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10618	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	M3	\$ 1.660.078
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10619	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.014.992
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10620	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.199.443
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10621	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 13.896.231
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10622	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 11.841.376
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10623	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 8.258.951
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10624	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 8.591.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10625	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 9.502.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10626	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 11.883.666
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10640	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 60.404
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10641	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 25.652
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10642	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 906.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10643	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 974.041
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10644	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	GLB	\$ 12.156.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10645	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 876.171
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10646	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 14.850.426
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10647	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 804.372
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10648	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 610.911
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10649	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	ML	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10650	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 476.051
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10651	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 5.218.398
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10652	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 3.473.513
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10653	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 285.574
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10654	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 2.767
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10655	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 70.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10656	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 81.540
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10657	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 76.891
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10658	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 61.380.496
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10659	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 8.011.846
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10660	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 2.581.323
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10661	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 86.675.329
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10662	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 74.800.962
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10663	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 53.126.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10664	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	KG	\$ 25.441
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10665	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 29.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10666	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	KG	\$ 25.544
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10667	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	ML	\$ 434.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10668	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 121.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10669	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 4.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10670	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 444.976
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10671	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 529.816
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10672	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 53.147
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10673	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 177.209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10674	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 174.264
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10675	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 279.146
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10676	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 189.242
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10677	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 692.834

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10678	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 136.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10679	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 7.350
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10680	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M2	\$ 8.224.796
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10681	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 154.637
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10682	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 3.364.549
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10683	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 8.456.167
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10684	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 131.657
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10685	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	KG	\$ 25.187
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10686	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 73.344
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10687	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M2	\$ 152.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10688	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 52.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10689	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 120.236
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10690	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 50.236
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10691	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M2	\$ 217.281
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10692	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 7.493
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10693	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 12.032
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10694	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 18.853.942
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10695	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 846.859
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10696	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 1.041.243
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10697	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 121.182
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10698	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 46.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10699	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 4.887.379
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10700	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 490.147
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10701	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 570.829
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10702	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M3	\$ 884.763
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10703	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M3	\$ 957.330
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10704	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 91.755
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10705	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 113.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10706	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 623.715
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10707	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.322.413
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10708	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 411.229
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10709	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.857.772
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10710	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 19.239
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10711	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 287.712
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10712	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 677.879
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10713	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 62.877
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10714	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 720.518
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10715	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 941.107
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10716	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.058.820
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10717	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 167.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10718	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 1.694.296
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10719	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 9.718.779
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10720	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.086.826
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10721	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 25.573
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10722	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 91.182
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10723	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 318.049
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10724	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M3	\$ 854.217
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10725	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 302
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10726	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 7.868
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10727	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.681.390
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10728	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 248.693
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10729	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 541.762
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10730	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 883.859
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10731	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	ML	\$ 33.982
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10732	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 477.693
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10733	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 502.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10734	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 116.281
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10735	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 867.269
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10736	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 455.349
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10737	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 560.724
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10738	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 3.051.530
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10739	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 1.630.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10741	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 5.691.226
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10742	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 1.596.631
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10743	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 467.621
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10744	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 24.955.233
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10745	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 573.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10746	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 580.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10747	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 444.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10748	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 4.937.909
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10749	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 15.836.473
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10750	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 467.608
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10751	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 619.332
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10752	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 4.604.982
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10753	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 8.484.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10754	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 535.234
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10755	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 715.904
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10756	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 185.790
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10757	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 312.717
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10758	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 6.060.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10760	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 538.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10762	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M3	\$ 8.249
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10763	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 2.906.068
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10764	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 163.203
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10765	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	UN	\$ 185.916
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10766	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAI	M3	\$ 485.098

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/07/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/07/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10767	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.934.694
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10768	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 10.863.101
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10769	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 243.054
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10770	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 371.959
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10771	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 2.790.301
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10772	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.721.097
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10773	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 22.421
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10774	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.106.121
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10775	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 36.401.928
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10776	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.179.830
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10777	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.064.907
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10778	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 688.215
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10779	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 70.672
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10780	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 10.048.686
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10781	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 46.052
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10782	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 7.278.904
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10783	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 5.255.635
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10784	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.197.911
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10785	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 544.964
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10786	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 571.936
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10787	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.076.928
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10788	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 11.972.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10789	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.830.359
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10790	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 11.941.563
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10791	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 15.215.355
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10792	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 14.541.581
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10793	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.324.366
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10794	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 705.430
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10795	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.866.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10796	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	HR	\$ 409.813
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10797	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 7.713.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10798	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.571.773
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10799	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 185.022
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10800	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 305.149
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10801	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 814.751
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10802	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 138.138
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10803	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 335.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10804	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	VIAJE	\$ 320.460
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10805	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.612.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10806	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 213.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10807	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 330.205
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10808	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.655.934
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10809	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 320.944
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10810	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 463.215
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10811	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 161.141
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10812	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 15.708.831
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10813	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 1.532.270
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10814	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 147.104
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10815	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 703.135
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10816	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 13.372.109
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10817	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 512.971
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10818	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 2.618
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10819	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.976.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10820	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.624.424
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10821	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 839.685
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10822	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 101.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10823	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 161.141
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10824	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 140.991
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10825	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 5.563.740
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10826	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 545.604
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10827	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.285.012
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10828	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.330.166
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10829	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.131.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10830	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 857.630
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10831	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 142.893
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10832	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 658.903
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10833	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 160.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10834	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 451.271
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10835	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 136.303
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10836	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 209.546
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10837	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 858.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10838	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 317.049
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10839	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 305.741
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10840	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 271.228
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10841	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.600.282
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10842	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.328.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10844	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 461.515
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10845	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.834.261
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10846	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 466.239
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10847	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.030.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10848	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.611.424
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10849	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.511.180
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10850	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.512.686
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10851	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.202.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10852	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.009.333
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10853	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.794.104

Novedades

	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
19/01/2026	Demanda	Insumo	8292	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE P	JR	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9114	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR DE F	MES	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9472	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9538	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRI	HR	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	10203	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. Incl. formato de encuesta de	UN	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	7983	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	7989	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8102	TARIFA MES OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9497	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTUI	HR	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12781	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12782	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12783	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12784	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12785	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12786	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12787	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12788	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	APU	6874	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO DE ENCUES	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13608	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13609	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13610	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13611	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13612	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13613	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13614	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13615	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13616	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13760	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13761	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13762	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13763	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13764	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13765	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13766	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13767	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13768	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13769	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13770	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13771	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13772	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13773			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
4/02/2026	Demanda	APU	10881	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10882	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10883	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10884	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10885	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10886	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10887	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
11/03/2026	Demanda	Insumo	10888	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1) ESTABILIZADA CON CI	M3	Inclusión
21/04/2026	Demanda	Insumo	11463	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZO	Km-Car	Eliminado
21/04/2026	Demanda	Insumo	11466	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZO	Km-Car	Eliminado
21/04/2026	Antiguo	APU	6175	EVALUACION SUPERFICIAL INCLUYE LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AU	Cltz/Sg	Eliminado
21/04/2026	Antiguo	APU	6176	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTI	SEG	Eliminado
30/04/2026	Demanda	Insumo	13798	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	Insumo	13799	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - TORNILLO EX	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	Insumo	13800	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10889	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10890	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10891	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13801	Inventario y diagnóstico a nivel de red - Determinación del Índice de Co	Km-Car	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13802	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13803	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13804	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13805	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13806	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13807	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10892	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10893	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10894	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10895	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10896	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10897	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13808	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13809	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13810	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M2	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13811	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13812	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13813	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13814	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13815	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13816	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13817	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13818	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13819	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13820	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13821	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13822	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13823	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13824	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13825	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - EXC	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13826	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13827	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13828	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13829	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13830	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13831	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13832	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13833	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13834	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13835	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13836	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13837	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10898	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10899	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10900	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M2	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10901	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10902	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10903	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10904	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10905	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10906	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10907	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10908	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10909	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10910	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10911	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10912	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10913	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10914	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10915	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - EXC	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10916	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10917	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10918	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión

Precios de referencia

[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
19/05/2026	Demanda	APU	10919	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10920	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10921	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10922	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10923	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10924	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10925	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10926	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10927	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
29/05/2026	Demanda	Insumo	7823	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA A	PAR	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	7838	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	9288	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, IN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12050	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=500 m	UN	Ajuste de grupo
29/05/2026	Demanda	Insumo	7578	GUANTE DE VAQUETA	PAR	Ajuste de nombre y unidad de medida
29/05/2026	Demanda	Insumo	7821	BOTA LISA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, F	PAR	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	9289	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N95 MATERIAL PARTICULADO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	10618	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=16", INCLUYE INSTAL. D	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	10619	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=24", INCLUYE INSTAL. D	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11438	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 2	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11439	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO PO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11562	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN C	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11563	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE M	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 15	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 15	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12229	TAPA CIEGA INICIO PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE RD 20C	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12250	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 3500 PSI 24 Mpa (245 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12251	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 4000 PSI 28 Mpa (280 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 6000 PSI 44 Mpa (420 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	7386	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	8043	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	dm3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	10622	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	10623	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" x 3"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11145	KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11146	KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11147	KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11564	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA, 11.4 / 0.208-0.120 KV E	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11565	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11599	CIELORASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SI	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11628	MÓDULOS SONOROS (Incluye suministro e instalación)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11727	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11742	GANCHO METÁLICO PARA FIJAR MALLA AL TUBO	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11787	YEE PVC SANITARIA 6" x 8"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11789	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11816	GUACAL PARA TRASLADO DE FAUNA	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11818	ELEMENTOS PARA AHUYENTAMIENTO DE AVIFAUNA	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11980	ALQUILER ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12053	CODO 22.5" CXC PVC SANITARIA D=6"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12225	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12226	SARDINEL DE DRENAJE RD200 H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12227	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12228	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H=255mm	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12789	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12790	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12791	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12792	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12793	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12794	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12795	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12796	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12797	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12798	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12799	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12800	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12801	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12802	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12803	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12804	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12805	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12806	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12807	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12808	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12809	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12810	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12811	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13451	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13452	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13453	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13454	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	Insumo	13455	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13456	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13457	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13458	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13459	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13460	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13461	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13462	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13463	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13464	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13465	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13466	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13467	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13468	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13469	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	M3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13470	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13471	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13472	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13473	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13474	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13475	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13476	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13477	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13478	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13523	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13524	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13525	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13536	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13537	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13538	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13539	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13540	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13541	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13542	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13543	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13544	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13545	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13546	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13547	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13548	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13549	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13550	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13551	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTOR	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4882	PLANTACIÓN DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M. (INCLUYE SUMIN	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4908	MATERIAL SELECCIONADO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5032	PLANTACIÓN DE FUCCIA H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5033	PLANTACIÓN DE DURAZNILLO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SIT	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5036	PLANTACIÓN DE GUAYACAN H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5037	PLANTACIÓN DE ARRAYAN H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO I	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5038	PLANTACIÓN DE CARBONERO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SIT	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5044	PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS BALSAMINA. (INCLUYE 20 UNIDADES	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5045	PLANTACIÓN DE FALSO PIMIENTO H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5046	PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS SUELDA. (INCLUYE 20 UNIDADES POR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5641	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	6321	TABLERO PUENTE EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCL	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	6541	TAPA DE TANQUE DE 1.0m X 1.0m EN LAMINA ALFAJOR DE 6mm. SUM	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7349	CÁMARA EN CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN (PREMEZC	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7351	CÁRCAMO EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN (PREME	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7437	TAPAS PARA CÁMARA EN CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN (PREM	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7639	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN. SU	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8086	CÁMARA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZCLADO	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8205	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) INCLUYE STEEL DEC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8727	PLANTACIÓN DE HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2. (INCLUYE SU	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7389	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (INCL	ML	Ajuste de unidad de medida
29/05/2026	Demanda	APU	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8124	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8127	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8183	CIELO RASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SI	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Av. 68	APU	8240	MÓDULOS SONOROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Eliminado

Precios de referencia

[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	APU	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - Aceras y CicloRutas	APU	8643	Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexio	M2/MES	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8794	CODO 22.5" CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalaciór	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8893	TRASLADO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON RAMAL PRINC	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8904	SARDINEL DRENANTE H=255mm (Suministro e Instalación. Incluye 3cm	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8920	SARDINEL DE DRENAJE H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN (Incluye 3cm	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8926	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPECCIÓN (Incluye 3cm	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8946	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE h=255mm (Suminist	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Demanda Proyecto NC	APU	9002	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: PIC	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9059	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9061	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9063	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9066	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9090	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Construcción Pil	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9125	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - LÁMINA	UN/MES	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10076	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10077	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10078	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10079	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10382	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10383	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10384	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10385	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10386	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10387	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10388	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10389	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10390	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10391	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10392	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10393	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10394	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10395	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10396	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10397	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10398	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10399	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10400	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10401	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10402	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10403	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10404	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10405	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10406	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10407	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10408	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10409	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10410	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10411	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10412	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10413	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10414	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10415	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	M3	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10416	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10417	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10418	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10419	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10420	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10517	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10518	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10519	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10520	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10560	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10561	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10562	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10563	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10564	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10565	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10566	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10567	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10568	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10569	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10570	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10571	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10572	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10573	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10574	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10575	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10576	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE I	UN	Eliminado

Precios de referencia



[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	APU	10577	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE I	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9617	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAN	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10115	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10121	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10122	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (I	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10123	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10125	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLU	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10131	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10133	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10134	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10139	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCI	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10141	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCI	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10155	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10157	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10163	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AR	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10172	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10174	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10177	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10179	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10182	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10184	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10187	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10189	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10095	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10097	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO DE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO N	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10101	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10102	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10111	REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10112	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10113	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10116	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO RIG	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10117	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE AÍ	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10118	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE C	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10120	RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10124	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RET	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN C	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10127	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10128	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10136	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10137	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIB	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10138	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, GRAV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10145	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO II	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10147	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO; LC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO.	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10153	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e-	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10154	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RÍGIDO: LOS	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MOR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre

3

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10185	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENO RIGIDO S	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10192	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10193	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10194	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10195	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10196	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO, SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10206	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE N	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE N	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10210	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10211	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORT	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10475	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, CON	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10478	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFIC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10479	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, LOSA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10480	CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10481	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORTER	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10482	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFIC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10483	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFIC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCIL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10928	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10929	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10930	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO F	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10931	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10932	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA, INCLU	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10933	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10934	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10935	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10936	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10937	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10938	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10939	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10940	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AR	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10941	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10942	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10943	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10944	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10945	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10946	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10947	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10948	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	9002 N	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: PIC	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10560 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10561 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10562 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10563 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10564 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10565 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10567 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10568 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10569 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturn	APU	10570 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/07/2026	Demanda	Insumo	13838	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	GLB	Inclusión
29/07/2026	Demanda	Insumo	13839	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
29/07/2026	Demanda	Insumo	13840	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	DIA	Inclusión
29/07/2026	Demanda	Insumo	13841	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	GLB	Inclusión
29/07/2026	Demanda	Insumo	13842	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	GLB	Inclusión
29/07/2026	Demanda	Insumo	13843	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	GLB	Inclusión
29/07/2026	Demanda	APU	10949	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
29/07/2026	Demanda	APU	10950	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/07/2026	Demanda	APU	10951	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
29/07/2026	Demanda	APU	10952	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
29/07/2026	Demanda	APU	10953	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión