SOLUCIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA

Sr (a): DIMAR
Asunto: Servicios en Ingenieria
Proyecto:-

Cotización No. 125
Fecha: 12/05/2026
Versión; V1

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	**SISTEMA CCTV**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS SENSOR DE 8MP. TECNOLOGIA DE VISION NOCTURNA, SENSIBILIDAD DE ILUMINACION MINIMA DE 0,0005 LUX, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, RANGO AMPLIO WDR Y REDUCCIÓN DE RUIDO 3D NR, TIPO DOMO, CON PUERTO DE CONEXIÓN IP. MARCA DAHUA	8	UND	$ 657.500,00	$ 5.260.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS SENSOR DE 8MP, TECNOLOGIA DE VISION NOCTURNA, SENSIBILIDAD DE ILUMINACION MINIMA DE 0,005 LUX, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, RANGO DINAMICO AMPLIO WDR, REDUCCIÓN DE RUIDO 3DNR. CAMARA TIPO OJO DE PESCADO, CON PUERTO DE CONEXIÓN IP. IMÁGENES DE ALTA CALIDAD Y DETALLES NITIDOS. MARCA DAHUA	2	UND	$ 3.128.500,00	$ 6.257.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP LSZH, CATEGORIA 6A, MARCA LEGRAND, CALIBRE 23AWG. CARRETE (305M) CERTIFICADO ISO/IEC 11801	1	UND	$ 2.652.300,00	$ 2.652.300,00
2	**CONTROL DE ACCESO**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR DE HUELLA SUPREMABIOENTRY P2	1	UND	$ 2.306.000,00	$ 2.306.000,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN DE 350LB. CARACTERISTICAS: - VOLTAJE DUAL 12/24VCD - CORRIENTE: 12V@300mA - 24V@150mA - FUERZA DE RETENCIÓN 180KG (350LB) - CONSTRUCCIÓN EN ZINC Y ACABADO EN ALUMINIO ANODIZADO - COMPATIBLE CON ACCESORIOS "L", "ZL", "U"	1	UND	$ 178.200,00	$ 178.200,00
			SUBTOTAL		$ 16.653.500,00
			IVA		$ 3.164.165,00
			TOTAL		$ 19.817.665,00

amaury de jesus torres martinez
C. C 1051443850