FERRETERIA DADER

NIT 32836350

25-08-2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN

COTIZACIÓN A TODO COSTO

ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS

Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias de las sedes A y B, comprendiendo el sondeo, limpieza y destaponamiento de aproximadamente 14,5 metros lineales de tubería de drenaje de aguas grises en la zona de restaurante, así como la limpieza integral de una trampa de grasas con sus respectivos compartimientos y sistemas de filtrado.

Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento de aparatos sanitarios mediante el desmontaje, destaponamiento y reinstalación de dos sanitarios, el cambio de un sifón para lavamanos, la instalación de una manguera para lavamanos, el reemplazo de cinco (5) arbólitos sanitarios distribuidos en baterías de baños de niños, niñas y auditorio, así como el cambio de dos (2) llaves terminales para lavamanos. Todas las actividades incluyen suministro de materiales, accesorios, mano de obra y pruebas de funcionamiento necesarias para garantizar el correcto servicio de las instalaciones sanitarias.

Valor incluido dentro del componente general de mantenimiento institucional.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y DE REDES

ACTIVIDADES LOCATIVAS

Se ejecutarán actividades de mantenimiento locativo orientadas a la conservación y mejoramiento de la infraestructura física institucional, comprendiendo la reparación y pintura de un (1) pasamanos metálico, la instalación de una (1) tapa de inspección en PVC, el cambio de cuatro (4) tubos para sistemas de iluminación y la instalación de una (1) chapa con llave maestra para puerta de acceso.

Asimismo, se realizará la reparación de siete (7) puertas y divisiones metálicas ubicadas en diferentes baterías sanitarias, la instalación de tres (3) seguros para puertas, la reparación de una (1) ventana mediante cambio de rodamientos y ajustes mecánicos, y la construcción de una división administrativa para oficinas con estructura metálica, panelería liviana y vidrio de seguridad.

Dentro de este componente también se contempla la reparación del sistema recolector de aguas lluvias con adecuación de tres salidas adicionales, la reposición de aproximadamente cuarenta y cuatro (44) metros cuadrados de cielorraso con acabado en pintura vinílica, la construcción de diez (10) losetas en concreto reforzado para zonas de circulación y la fabricación e instalación de divisiones internas en PVC y aluminio para baterías sanitarias de la sede B.

Todas las actividades incluyen materiales, transporte, herramientas, equipos y mano de obra especializada necesarios para entregar cada intervención completamente terminada y en correcto funcionamiento.

Scanned with CamScanner

RESUMEN COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

Se realizará el mantenimiento integral de mobiliario escolar mediante la recuperación, reparación y adecuación de pupitres y sillas estudiantiles. Las actividades comprenden el cambio de cuarenta (40) superficies o mesas superiores de pupitres unipersonales fabricadas en triplex de 12 mm, el reemplazo de cuarenta (40) asientos para sillas auxiliares, el cambio de cuarenta (40) espaldares deteriorados por nuevos elementos elaborados en triplex de alta resistencia y la recuperación estructural de doscientas (200) sillas escolares mediante procesos de armado, desarmado, ajuste, nivelación y aprovechamiento de componentes reutilizables.

Las labores incluyen suministro de materiales, herrajes, tornillería, elementos de fijación, herramientas y mano de obra especializada, garantizando la entrega del mobiliario completamente ensamblado, seguro y apto para el uso académico diario.

VALOR TOTAL COMPONENTE DE MOBILIARIO ESCOLAR: $8.700.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

Mantenimiento Hidrosanitario, Eléctrico, de Redes y Locativo: $32.000.000

Mantenimiento y Recuperación de Mobiliario Escolar: $8.700.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: 40.700.000

TIEMPO EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO (14) DIAS CALENDARIO

ATENTAMENTE.

RECIBIDO
25 AGO 2026
Colegio Villas Girón

Derlys M. de la Cruz M.

DERLYS MARIA DE LA CRUZ MERCADO.
CEDULA # 32836350 – Cel. 3133601511

Scanned with CamScanner