

	MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-TH 09	
	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Abril 01 de 2020	
	Macroproceso: Proceso: Apoyo		
	Proceso: Gestión del Talento Humano	Versión: 02	
	FORMATO CERTIFICADO	Página 6 de 43	

CERTIFICADO CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO	GDP-PE-F-V1
	CERTIFICADOS OFICIALES		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	2021

NIT. 813.005.578-7

Nombre del Proyecto: Construcción de cubierta doble en la I.E Antonio Baraya sede principal en el Municipio de Baraya - Departamento del Huila

1.1. Concordancia y pertinencia del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo: (2022-2026) "Colombia Potencial Mundial de la Vida"

Sector: Deporte y Recreación

Transformación: 2. Seguridad humana y justicia social

Catalizador: 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz

Pilar: 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

Programa: 4301 – Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

1.2. Concordancia con el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila

Plan de Desarrollo Departamental: (2024-2027) "Por un Huila Grande"

Pilar: 2. Alianza para el progreso social

Componente: Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz

Sector: Deporte y Recreación

Programa: 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Objetivo: Fortalecer el sector deportivo con programas de capacitación en temas de deporte, recreación y actividad física a los actores del sector de los municipios para aumentar el bienestar y la calidad de vida sana y digna de la población. Así mismo, fortalecer los procesos de desarrollo deportivo técnico, científico, económico y social, que contribuyan a la construcción de proyecto de vida integral de los y las deportistas de alto rendimiento del Departamento, para su participación en eventos nacionales e internacionales.

Indicador de resultado: 430102600 Cancha construida y dotada

Indicador de Producto: 4301026 Cancha construida y dotada

Meta de Proyecto: 2

1.3. Actividades del proyecto

Se hará la intervención de 1528,27 M2 que incluye la construcción de dos cubiertas para la I.E Antonio Baraya sede principal del Municipio de Baraya, para ello se contemplan las siguientes actividades:

PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABCISADO, DETALLES).
DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (PLACA EN CONCRETO, CUNETAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, GRADERÍAS ENTRE OTROS), INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN; INCL. RETIRO DE LUMINARIAS, CABLEADO Y DEMOLICIÓN DE MACHÓN EN CONCRETO.
DEMOLICIÓN DE MURO DE GAVIONES EXISTENTES, INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.
RELLENOS
RELLENO COMPACTADO Y RECEBO COMÚN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN).
ESCALERA EN TIERRA ARMADA EN RELLENO COMPACTADO DE RECEBO SELECCIONADO, CON GEOTEXTIL. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN).
ESTRUCTURA
CIMENTOS
CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA CM F'C=2500 PSI
CONCRETO PARA ZAPATA CORRIDA. F'C=4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.

Dirección: Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Conmutador: 608 875 04 23 -608 875 04 39

Neiva-Huila

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO	GDP-PE-F-V1
	CERTIFICADOS OFICIALES		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	2021

NIT. 813.005.578-7

CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN.
ESTRUCTURA
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=10 CM F'C=3000 PSI CON ACABADO PULIDO Y PENDIENTADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 5MMY DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.
ACERO DE 60.000 PSI. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN
PLACAS PARA GRADERIA EN TIERRA ARMADA E=10 CM EN CONCRETO A LA VISTA F'C=4000 PSI, INCLUYE ACEROS
CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA COLUMNAS.
CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS CANAL.
CUBIERTA
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20, EN PÁNELES ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA PIEZA EN ACABADO PINTO POLIESTER ESTÁNDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ.
PINTURA Y ACABADOS
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS, TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
DEMARCAÇÃO DE CANCHA EN PINTURA 100% ACRÍLICA
ANTIDESLIZANTE, E=0.10 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA MULTIFINSIONAL EN TUBO DE 3" TIPO PESADO Y TUBO AN 2" CAL 16 FUTBOL DE SALON, BALONCESTO, TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO 10 MM DE 1,8*1,05M, INCLUYE : ARO, MALLA DEMARCADO LOGOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE TRANSPORTE
KIT DE TUBOS ELABORADOS EN TUBERÍA AGUA NEGRA. DIÁMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL. INCLUYE MALLA. ACABADO EN PINTURA PARA SUPERFICIES METÁLICAS COLOR BLANCO.
PANETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA VIGA CANAL
INSTALACIONES ELECTRICAS
MEDIDOR TRIFILAR Y ACOMETIDA A RED E.H.
CAMARA DE INSPECCIÓN B.T TIPO BT1 1.0 X 1.0 X 1.0 MT
ACOMETIDA TABLERO GENERAL TG A TABLEROS N° 6 AWG
INSTALACION DE TABLERO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS
PROYECTOR LED 250 W
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
TOMACORRIENTE ESPECIAL DE 220 V
INSTALACIONES DESAGUE
TUBERIAS
INSTALACION TUBERIA DE 8", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
INSTALACION TUBERIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESAGUE
CÁRCAMO EN CONCRETO SECCIÓN 45X30 CM E=5 CM (MEDIDAS EXTERIORES) F'C=3000 PSI, CON REJILLA METÁLICA, ACABADO A LA VISTA, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LA REJILLA METÁLICA SEGÚN DISEÑO
ASEO FINAL OBRA
ASEO FINAL OBRA Y RETIRO DE SOBRANTES
COMPLEMENTARIOS
PLAN INTEGRADO GENERAL DE OBRA PGIO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

VoBo: Ing. Daniel Felipe Molina Tafur
Contratista GID