ARCOP Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.	COTIZACIONES	TA-F-017 VERSION 4 Fecha de emisión 16-jun-17

Bogotá DC, 10 de agosto del 2026

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL
OFICINA ARQUITECTURA INGENIERIA DE LA BRIGADA N°1
COROZAL - SUCRE

COTIZACION N° **79**

CUIDAD **COROZAL - SUCRE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, TEJA VERDE ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL CALIBRE 26, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD. (INCLUYE: ANCLAJES, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, SELLO ANTIROEDORES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, REDOBLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	M2	2243	$ 91.856,00	$ 206.033.008,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA VERDE ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL CAL.26, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD INCLUYE: SELLO ANTIROEDORES EN LA UNION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	518	$ 59.600,00	$ 30.872.800,00
NP3	CONSTRUCCIÓN DE POYO EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE REPLANTEO , FORMALETA, CORTE, FIGURADO Y ACERO DE REFUERZO. LIMPIEZA FINAL AREA DE TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES REQUERIDA PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN.	ML	1,5	$ 97.800,00	$ 146.700,00
NP4	DESMONTE DE CIELO RASO EN INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRA.	M2	1348	$ 29.560,00	$ 39.846.880,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED, COLOR POR DEFINIR, FORMATO DE 30X60CM O SIMILAR. INCLUYE: LINEALES, RESANES, BOQUILLA, WIN, BOQUILLA, PERFILES DE DILATACIONES, ASEO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	M2	261,83	$ 159.630,00	$ 41.795.922,90
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTECOLOR POR DEFINIR EN TIPO FORMATO 30X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	196,7	$ 171.520,00	$ 33.737.984,00
NP7	DESMONTE DE LAVAMANOS EXISTENTE NCLUYE: RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS).	UND	4	$ 59.320,00	$ 237.280,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTECOLOR POR DEFINIR EN TIPO FORMATO 25X25 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	40	$ 151.200,00	$ 6.048.000,00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED, COLOR POR DEFINIR, FORMATO DE 25X25 CM O SIMILAR. INCLUYE: LINEALES, RESANES, BOQUILLA, WIN, BOQUILLA, PERFILES DE DILATACIONES, ASEO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	M2	80	$ 146.500,00	$ 11.720.000,00
NP10	RETIRO DE PUNTO DE SALIDA (TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR, LAMPARA, CUALQUIER PUNTO ELECTRICO EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE SALIDA, RETIRO RETIRO DE CABLEADO Y SELLADO CON PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO DEMANTELAMIENTO.	PTO	224	$ 38.500,00	$ 8.624.000,00

NP11	APLICACIÓN DE ENCOROZADO MEDIANTE MORTERO 1:3 Y/O ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVO, PARA SELLADO DE LA CUBIERTA. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, PINTURA, ACABADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	45	$ 99.200,00	$ 4.464.000,00
NP12	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE, INCLUYE: CORTE Y RETIRO, ELEMENTOS FIJACIÓN, PROTECCIÓN , RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	7	$ 77.600,00	$ 543.200,00
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BALDOSA PORCENATO ESMALTADO TRENTO CREMA P. EN TIPO FORMATO 80X160 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	110	$ 401.200,00	$ 44.132.000,00
NP14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE 2,3X1,10X15 CM INCLUYE: LINEALES, MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	2,23	$ 129.600,00	$ 289.008,00
NP15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE DE MURO, MORTERO 1:4 CON APLICACIÓN DE ADITAMIENTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: FILOS JUNTAS LINEALES, VANOS. TODO LO NECESARIO PARA LA OBRA CIVIL Y CORRECTO DESARROLLO DEL ITEM.	M2	5,5	$ 70.800,00	$ 389.400,00
NP16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA CATORCE (14) CIRCUITOS DERIVADOS, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, APTO PARA INSTALACIÓN INTERIOR O EXTERIOR, CON BARRA NEUTRA, BARRA DE PUESTO TIERRA INDEPENDIENTES, RIEL DIN, PUERTA CON CERRADURA Y ESPACIOS PARA FUTURAS AMPLIACIONES. CUMPLIENDO CON RETIE, NTC 2050 Y DEMAS NORMAS ELÉCTRICAS COLOMBIANAS VIGENTES. INCLUYE: CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PTO	1	$ 4.650.000,00	$ 4.650.000,00

	COSTOS DIRECTOS		**$ 433.530.182,90**
	ADMINISTRACIÓN	**23%**	$ 99.711.942,07
	IMPREVISTO	**3%**	$ 13.005.905,49
	UTILIDAD	**6%**	$ 26.011.810,97
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$ 4.942.244,09
	COSTOS INDIRECTOS		**$ 143.671.902,61**
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO		**$ 577.202.085,51**

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO: A CONVENIR
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

Cordialmente,



MONICA ANDREA QUIÑONES SEPULVEDA
INGENIERA CIVIL
CC. 1.018.488.396
TP. 091037-0548150 CND