Teleaccess	FORMATO COTIZACIÓN	TA-F-017 VERSION 4 Fecha de emisión 16-jun-17

Bogotá D.C 3 de agosto del 2026

Señores
ARMADA NACIONAL
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1
ATN TF ESLAVA CAROLINA
SUPERVISOR CONTRATO
Corozal Sucre

Cotización No: **33**

De acuerdo a su amable solicitud envió la cotización, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, TEJA VERDE ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL CALIBRE 26, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD. (INCLUYE: ANCLAJES, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, SELLO ANTIROEDORES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, REDOBLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	M2	2243	$ 90.650,00	$ 203.327.950,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA VERDE ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL CAL.26, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD INCLUYE: SELLO ANTIROEDORES EN LA UNION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	518	$ 58.700,00	$ 30.406.600,00
NP3	CONSTRUCCIÓN DE POYO EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE REPLANTEO , FORMALETA, CORTE, FIGURADO Y ACERO DE REFUERZO. LIMPIEZA FINAL AREA DE TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES REQUERIDA PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN.	ML	1,5	$ 96.700,00	$ 145.050,00
NP4	DESMONTE DE CIELO RASO EN INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRA.	M2	1348	$ 27.650,00	$ 37.272.200,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED, COLOR POR DEFINIR, FORMATO DE 30X60CM O SIMILAR. INCLUYE: LINEALES, RESANES, BOQUILLA, WIN, BOQUILLA, PERFILES DE DILATACIONES, ASEO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	M2	261,83	$ 158.600,00	$ 41.526.238,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTECOLOR POR DEFINIR EN TIPO FORMATO 30X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	196,7	$ 169.236,33	$ 33.288.786,11
NP7	DESMONTE DE LAVAMANOS EXISTENTE NCLUYE: RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS).	UND	4	$ 58.900,00	$ 235.600,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTECOLOR POR DEFINIR EN TIPO FORMATO 25X25 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	40	$ 149.800,00	$ 5.992.000,00

NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED, COLOR POR DEFINIR, FORMATO DE 25X25 CM O SIMILAR. INCLUYE: LINEALES, RESANES, BOQUILLA, WIN, BOQUILLA, PERFILES DE DILATACIONES, ASEO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	M2	80	$ 144.600,00	$ 11.568.000,00
NP10	RETIRO DE PUNTO DE SALIDA (TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR, LAMPARA, CUALQUIER PUNTO ELECTRICO EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE SALIDA, RETIRO RETIRO DE CABLEADO Y SELLADO CON PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO DEMANTELAMIENTO.	PTO	224	$ 36.550,00	$ 8.187.200,00
NP11	APLICACIÓN DE ENCOROZADO MEDIANTE MORTERO 1:3 Y/O ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVO, PARA SELLADO DE LA CUBIERTA. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, PINTURA, ACABADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	45	$ 97.126,56	$ 4.370.695,20
NP12	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE, INCLUYE: CORTE Y RETIRO, ELEMENTOS FIJACIÓN, PROTECCIÓN , RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	7	$ 76.073,01	$ 532.511,07
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BALDOSA PORCENATO ESMALTADO TRENTO CREMA P. EN TIPO FORMATO 80X160 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, GUARDA ESCOBA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	110	$ 398.600,00	$ 43.846.000,00
NP14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE 2,3X1,10X15 CM INCLUYE: LINEALES, MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	2,23	$ 128.761,40	$ 287.137,92
NP15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE DE MURO, MORTERO 1:4 CON APLICACIÓN DE ADITAMIENTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: FILOS JUNTAS LINEALES, VANOS. TODO LO NECESARIO PARA LA OBRA CIVIL Y CORRECTO DESARROLLO DEL ITEM.	M2	5,5	$ 69.500,00	$ 382.250,00
NP16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA CATORCE (14) CIRCUITOS DERIVADOS, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, APTO PARA INSTALACIÓN INTERIOR O EXTERIOR, CON BARRA NEUTRA, BARRA DE PUESTO TIERRA INDEPENDIENTES, RIEL DIN, PUERTA CON CERRADURA Y ESPACIOS PARA FUTURAS AMPLIACIONES. CUMPLIENDO CON RETIE, NTC 2050 Y DEMAS NORMAS ELÉCTRICAS COLOMBIANAS VIGENTES. INCLUYE: CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PTO	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
COSTO DIRECTO					**$ 425.868.218,30**
ADMINISTRACION				**23%**	$ 97.949.690,21
IMPREVISTOS				**2%**	$ 8.517.364,37
UTILIDAD				**7%**	$ 29.810.775,28
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	$ 5.664.047,30
TOTAL					**$ 567.810.095,46**

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO: A CONVENIR

Cordialmente,

Sandra Isabel Silva

ING. SANDRA ISABEL SILVA
JEFE DIVISIÓN COMERCIAL
Telefonos: 7598421-3127788225