Servicios Metalmecánicos, Diseño, Reparación, Mantenimiento, Construcción e Ingeniería de Estructuras Metálicas.

MS S.A.S
METALMECANICA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA P&A

Nit: 900.831.635-7
Cotización 077-D-26
Cartagena 03 de Junio de 2026

Señores: Armada Nacional

Atención: Sr María Alejandra Rodríguez Araque

Ref: Servicio de mantenimiento consistente en reparación metalmecánica integral de camabaja para la movilización del sistema de lanzamiento y recuperación (lars) del rov arc 3100 del departamento de buceo y salvamento de la base naval no. 1 arc “bolívar.

Descripción	Cant	Unid	V unitario	Total
• Inspección visual técnica inicial. • Desmonte de componentes deteriorados. • Recuperación metalmecánica integral. • Fabricación y reemplazo de componentes estructurales. • Recuperación del sistema de ruedas. • Cambio de rodamientos e instalación de graseras. • Cambio de las 12 llantas y/o arreglo estructural y vulcanización de las mismas. • Reparación de tiro de arrastre o remolque • Cambio de platina circular de sistema de giro (dirección) incluye cambio de rodamiento por uno cónico con su grasera. • Preparación de superficie mediante limpieza mecánica y sanblasting. • Aplicación de sistema de pintura anticorrosiva para ambiente marino. • Instalación de sistema básico de señalización. • Transporte y manipulación de la camabaja. • Pruebas funcionales finales. • Certificación de capacidad de carga.	1	Un	45.500.000	45.500.000
			Sub total	45.500.000
			Iva 19%	8.645.000
			Total	54.145.000

Nota: Para esta reparación no se cuenta con Wps ni PQR
Se realizará pruebas de tintas penetrantes al tiro de arrastre.

Tiempo de Entrega: 25 días hábiles
Forma de pago 50 % anticipado
50% contra entrega
Validez de la oferta 15 días

Pedro Mendoza
Gerente Técnico