

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	2	EXCAVACIÓN MECÁNICA	m³	1518	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	0,15	220.429	33.064
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	3.861
					Total EXCAVACIÓN MECÁNICA			36.925
	3	DESCAPOTE A MÁQUINA	m³	13634	CARGADOR FRONTAL AE-60+BALDE+COMBUSTIBLE	0,02	505.516	10.110
					Total DESCAPOTE A MÁQUINA			10.110
6		RELLENO MATERIAL EN SITIO	m³	1513	VIBROCOMPACTADOR RD-11 PARA 2.7 TON.	0,005	480.044	2.400
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	25.742	2.574
					Total RELLENO MATERIAL EN SITIO			30.716
8		CAMPAMENTO 9M2	un	1067	TEJA TRASLÚCIDA PREMIUM N°5 MARFÍL	8	35.417	283.339
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	16	893	14.288
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	3	1.837	5.511
				1794	PORTA CANDADO REDONDO 3	2	9.000	18.000
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	3	3.890	11.670
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,17	49.390	57.786
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	4,13	7.337	30.303
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	10,34	23.572	243.735
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	15,18	25.741	390.748
					Total CAMPAMENTO 9M2			1.055.380
				415	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	19,2	35.657	684.614
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	28	893	25.004
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	6	1.837	11.021
				1794	PORTA CANDADO REDONDO 3	2	9.000	18.000
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	4	3.890	15.560
9		CAMPAMENTO 18M2	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	22,6	25.742	581.769
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	2,34	49.390	115.573
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	7,36	7.337	54.003
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	18,3	23.572	431.369
					Total CAMPAMENTO 18M2			1.936.913
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,07	3.890	272
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	0,43	7.337	3.155
				16169	VARA CORREDOR Ø8 A 10CM (3M) EUCALIPTO		8.124	3.493
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1,15	23.572	27.108
12		CERCA EN TABLA	m²					

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CERCA EN TABLA			44.325
				1613	ALAMBRE DE PÚAS IOWA (350M) CAL.14		241.985	2.420
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,01	3.890	39
	13	CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H=1.60M 3HILOS	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	0,53	7.337	3.889
					Total CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H=1.60M 3HILOS			12.784
				804	CEMENTO GRIS	5,16	608	3.137
				3684	AGUA	3,07	25	77
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	6,55	12	81
	15	CERCA LÁMINA BASE H=2.25M	m	4424	ARENA DE PEÑA	0,01	29.782	298
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,85	25.742	47.623
				13161	TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADO 120 X 60 CAL.2	2,45	178.553	437.456
				13369	CUBIERTA ARQ. GALVANIZADA PERFIL 0.73M X 2.44M CAL.30MM	0,54	31.222	16.860
				16108	LADRIBLOCK N°12	12,88	1.783	22.970
					Total CERCA LÁMINA BASE H=2.25M			528.502
				249	TOMA TELÉFONO AMERICANA RJ11 4H LÍNEA DUOMO	5	10.040	50.200
				852	CABLE TELEFÓNICO USO INTERIOR 2 PARES CAL.0.5MM	65	1.487	96.655
	18	RED PROVISIONAL TELÉFONOS	un	1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	6	12.617	75.699
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	20	30.348	606.960
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	10	7.337	73.373
					Total RED PROVISIONAL TELÉFONOS			902.887
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	2.397
				2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	0,04	99.904	3.996
				3674	CHEQUE CORTINA 1/2	1	17.950	17.950
	19	RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M	un	3920	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2	10	501	5.010
				3924	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5	30,9	3.376	104.318
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	0	0
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	3,62	30.348	109.860
					Total RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M			243.531
				935	CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG	65	11.549	750.707
				936	CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG	130	15.049	1.956.401
				2065	BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUFABLE 60A 120 - 240V	4	17.034	68.137
	20	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50M	un	3055	CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITOS	1	19.471	19.471
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	11,67	7.337	85.627
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,72	5.896	10.140

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ACTIVIDADES PRELIMINARES	21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	20	30.348	606.960
				17918	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T	5	136.900	684.500
					Total RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50M			4.181.943
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	5.148	515
					Total DESMONTE APARATOS SANITARIOS			5.663
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	7.723	772
		DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO	m²		Total DESMONTE MARCOS Y PUERTAS			8.495
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	7.723	772
					Total DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO			8.495
	28	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.436	644
		DEMOLICIÓN MUROS 0.25M	m²		Total DEMOLICIÓN MUROS 0.15M			7.080
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
	29	DEMOLICIÓN MUROS 0.25M	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	12.871	1.287
					Total DEMOLICIÓN MUROS 0.25M			14.158
		DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m²	1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	0,04	79.599	3.184
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
	30	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	51.484	5.148
					Total DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M			59.816
		DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30	m²	1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	0,1	79.599	7.960
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
	31	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	102.968	10.297
					Total DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30			121.225
		DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25M	m²	1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	0,04	79.599	3.184
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
	32	DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25M	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	25.742	2.574
					Total DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25M			31.500
		DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	m³	1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	0,1	79.599	7.960
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
	34	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	51.484	5.148
					Total DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS			64.592
		EXCAVACIÓN MANILIA 75MM	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	69	MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	25.742	1.287
					Total EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M			27.029
	70	RELLENOS DE EXCAVACIÓN	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	15.445	772
					Total RELLENOS DE EXCAVACIÓN			16.217
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,1	3.890	389
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,02	25.742	515
	88	REPLANTEO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	515	5
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	5.896	2.005
					Total REPLANTEO			2.914
	310	ALQUILER CAMPAMENTO CONTENEDOR	ms	5125	MONTACARGAS 3.5 TN	2	90.000	180.000
				18112	OFICINA SENCILLA 20 PIES	1	740.885	740.885
					Total ALQUILER CAMPAMENTO CONTENEDOR			920.885
	315	ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER	ms	5129	MONTACARGAS 5.0 TN	2	120.000	240.000
				5130	CONTENEDOR OFICINA 40PIES	1	1.615.354	1.615.354
					Total ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER 12.20MX2.44M			1.855.354
	324	EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	7	25.741	180.187
					Total EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL			180.187
	327	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	m³	1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	0,5	79.599	39.800
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	6	25.742	154.452
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	154.452	15.445
					Total DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO			209.697
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
	535	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	13936	RECEBO COMÚN	1,3	10.497	13.646
				15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	0,38	61.745	23.463
				16777	POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	1,05	5.511	5.786
					Total RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO			120.121
	558	RELLENO GRAVA 3/4	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	1	52.483	52.483
					Total RELLENO GRAVA 3/4			67.928
	1508	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2	m³	4414	GRAVA N°7 - 1/2	1,08	52.483	56.682
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
					Total RELLENO GRAVILLA FINA 1/2			74.701
		EXCAVACIÓN MANUAL	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,2	25.742	30.890

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4438	PROFUNDIDAD 1 A	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	30.890	1.545
					Total EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M			32.435
		CARGUE Y RETIRO	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
	4971	DE MATERIAL		18180	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,125	317.985	39.748
					Total CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL			52.619
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	0	0
		CERRAMIENTO		15987	POLISOMBRA NEGRA 1X4M (ROLLO 1000 M2)	1	1.695	1.695
	4972	PROVISIONAL EN	m	16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,33	5.896	1.946
		POLISOMBRA 2M		16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,16	25.741	4.119
				17236	PUNTILLA CON CABEZA 1	0,01	3.400	34
					Total CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M			7.794
				4424	ARENA DE PEÑA	1	29.782	29.782
	5729	RELLENO ARENA	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	10.297	1.030
					Total RELLENO ARENA			41.109
				3683	TIERRA NEGRA	1	49.250	49.250
	5730	RELLENO TIERRA	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
		NEGRA		13598	HERRAMIENTA MENOR	10	10.297	1.030
					Total RELLENO TIERRA NEGRA			60.577
	5731	ALQUILER BAÑO	mes	15538	BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING + 2 ASEO SEMANAL	1	563.317	563.317
		PROVISIONAL			Total ALQUILER BAÑO PROVISIONAL			563.317
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,02	342.414	6.848
		CAÑUELA		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594
	113	CONCRETO	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	20.594	1.030
		0.20MX0.12M		16206	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	0,11	20.321	2.235
					Total CAÑUELA CONCRETO 0.20MX0.12M			30.707
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,1	272.545	27.255
		CONCRETO BASE	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,88	25.742	22.653
	542	GRADAS		13598	HERRAMIENTA MENOR	5	22.653	1.133
				16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1,02	6.943	7.082
					Total CONCRETO BASE GRADAS			58.123
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,05	272.545	13.627
		CONCRETO		1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,03	26.941	808
	543	SARDINELES 0.40M	m	4003	FORMALETA METÁLICA BORDILLOS 0.30X1.20M	0,05	2.151	108
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO	544	CONCRETO ANDENES 0.10M	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	16.990	850
					Total CONCRETO SARDINELES 0.40M			32.383
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,11	272.545	29.980
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	16.990	850
				16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,35	6.943	2.430
					Total CONCRETO ANDENES 0.10M			50.250
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,16	272.545	43.607
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,88	25.742	22.653
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	22.653	1.133
	545	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS	m²	16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,35	6.943	2.430
					Total CONCRETO ESTRIADO RAMPAS			69.823
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,1	3.890	389
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,02	25.742	515
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	515	5
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	5.896	2.005
					Total REPLANTEO GENERAL			2.914
				3804	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2	0,01	3.500	35
				8169	NIVEL SKILL LÁSER HOR-VER 360° Y TRIPODE ALQUILER	0,15	2.679	402
	3052	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	0	0
				16286	ESTACAS EN MADERA 4CM X 4CM X 90CM - ORDINARIO	0,5	1.860	930
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,02	25.741	515
					Total LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO			1.882
				3904	BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 1/2	0,02	3.082	62
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,45	25.742	11.584
	3905	CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H=2.50M - 5HILOS	m	7682	ALAMBRE DE PÚAS IOWA (200M) CAL.14	0,03	142.796	4.284
				8146	POSTE PARA CERCA 11 X 11 X 1.5M (48KG)	0,35	23.787	8.325
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	11.646	582
					Total CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H=2.50M - 5HILOS			24.837
				3904	BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 1/2	0,02	3.082	62
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,45	25.742	11.584
	4293	CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M	m	8112	TELA VERDE (60GR) A=2.1M PARA CERRAMIENTO	1	2.142	2.142
				8146	POSTE PARA CERCA 11 X 11 X 1.5M (48KG)	0,35	23.787	8.325
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	11.646	582
					Total CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M			22.695

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	3240	TUBERÍA PVC	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
		UNIÓN MECÁNICA		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
		4 RDE 32.5		15039	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 4 RDE.32.5	1	25.457	25.457
		Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 4 RDE 32.5					32.383	
	3242	TUBERÍA PVC	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
		UNIÓN MECÁNICA		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
		8 RDE 32.5		15040	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 8 RDE.32.5	1	94.422	94.422
		Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 8 RDE 32.5					111.307	
	3243	TUBERÍA PVC	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
		UNIÓN MECÁNICA		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
		10 RDE 32.5		15041	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 10 RDE.32.5	1	147.596	147.596
		Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 10 RDE 32.5					164.481	
	3324	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,28	30.348	8.497
				8204	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA BETA 6	1	547.922	547.922
		Total VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6					556.419	
	3325	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,29	30.348	8.801
				8205	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA BETA 8	1	799.285	799.285
		Total VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8					808.086	
	3463	UNIÓN REPARACIÓN PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,9	30.348	27.313
		UNIÓN MECÁNICA		8214	UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6	1	167.865	167.865
		6		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
		Total UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6					196.034	
	4110	UNIÓN REPARACIÓN PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
		UNIÓN MECÁNICA		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
		10		15054	UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 10	1	527.177	527.177
		Total UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 10					543.207	
	4520	CODO 45° PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
		UNIÓN MECÁNICA		14975	CODO 45° GRAN RADIO PVC 2	1	70.266	70.266
		2		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
		Total CODO 45° PVC UNIÓN MECÁNICA 2					75.246	
	4521	CODO 45° PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
		UNIÓN MECÁNICA		14977	CODO 45° GRAN RADIO PVC 4	1	138.097	138.097
		4		15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
		Total CODO 45° PVC UNIÓN MECÁNICA 4					146.540	
		CODO 45° PVC		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4522	UNIÓN MECÁNICA 8	un	14978	CODO 45° GRAN RADIO PVC 8	1	726.884	726.884
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
					Total CODO 45° PVC UNIÓN MECÁNICA 8			743.769
	4523	CODO 45° PVC UNIÓN MECÁNICA 10	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15023	CODO 45° GRAN RADIO PVC 10	1	1.556.694	1.556.694
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
					Total CODO 45° PVC UNIÓN MECÁNICA 10			1.573.579
	4524	CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15024	CODO 90° GRAN RADIO PVC 4	1	146.063	146.063
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
					Total CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 4			154.506
	4525	CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 8	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15025	CODO 90° GRAN RADIO PVC 8	1	1.094.078	1.094.078
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
					Total CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 8			1.110.963
	4526	CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 10	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15026	CODO 90° GRAN RADIO PVC 10	1	2.379.564	2.379.564
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
					Total CODO 90° PVC UNIÓN MECÁNICA 10			2.396.449
	4527	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2X3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15028	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2 X 3/4	1	17.405	17.405
					Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2X3/4			24.117
	4528	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2X3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15029	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 X 3/4	1	12.217	12.217
					Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2X3/4			18.929
	4529	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15030	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC INSERTO METÁLICO 3 X 1/2	1	26.701	26.701
					Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3X1/2			33.413
	4530	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15031	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC INSERTO METÁLICO 4 X 1/2	1	27.168	27.168
					Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4X1/2			33.880

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ACUEDUCTO	4531	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15032	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC INSERTO METÁLICO 6 X 1/2	1	34.535	34.535
				Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6X1/2				
	4532	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6X3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,03	21.394	642
				15033	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6 X 3/4	1	30.295	30.295
				Total COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6X3/4				
	4533	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 2 RDE 26	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15034	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 2 RDE.26	1	8.738	8.738
				Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 2 RDE 26				
	4534	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 4 RDE 26	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,015	30.348	455
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
				15035	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 4 RDE.26	1	31.749	31.749
				Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 4 RDE 26				
	4535	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 8 RDE 26	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
				15036	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 8 RDE.26	1	115.706	115.706
				Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 8 RDE 26				
	4536	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 10 RDE 26	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
				15037	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 10 RDE.26	1	180.099	180.099
				Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 10 RDE 26				
	4537	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2 RDE 32.5	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15038	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 2-1/2 RDE.32.5	1	10.865	10.865
				Total TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2 RDE 32.5				
	4538	TAPÓN UNIÓN MECÁNICA PVC 3	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1	30.348	30.348
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15042	TAPÓN PVC UNIÓN PLATINO 3	1	64.794	64.794
				Total TAPÓN UNIÓN MECÁNICA PVC 3				
	4539	TAPÓN UNIÓN MECÁNICA PVC 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
				15043	TAPÓN PVC UNIÓN PLATINO 4	1	82.380	82.380

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total TAPÓN UNIÓN MECÁNICA PVC 4			89.306
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
				15044	TAPÓN PVC UNIÓN PLATINO 8	1	573.855	573.855
					Total TAPÓN UNIÓN MECÁNICA PVC 8			590.740
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15045	TEE PVC UNIÓN PLATINO RADIO CORTO 2	1	103.246	103.246
					Total TEE UNIÓN MECÁNICA PVC 2			108.226
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
				15046	TEE PVC UNIÓN PLATINO RADIO CORTO 4	1	217.289	217.289
					Total TEE UNIÓN MECÁNICA PVC 4			225.732
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,08	21.394	1.711
				15047	TEE PVC UNIÓN PLATINO RADIO CORTO 8	1	1.903.714	1.903.714
					Total TEE UNIÓN MECÁNICA PVC 8			1.920.599
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15049	UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2	1	28.721	28.721
					Total UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 2-1/2			33.701
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,02	21.394	428
				15050	UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 4	1	61.377	61.377
					Total UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 4			69.392
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,025	21.394	535
				15051	UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 8	1	263.297	263.297
					Total UNIÓN RÁPIDA PVC UNIÓN MECÁNICA 8			279.006
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856
				15052	UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4	1	72.489	72.489
					Total UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4			80.932
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				15027	LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS	0,04	21.394	856

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ALCANTARILLADO EXCAVACIONES Y RELLENOS	3343	8		15053	UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8	1	308.652	308.652
					Total UNIÓN REPARACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8			324.682
	3090	RELLENO DE VALLADOS EN RAJÓN DE PIEDRA	m³	3684	AGUA	10	25	250
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
				8177	RAJÓN DE PIEDRA	0,4	36.018	14.407
					Total RELLENO DE VALLADOS EN RAJÓN DE PIEDRA			30.102
	3176	ENTIBADO TIPO 3 (1 A 7 UTILIZACIONES)	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,09	3.890	350
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,74	25.742	19.049
				7754	PERFIL METÁLICO W8 X 17	0,22	83.850	18.447
				7755	PERFIL 2 W8 X 17	0,11	65.565	7.212
				16244	VIGA 18 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,08	24.765	1.981
					Total ENTIBADO TIPO 3 (1 A 7 UTILIZACIONES)			47.039
	3480	RELLENO TIPO 6 RAJÓN DE PIEDRA	m³	8177	RAJÓN DE PIEDRA	1,25	36.018	45.023
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
					Total RELLENO TIPO 6 RAJÓN DE PIEDRA			48.193
	3481	RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA	m³	4424	ARENA DE PEÑA	1,03	29.782	30.675
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
					Total RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA			33.845
	3482	RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B- 200	m³	4415	RECEBO B-200	1,25	19.040	23.800
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,13	10.568	1.374
					Total RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200			25.174
	3484	RELLENO TIPO 4 SUBBASE GRANULAR SBG-	m³	15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,3	72.252	93.928
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
					Total RELLENO TIPO 4 SUBBASE GRANULAR SBG-200			97.098
	3904	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1,8	10.568	19.022
					Total RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN			121.990
	3925	ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES)	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,09	3.890	350
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,73	25.742	18.792
				16173	LIMATÓN Ø10-12CM (3M) EUCALIPTO	0,03	17.165	515
				16244	VIGA 18 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,04	24.765	991
				16274	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,27	23.572	6.364
					Total ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES)			27.012
		ENTIBADO TIPO 1		3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,04	3.890	156
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	3992	(1 A 7 UTILIZACIONES)	m²	16173	LIMATÓN Ø10-12CM (3M) EUCALIPTO	0,13	17.165	2.231
				16243	VIGA 18 X 8CM X 5.9M - ORDINARIO	0,2	196.549	39.310
				16274	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,1	23.572	2.357
					Total ENTIBADO TIPO 1 (1 A 7 UTILIZACIONES)			51.777
	3002	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	un	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	2,8	365.403	1.023.128
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,24	342.414	82.179
				1914	ACERO CORRUGADO FIGURADO 5/8-1 37.000 PSI	69,05	4.640	320.392
				5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	205.930	411.860
				8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	86,03	2.268	195.124
				8152	REJILLA Y MARCO HTA 0.7 X 0.3	1	45.959	45.959
				8184	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	16,28	1.873	30.491
								Total SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250
3151	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	un	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,68	365.403	613.877	
			837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,15	342.414	51.362	
			1914	ACERO CORRUGADO FIGURADO 5/8-1 37.000 PSI	44,8	4.640	207.872	
			5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,5	205.930	308.895	
			8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	52,64	2.268	119.392	
			8152	REJILLA Y MARCO HTA 0.7 X 0.3	1	45.959	45.959	
			8184	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	10,24	1.873	19.179	
							Total SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	
3266	SUMIDERO PREFABRICADO SL- 100	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226	
			8201	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	1	1.604.107	1.604.107	
					Total SUMIDERO PREFABRICADO SL-100			1.681.333
	3268	SUMIDERO PREFABRICADO SL- 250	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	13,5	25.742	347.517
				8202	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	1	3.577.922	3.577.922
					Total SUMIDERO PREFABRICADO SL-250			3.925.439
	3963	POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=1.00M- 1.50M	un	5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	8	4.633	37.064
				5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	11,4	121.611	1.386.365
				5357	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	3,8	45.379	172.440
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,24	25.742	57.662
				13521	ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF	1	155.185	155.185
								Total POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=1.00M-1.50M
4202	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	un	837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,24	342.414	82.179	
			5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	4,48	121.611	544.817	
			5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,1	822.815	82.282	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ALCANTARILLADO SUMIDEROS Y POZOS	4216	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	6	25.742	154.452
				8152	REJILLA Y MARCO HTA 0.7 X 0.3	1	45.959	45.959
					Total SUMIDERO EN LADRILLO SL-100			909.689
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,65	342.414	222.569
				5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	7,35	121.611	893.841
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,17	822.815	139.879
				5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	205.930	205.930
				8152	REJILLA Y MARCO HTA 0.7 X 0.3		45.959	45.959
					Total SUMIDERO EN LADRILLO SL-250			1.508.178
	4324	POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=2.50M	un	1546	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,5	515.392	257.696
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	16	4.633	74.128
				5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	19	121.611	2.310.609
				5357	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	7,4	45.379	335.805
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	7,83	25.742	201.560
				13521	ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF	1	155.185	155.185
					Total POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=2.50M			3.334.983
	4325	POZO DE INSPECCIÓN Ø1.50M H=3.50M	un	1546	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,6	515.392	309.235
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	20	4.633	92.660
				5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	33,8	121.611	4.110.452
				5357	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	9,4	45.379	426.563
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	8,95	25.742	230.391
				13521	ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF	1	155.185	155.185
					Total POZO DE INSPECCIÓN Ø1.50M H=3.50M			5.324.486
	4675	PLACA DE FONDO/BASE DE POZO DE INSPECCIÓN Ø1.70M	un	804	CEMENTO GRIS	224	608	136.192
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,56	52.483	29.390
				4426	ARENA LAVADA DE RÍO		516.000	288.960
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	80,64	4.633	373.605
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	102.968	515
					Total PLACA DE FONDO/BASE DE POZO DE INSPECCIÓN Ø1.70M			931.630
	4676	PLACA DE FONDO/BASE DE POZO DE INSPECCIÓN Ø1.95M	un	804	CEMENTO GRIS	257,6	608	156.621
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,67	52.483	35.164
				4426	ARENA LAVADA DE RÍO		516.000	345.720
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	92,96	4.633	430.684
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	5	25.742	128.710

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	128.710	644
					Total PLACA DE FONDO/BASE DE POZO DE INSPECCIÓN Ø1.95M			1.097.543
				804	CEMENTO GRIS	168	608	102.144
				4424	ARENA DE PEÑA	0,56	29.782	16.678
		CILINDRO/CUERPO PARA POZO DE INSPECCIÓN E=0.25 H=1M	un	5041	HIERRO FIG G-60 5/8	8,96	2.268	20.322
	4677			5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	205.930	205.930
				14074	PASOS POZO INSPECCIÓN	9,96	37.961	378.088
				15215	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	5,98	6.866	41.059
				16108	LADRIBLOCK N°12	616	1.783	1.098.568
					Total CILINDRO/CUERPO PARA POZO DE INSPECCIÓN E=0.25 H=1M			1.862.789
				804	CEMENTO GRIS	248,64	608	151.173
		CILINDRO/CUERPO PARA POZO DE INSPECCIÓN E=0.37 H=1M	un	4424	ARENA DE PEÑA	0,9	29.782	26.803
	4678			5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	205.930	205.930
				14074	PASOS POZO INSPECCIÓN	8,96	37.961	340.127
				15215	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	6,83	6.866	46.895
				16108	LADRIBLOCK N°12	911,68	1.783	1.625.881
					Total CILINDRO/CUERPO PARA POZO DE INSPECCIÓN E=0.37 H=1M			2.396.809
				804	CEMENTO GRIS	56	608	34.048
		CUBIERTA Y ACCESO	un	4426	ARENA LAVADA DE RÍO	0,17	516.000	87.720
	4680			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	6	25.742	154.452
				13521	ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF		155.185	155.185
				15186	TAPA PARA POZO Ø70CM	1	794	794
					Total CUBIERTA Y ACCESO			432.199
				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	0,12	27.029	3.243
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,09	365.403	32.886
		CANAL DRENAJE MONOBLOCK PARKING PD100V D400	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5508			13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	7.795	8
				17605	CANAL DRENAJE ACO MONOBLOCK PD100V D400	1	543.507	543.507
				17635	FORMALETA METÁLICA STEEL PLY 1.20X0.50M	5	722	3.612
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1	11.320	11.320
					Total CANAL DRENAJE MONOBLOCK PARKING PD100V D400			599.128
				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	0,13	27.029	3.514
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,09	365.403	32.886
		CANAL DRENAJE MONOBLOCK ROAD RD100V	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,17	30.348	5.159
	5509			13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	8.673	9

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5509	F900		17608	CANAL DRENAJE ACO MONOBLOCK RD100V F900	1	930.345	930.345
				17635	FORMALETA METÁLICA STEEL PLY 1.20X0.50M	5	722	3.612
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1	11.320	11.320
					Total CANAL DRENAJE MONOBLOCK ROAD RD100V F900			986.845
				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	0,12	27.029	3.243
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,08	365.403	29.232
	5510	CANAL DRENAJE MULTIDRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	7.795	8
				17611	CANAL DRENAJE ACO MULTIDRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250	1	607.778	607.778
				17635	FORMALETA METÁLICA STEEL PLY 1.20X0.50M	5	722	3.612
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1	11.320	11.320
					Total CANAL DRENAJE MULTIDRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250			659.745
				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	0,08	27.029	2.162
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,06	365.403	21.924
	5511	CANAL DRENAJE XTRADRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,24	30.348	7.284
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	9.446	9
				17614	CANAL DRENAJE ACO XTRADRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250	1	569.078	569.078
				17635	FORMALETA METÁLICA STEEL PLY 1.20X0.50M	5	722	3.612
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1	11.320	11.320
					Total CANAL DRENAJE XTRADRAIN 100 REJA PASARELA FUNDICIÓN C250			615.389
				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M	0,12	27.029	3.243
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,09	365.403	32.886
	5512	SARDINEL DRENANTE KDHB 255 - 50CM	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,17	30.348	5.159
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	8.402	8
				17617	SARDINEL DRENANTE ACO KERBDRAIN HB255 50CM	1	391.127	391.127
				17635	FORMALETA METÁLICA STEEL PLY 1.20X0.50M	5	722	3.612
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	0,5	11.320	5.660
					Total SARDINEL DRENANTE KDHB 255 - 50CM			441.695
	4588	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO 8	un	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15055	CODO 45° SUPRAFORT 200MM	1	149.774	149.774
					Total CODO 45° PVC ALCANTARILLADO 8			156.391
	4589	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO 16	un	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,08	51.625	4.130
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15056	CODO 45° SUPRAFORT 400MM	1	1.245.605	1.245.605

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CODO 45° PVC ALCANTARILLADO 16			1.255.805
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
	4590	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO 8	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15058	CODO 90° SUPRAFORT 200MM	1	152.238	152.238
					Total CODO 90° PVC ALCANTARILLADO 8			158.855
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,08	51.625	4.130
	4591	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO 16	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15059	CODO 90° SUPRAFORT 400MM	1	1.833.714	1.833.714
					Total CODO 90° PVC ALCANTARILLADO 16			1.843.914
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
	4593	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15061	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X4	1	98.671	98.671
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,04	41.258	1.650
					Total SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X4			108.886
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
	4594	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X6	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15062	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X6	1	98.671	98.671
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,04	41.258	1.650
					Total SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X6			108.886
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
	4595	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15063	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X4	1	252.532	252.532
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,08	41.258	3.301
					Total SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X4			265.916
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
	4596	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X6	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15064	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X6	1	252.529	252.529
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,08	41.258	3.301
					Total SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X6			265.913
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
	4597	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20X6	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15065	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20X6	1	412.061	412.061
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,16	41.258	6.601
					Total SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20X6			430.262
				1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ALCANTARILLADO TUBERÍA	4598	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15066	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X4	1	98.671	98.671
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,04	41.258	1.650
				Total SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X4				108.886
	4599	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X6	un	1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				15067	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X6	1	98.671	98.671
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,04	41.258	1.650
				Total SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X6				108.886
	4600	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X4	un	1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15068	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X4	1	252.532	252.532
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,08	41.258	3.301
				Total SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X4				265.916
	4601	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X6	un	1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15069	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X6	1	252.532	252.532
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,08	41.258	3.301
				Total SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16X6				265.916
	4602	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20X6	un	1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC	2	2.007	4.013
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15070	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20X6	1	412.061	412.061
				15081	SELLANTE - ADHESIVO (310M)	0,16	41.258	6.601
				Total SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20X6				430.262
	4603	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.552	46
				15073	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 8 (200MM)	1	60.994	60.994
				Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8				67.657
	4604	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.552	46
				15074	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 12 (315MM)	1	128.187	128.187
				Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12				134.850
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,08	51.625	4.130

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4605	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
				15075	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 16 (400MM)		234.965	234.965
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16			245.226
	4606	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,08	51.625	4.130
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				15076	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 20 (500MM)	1	395.619	395.619
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20			405.819
	4607	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,16	51.625	8.260
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				15076	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 20 (500MM)	1	395.619	395.619
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24			411.466
	4608	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,2	51.625	10.325
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				15078	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 27	1	703.212	703.212
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27			722.641
	4609	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,3	51.625	15.487
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139
				15079	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 33	1	1.167.648	1.167.648
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33			1.195.274
	4610	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36	m	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,3	51.625	15.487
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139
				15080	TUBERÍA NOVAFORT PVC ALCANTARILLADO 36	1	1.628.823	1.628.823
					Total TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36			1.656.449
	259	PRADIZACIÓN	m²	3686	GRAMA NATURAL	1	7.103	7.103
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
					Total PRADIZACIÓN			14.826
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194
	3016	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS	m	5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	13	4.633	60.229
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,61	25.742	41.445
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,03	342.429	10.273
				16108	LADRIBLOCK N°12	12	1.783	21.401
					Total CÁRCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS			173.542
		LOSETA PRFARRICADA A-	m²	4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,04	436.000	17.440
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,58	25.742	14.930

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	3028	PREFABRICADA A-20	m	8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,01	342.429	3.424
				8164	LOSETA PREFABRICADA A-20	1	70.499	70.499
					Total LOSETA PREFABRICADA A-20			106.293
				804	CEMENTO GRIS	6,5	608	3.952
		BORDE SEPARADOR VERDE A-170	m	4424	ARENA DE PEÑA	0,06	29.782	1.787
	3209			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,47	25.742	12.099
				8191	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	1	135.397	135.397
					Total BORDE SEPARADOR VERDE A-170			153.235
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
		BORDE SEPARADOR VERDE A-130	m	4424	ARENA DE PEÑA	0,07	29.782	2.085
	3223			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,47	25.742	12.099
				8099	BARRERA CICLOR P/CONTINUA A-130	1,3	93.480	121.525
					Total BORDE SEPARADOR VERDE A-130			141.858
		ADOQUÍN ESPAÑOL 20 X 10 X 6CM	m²	2905	ADOQUÍN ESPAÑOL 20 X 10 X 6CM	52	997	51.853
	3945	20CMX10CMX6CM		4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,02	436.000	8.720
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,67	25.742	17.247
					Total ADOQUÍN ESPAÑOL 20CMX10CMX6CM			77.820
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,04	436.000	17.440
		LOSETA PREFABRICADA A-60 40CMX20CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594
	4131			8087	LOSETA PREFABRICADA A-60	1	4.898	4.898
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,01	342.429	3.424
					Total LOSETA PREFABRICADA A-60 40CMX20CM			46.356
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,04	436.000	17.440
		LOSETA PREFABRICADA A-40	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594
	4132			8088	LOSETA PREFABRICADA A-40	1	70.499	70.499
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,01	342.429	3.424
					Total LOSETA PREFABRICADA A-40			111.957
		BORDILLO 20CMX35CM FUNDIDO EN SITIO	m	769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,08	272.545	21.804
	4137			4003	FORMALETA METÁLICA BORDILLOS 0.30X1.20M	0,82	2.151	1.764
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,79	25.742	20.336
					Total BORDILLO 20CMX35CM FUNDIDO EN SITIO			43.904
		BORDILLO 8CMX15CM FUNDIDO EN CONCRETO	m	769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,01	272.545	2.725
	4197			4003	FORMALETA METÁLICA BORDILLOS 0.30X1.20M	0,82	2.151	1.764
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,55	25.742	14.158
					Total BORDILLO 8CMX15CM FUNDIDO EN CONCRETO			18.647

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ANDENES Y SARDINELES	4230	CAÑUELA TIPO A- 120 800MMX200MMX2 25MM	m	1541	MORTERO 1:5	0,01	588.235	5.882
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,75	25.742	19.307
				8252	CAÑUELA PREFABRICADA A-120	1,25	21.171	26.464
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.189	252
				Total CAÑUELA TIPO A-120 800MMX200MMX25MM				51.905
	4232	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-70	un	3683	TIERRA NEGRA	1,58	49.250	77.815
				3903	BUJE ROSCADO PRESIÓN 3/4 X 1/2	1,44	1.768	2.546
				4127	ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PRO 12 LARGO	4,8	43.118	206.968
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,05	52.483	2.624
				5367	MORTERO 1:3	0,19	649.101	123.329
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	5	25.742	128.710
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	185	1.017	188.095
				Total CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-70				730.087
	4290	RELLENO FLUIDO PARA ANDENES	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				8254	CONCRETO FLUIDO 1500 PSI	0,11	242.026	26.623
				Total RELLENO FLUIDO PARA ANDENES				31.771
	4291	TRAMO DE ANDÉN B-30 (ANCHO=1.50)	m	769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,01	272.545	2.725
				1540	MORTERO 1:4	0,05	614.881	30.744
				4370	SARDINEL A-10	0,66	30.926	20.411
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,55	25.742	14.158
				8087	LOSETA PREFABRICADA A-60	3,75	4.898	18.369
				8110	LOSETA PREFABRICADA A-50 GRIS	7,5	8.695	65.210
				Total TRAMO DE ANDÉN B-30 (ANCHO=1.50)				151.617
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,01	272.545	2.725
	4292	TRAMO DE ANDÉN B-40 (ANCHO=2.10)	m	1540	MORTERO 1:4	0,07	614.881	43.042
				4102	SUBBASE PARA ANDENES	0,36	128.122	46.124
				4370	SARDINEL A-10	0,48	30.926	14.844
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,3	25.742	33.465
				8087	LOSETA PREFABRICADA A-60	0,24	4.898	1.176
				8110	LOSETA PREFABRICADA A-50 GRIS	1,2	8.695	10.434
				Total TRAMO DE ANDÉN B-40 (ANCHO=2.10)				151.810
				540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,14	551.071	77.150
				1540	MORTERO 1:4	0,11	614.881	67.637
				3210	TUBO MUEBLE REDONDO 1/2 (6M) ESP.1.1MM	1,4	3.084	4.318
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	6,16	25.742	158.571

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4295	RAMPA B-5	un	8087	LOSETA PREFABRICADA A-60	1	4.898	4.898
				8089	REMATE RAMPA A-105	2,8	76.538	214.306
				8101	SARDINEL PREFABRICADO A-85	4,48	20.728	92.860
				8110	LOSETA PREFABRICADA A-50 GRIS	2	8.695	17.389
				8256	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO A A-100	2,8	33.254	93.110
	4452	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO 0.08M	m²	Total RAMPA B-5				730.239
				1	DESCAPOTE	1	7.080	7.080
				1546	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,09	515.392	46.385
				3007	DÍA OPERARIO ASEO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	84.540	84.540
				3210	TUBO MUEBLE REDONDO 1/2 (6M) ESP.1.1MM	0,48	3.084	1.480
				4099	CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR	0,27	66.972	18.082
				4101	EXCAVACIÓN MECÁNICA	0,21	33.909	7.121
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,48	25.742	12.356
				Total ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO 0.08M				177.044
	164	BARANDA EN MADERA FLORMORADO	m	3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	2	12	25
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,25	900	225
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,24	52.151	12.516
				Total BARANDA EN MADERA FLORMORADO				44.956
	910	HOJA PUERTA MADECOR 0.76- 1.10M	un	2780	PUERTA MADECOR VALENCIA DE 0.76 - 1.10	1	265.172	265.172
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
				Total HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M				281.589
	911	HOJA PUERTA MADECOR 0.51- 0.75M	un	2779	PUERTA MADECOR VALENCIA DE 0.51 - 0.75	1	193.739	193.739
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
				Total HOJA PUERTA MADECOR 0.51-0.75M				210.156
	913	HOJA PUERTA 0.90M	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13142	PUERTA MONGUÍ 85X200CM	1	134.900	134.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
				Total HOJA PUERTA 0.90M				151.317
	916	CLÓSET TIPO A FORRADO	m²	1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	1,39	1.837	2.553
				2126	TRIPLEX 4MM 1.22 X 2.44	2,18	49.393	107.676
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	4	12	49

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	917	CLÓSET TIPO B FLORMORADO	m²	12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,5	900	450
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,36	52.151	18.774
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	9,21	32.190	296.470
					Total CLÓSET TIPO A FORRADO			428.470
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	0,76	1.837	1.396
				2126	TRIPLEX 4MM 1.22 X 2.44	2,18	49.393	107.676
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	5	12	62
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	6,31	32.190	203.119
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,15	900	135
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,3	52.151	15.645
					Total CLÓSET TIPO B FLORMORADO			330.531
	918	MUEBLE TIPO LINOS	m²	2126	TRIPLEX 4MM 1.22 X 2.44	0,8	49.393	39.514
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,2	9.992	1.998
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	5	12	62
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	6	32.190	193.140
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,15	900	135
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,3	52.151	15.645
					Total MUEBLE TIPO LINOS			250.494
	919	MUEBLE BAJO 0.80M - SAPÁN	m	1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	4,66	1.837	8.560
				2126	TRIPLEX 4MM 1.22 X 2.44	1,74	49.393	85.943
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,2	9.992	1.998
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	7	12	86
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	8,45	32.190	272.006
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,4	900	360
				16273	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - SAPÁN VERDE	0,31	77.308	23.966
					Total MUEBLE BAJO 0.80M - SAPÁN			392.919
	920	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO	m²	2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,1	9.992	999
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	2,89	32.190	93.029
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,1	900	90
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,28	52.151	14.602
					Total DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO			108.720
	921	PIRLAN DE MADERA 0.10 M	m	3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	2	12	25
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,92	32.190	29.615
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,14	900	126

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16273	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - SAPÁN VERDE	0,34	77.308	26.285
					Total PIRLAN DE MADERA 0.10 M			56.051
	925	HOJA PUERTA 0.80M	un	2759	PUERTA PREPINTADA NEVADA 80X200CM	1	105.900	105.900
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
					Total HOJA PUERTA 0.80M			122.317
	927	HOJA PUERTA 0.60M	un	2758	PUERTA WENGUE CLÁSICO 80X200CM	1	171.900	171.900
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
					Total HOJA PUERTA 0.60M			188.317
	934	CLÓSET FORRADO FLORMORADO	m²	1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	1,39	1.837	2.553
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	4	12	49
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	9,21	32.190	296.470
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,5	900	450
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,21	52.151	10.952
					Total CLÓSET FORRADO FLORMORADO			312.972
	935	CLÓSET FLORMORADO	m²	1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	1	1.837	1.837
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	5	12	62
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	6,31	32.190	203.119
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,15	900	135
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,18	52.151	9.387
					Total CLÓSET FLORMORADO			217.038
	937	MUEBLE ALTURA 0.80M - FLORMORADO	m	1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	4,66	1.837	8.560
				2139	TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44	0,7	199.457	139.620
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,2	9.992	1.998
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	7	12	86
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	8,45	32.190	272.006
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,45	900	405
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,18	52.151	9.387
					Total MUEBLE ALTURA 0.80M - FLORMORADO			432.062
	938	DIFUSOR - FLORMORADO	m²	2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,1	9.992	999
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	2,69	32.190	86.591
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,1	900	90

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,28	52.151	14.602
					Total DIFUSOR - FLORMORADO			102.282
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	2	12	25
		PASAMANOS FLORMORADO	m	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
	940	15CMX2CM		12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,25	900	225
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,06	52.151	3.129
					Total PASAMANOS FLORMORADO 15CMX2CM			35.569
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	1	1.837	1.837
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,13	9.992	1.299
		VENTANA EN MADERA	m²	3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	6	12	74
	4930	FLORMORADO		5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	2,5	32.190	80.475
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,13	900	117
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	80.475	8.048
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	0,16	52.151	8.344
					Total VENTANA EN MADERA FLORMORADO			100.194
				1802	PAR DE BISAGRAS COMUNES EN COBRE 2	4	1.769	7.076
				2770	PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.51 - 0.75	1	107.362	107.362
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	4	12	49
	4950	PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.51-0.75M	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				16223	MARCO PUERTA COMPLETO 8X3CMX2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	1	56.343	56.343
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	4	1.466	5.866
					Total PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.51-0.75M			208.886
				1802	PAR DE BISAGRAS COMUNES EN COBRE 2	4	1.769	7.076
				2771	PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76M-1M	1	125.974	125.974
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	4	12	49
	4975	PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.00M	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				16223	MARCO PUERTA COMPLETO 8X3CMX2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	1	56.343	56.343
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	4	1.466	5.866
				16305	CERRADURA CILINDRICA SCHLAGE G2 ORBIT A50PD ALCOPA CROMO MATE	1	65.038	65.038
					Total PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.00M			292.536
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	20	12	247
				3785	TORNILLO MADERA NEGRO AGLOMERADO 6X3/4	4	46	184
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS		32.190	64.380
		CLÓSET MADECOR 15MM CON	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		64.380	1.288
				17265	MANIJA ACERO INOXIDABLE TUBULAR 96MM	2	1.650	3.300

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4986	PUERTAS (2.40X0.55M)		17267	SOPORTE TUBO CLOSET 7/8		1.725	3.450
				17268	TABLERO CEDRO RH 15MM 2.44X2.15M		232.900	465.800
				17270	CANTO 15 MM X 10M CEDRO	2,058	5.900	12.142
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,352	15.900	5.597
				17272	BISAGRA CIERRE LENTO 35MM	8	7.700	61.600
				Total CLÓSET MADECOR 15MM CON PUERTAS (2.40X0.55M)				617.988
				2131	TRIPLEX OKUME 4MM 1.22 X 2.44	0,36	64.914	23.369
				2947	PEGANTE BÓXER BOTELLA 1000 C	0,38	16.106	6.120
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,05	900	45
	5487	ENCHAPE MURO EN TRIPLEX	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,69	5.896	4.068
				Total ENCHAPE MURO EN TRIPLEX				50.019
				2947	PEGANTE BÓXER BOTELLA 1000 C	0,38	16.106	6.120
				3795	TORNILLO MADERA AVELLANADO 10 X 2-1/2	24	590	14.160
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM		1.466	2.933
				16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	2,4	52.151	125.161
				Total ENCHAPE MURO MADERA				164.791
	5488	ENCHAPE MURO MADERA	m²	2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,3	900	270
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	32.190	3.219
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	23.572	8.015
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	2	11.792	23.584
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	2,88	15.900	45.792
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				Total BARANDA BOLILLO VERTICAL CADA 10CM				115.753
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
	5619	BARANDA BOLILLO VERTICAL CADA 10CM	m	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,3	900	270
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	23.572	8.015
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,69	11.792	8.137
	5620	BARANDA DURMIENTE VERTICAL CADA 10CM	m	17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	2,88	15.900	45.792
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				Total BARANDA BOLILLO VERTICAL CADA 10CM				115.753
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,3	900	270
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	23.572	8.015
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,69	11.792	8.137
				Total BARANDA BOLILLO VERTICAL CADA 10CM				115.753

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
CARPINTERÍA MADERA	5621	BARANDA 3 BOLILLOS HORIZONTALES Y PASAMANOS REPISA	m	16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	2,76	5.896	16.272
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				Total BARANDA DURMIENTE VERTICAL CADA 10CM				56.622
				2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,3	900	270
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	23.572	8.015
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO		11.792	4.009
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,53	15.900	8.427
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				Total BARANDA 3 BOLILLOS HORIZONTALES Y PASAMANOS REPISA				44.649
	5622	BARANDA 3 BOLILLOS HORIZONTALES Y PASAMANOS VARA 6CM	m	2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	0,25	9.992	2.498
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,3	900	270
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	0,33	7.337	2.421
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	23.572	8.015
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,53	15.900	8.427
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				Total BARANDA 3 BOLILLOS HORIZONTALES Y PASAMANOS VARA 6CM				43.061
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,2	32.190	6.438
				13154	PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M	0,02	25.832	517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.438	644
	5623	PASAMANOS EN REPISA CONTRAPARED	m	16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	11.792	4.009
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,05	1.235	62
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	4	155	620
				Total PASAMANOS EN REPISA CONTRAPARED				12.290
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
	5624	PASAMANOS EN REPISA SOBRE ANTEPECHO EN MAMPOSTERÍA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,34	11.792	4.009
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,05	1.235	62
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	4	155	620
				Total PASAMANOS EN REPISA SOBRE ANTEPECHO EN MAMPOSTERÍA				25.936
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5625		PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED	m	13154	PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M	0,02	25.832	517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	0,33	7.337	2.421
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,05	1.235	62
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	4	155	620
				Total PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED				24.865
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,1	900	90
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	0,38	215.090	81.734
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
5626		CLÓSET 1 LINOS SIN PUERTA (0.60X0.60M)	un	16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,24	5.896	7.311
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET 1 LINOS SIN PUERTA (0.60X0.60M)				124.014
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	3	1.837	5.511
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	1	129.950	129.950
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,1	900	90
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	0,38	215.090	81.734
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
5627		CLÓSET 1 LINOS CON PUERTA (0.60X0.60M)	un	16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	1	69.316	69.316
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,24	5.896	7.311
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,15	1.235	185
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET 1 LINOS CON PUERTA (0.60X0.60M)				328.791
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,2	900	180
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	0,75	215.090	161.317
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.314	386
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,24	5.896	7.311
5628		CLÓSET 2 LINOS SIN PUERTA (1.00X0.60M)	un	18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,3	1.235	370
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET 2 LINOS SIN PUERTA (1.00X0.60M)				190.738
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	6	1.837	11.021
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	2	129.950	259.900
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,2	900	180
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	0,75	215.090	161.317
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.314	386
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,24	5.896	7.311

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5629		CLÓSET 2 LINOS CON PUERTA (1.00X0.60M)	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,2	900	180
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	0,75	215.090	161.317
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.314	386
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	1	69.316	69.316
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,24	5.896	7.311
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,3	1.235	370
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET 2 LINOS CON PUERTA (1.00X0.60M)				530.975
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	6	1.837	11.021
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	2	129.950	259.900
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,4	900	360
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	1	215.090	215.090
5630		CLÓSET TIPO 1 PUERTAS BATIENTES (1.40X2.20X0.60M)	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	1,4	69.316	97.042
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,48	5.896	8.725
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,32	15.900	5.088
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	0,5	1.235	617
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET TIPO 1 PUERTAS BATIENTES (1.40X2.20X0.60M)				632.537
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	9	1.837	16.532
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	1	129.950	129.950
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1,4	32.190	45.066
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,4	900	360
				13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	2	159.276	318.551
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	1,25	215.090	268.862
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.066	901
5632		CLÓSET TIPO 2 PUERTAS BATIENTES (2.00X2.20X0.60M)	un	16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	69.316	69.316	138.631
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,48	5.896	8.725
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,56	15.900	8.904
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	1	1.235	1.235
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860
				Total CLÓSET TIPO 2 PUERTAS BATIENTES (2.00X2.20X0.60M)				939.577
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	6	1.837	11.021

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.			
5633		CLÓSET TIPO 3 PUERTAS BATIENTES (1.40X2.40X0.60M)	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1,4	32.190	45.066			
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,4	900	360			
				13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	2	159.276	318.551			
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	1,25	215.090	268.862			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.066	901			
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO		69.316	138.631			
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,55	5.896	9.138			
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,56	15.900	8.904			
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	1	1.235	1.235			
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860			
				Total CLÓSET TIPO 3 PUERTAS BATIENTES (1.40X2.40X0.60M)							804.529
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	9	1.837	16.532			
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	1	129.950	129.950			
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	2	32.190	64.380			
5634		CLÓSET TIPO 4 PUERTAS BATIENTES (2.00X2.40X0.60M)	un	12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	0,4	900	360			
				13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	2	159.276	318.551			
				13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	1,5	215.090	322.634			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	64.380	1.288			
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO		69.316	138.631			
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,48	5.896	8.725			
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,56	15.900	8.904			
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	1	1.235	1.235			
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	12	155	1.860			
				Total CLÓSET TIPO 4 PUERTAS BATIENTES (2.00X2.40X0.60M)							1.013.050
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	12	1.837	22.043			
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	3	32.190	96.570			
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	1	900	900			
				13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	4	159.276	637.102			
5635		CLÓSET TIPO 5 DOBLE PUERTAS BATIENTES (2.80X2.40X0.60M)	un	13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	3	215.090	645.269			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	96.570	1.931			
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	2,8	69.316	194.084			
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	3,93	5.896	23.170			
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	0,64	15.900	10.176			
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	2	1.235	2.470			
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	24	155	3.720			

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CLÓSET TIPO 5 DOBLE PUERTAS BATIENTES (2.80X2.40X0.60M)			1.637.435
				1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	18	1.837	33.064
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	2	129.950	259.900
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	4	32.190	128.760
				12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	1	900	900
				13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	4	159.276	637.102
	5636	CLÓSET TIPO 6 DOBLE PUERTAS BATIENTES (4.00X2.40X0.60M)	un	13203	MADECOR 19MM 1.53X 2.44	3,5	215.090	752.814
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	128.760	2.575
				16226	MARCO PUERTA COMPLETO 10X3CMX 2.10M CABEZAL 1M-CEDRO BLANCO	4	69.316	277.262
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	3,93	5.896	23.170
				17271	BOLILLO EN CEDRO PARA CLOSÉT 2.50M Ø25MM	1,12	15.900	17.808
				18270	LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	2	1.235	2.470
				18271	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	24	155	3.720
					Total CLÓSET TIPO 6 DOBLE PUERTAS BATIENTES (4.00X2.40X0.60M)			2.139.545
				2803	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.30 - 0.50	1	129.950	129.950
	5637	HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.30-0.50M	un	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
					Total HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.30-0.50M			146.367
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
	5638	HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.51-0.75M	un	13128	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.51 - 0.75	1	159.276	159.276
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
					Total HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.51-0.75M			175.693
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
	5639	HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.76-1.10M	un	11065	PUERTA ARQUITECTÓNICA BLANCA DE 0.76 - 1.10	1	193.940	193.940
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.095	322
					Total HOJA PUERTA ARQUITECTÓNICA DE 0.76-1.10M			210.357
				2776	PUERTA AUSTRAL DE 0.51 - 0.75M	1	141.881	141.881
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
	5641	PUERTA MARCO 0.51-0.75M	un	16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	1	79.012	79.012
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	0,7	32.190	22.533
					Total PUERTA MARCO 0.51-0.75M			243.426
				2775	PUERTA AUSTRAL DE 0.76 - 1.10M	1	165.408	165.408
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
	5643	PUERTA CON MARCO 0.76- 1.10M	un	16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	1	79.012	79.012
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	0,7	32.190	22.533

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M			266.953
	981	MARCO PUERTA LÁMINA 0.80M	un	1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	3	11.900	35.700
2154				LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	0,4	72.765	29.106	
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,04	58.900	2.356	
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,08	51.151	4.092	
13598				HERRAMIENTA MENOR	2	0	0	
13616				HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	1,5	49.030	73.545	
					Total MARCO PUERTA LÁMINA 0.80M			144.799
	982	PUERTAS VENTANAS LÁMINA	m²	1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	1,75	11.900	20.825
2154				LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	0,55	72.765	40.021	
2478				ÁNGULO 1 X 1/8 6M A36	0,16	19.375	3.100	
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,23	58.900	13.547	
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,16	51.151	8.184	
5655				HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1	49.031	49.031	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	49.031	981
					Total PUERTAS VENTANAS LÁMINA			135.689
	983	REJAS LÁMINA	m²	2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	0,21	72.765	15.281
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,02	58.900	1.178	
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,46	51.151	23.530	
3282				TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP 4MM	3	51.609	154.827	
5655				HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1	49.031	49.031	
13598				HERRAMIENTA MENOR	2	49.031	981	
					Total REJAS LÁMINA			244.828
	984	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m²	2155	LÁMINA COLD ROLLED 1.5M X 100 X 200 CS	1,55	58.989	91.433
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,05	58.900	2.945	
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,67	51.151	34.271	
5655				HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	2	49.031	98.062	
13598				HERRAMIENTA MENOR		98.062	1.961	
					Total PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16			228.672
	985	MARQUESINAS LÁMINA	m²	2155	LÁMINA COLD ROLLED 1.5M X 100 X 200 CS	0,43	58.989	25.365
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,02	58.900	1.178	
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,22	51.151	11.253	
5655				HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1	49.031	49.031	
12068				TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 1-1/2 ESP.2.5MM (6M)	6,3	26.589	167.511	
13598				HERRAMIENTA MENOR	2	49.031	981	

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.	
CARPINTERÍA METÁLICA	987	TAPAS SHUT LÁMINA	un	Total MARQUESINAS LÁMINA					255.319
				2155	LÁMINA COLD ROLLED 1.5M X 100 X 200 CS	0,7	58.989	41.292	
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,02	58.900	1.178	
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,46	51.151	23.530	
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,5	49.031	24.516	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	24.516	490	
	988	REJILLAS PISO 0.30	m	Total TAPAS SHUT LÁMINA					91.006
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1	26.450	26.450	
				2478	ÁNGULO 1 X 1/8 6M A36	0,43	19.375	8.331	
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,01	58.900	589	
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	1	51.151	51.151	
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,5	49.031	24.516	
	989	MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	24.516	490	
				Total REJILLAS PISO 0.30					111.527
				2475	ÁNGULO 2 X 1/4 6M A572/G50	3,36	83.490	280.527	
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,2	51.151	10.230	
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	8,4	4.633	38.917	
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1,2	49.031	58.837	
	990	REJA BANCARIA	m²	13154	PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M	3,36	25.832	86.796	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	58.837	1.177	
				Total MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN					476.484
				1866	BARRA CUADRADA 9MM (6M)	1,74	10.120	17.609	
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,2	58.900	11.780	
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,6	51.151	30.691	
	991	ESCALERA DE GATO	m	5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1	49.031	49.031	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	49.031	981	
				Total REJA BANCARIA					110.092
2502				ANTICORROSIVO ROJO	0,01	58.900	589		
2946				SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS		51.151	512		
3252				TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 1-1/2 ESP 3MM (6M)	5	31.570	157.850		
	PUERTA ELÉCTRICA	un	5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	2	49.031	98.062		
			13598	HERRAMIENTA MENOR		98.062	1.961		
			Total ESCALERA DE GATO					258.974	
				3768	PUERTA ELÉCTRICA CORREDIZA	1	6.140.920	6.140.920	
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	2	32.190	64.380	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	992	CORREDIZA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	64.380	64
				17940	HORA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	0,5	17.938	8.969
				Total PUERTA ELÉCTRICA CORREDIZA				6.214.333
				2455	PLATINA 1/2 X 1/8 X 6M	2	5.456	10.912
				2476	ÁNGULO 2 X 3/16 6M A572/G50		10.588	21.176
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1,5	49.031	73.547
				12068	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 1-1/2 ESP.2.5MM (6M)	12	26.589	319.068
				13212	MALLA PLASTIFICADA H=2M CAL.10	1	7.168	7.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	73.547	1.471
				15316	SOLDADURA ZIP 10T - 6010 - 3/32	0,05	16.482	824
	999	PUERTA CANCHA TENIS 1.00X1.00M	un	Total PUERTA CANCHA TENIS 1.00X1.00M				434.166
				2455	PLATINA 1/2 X 1/8 X 6M	1,36	5.456	7.420
				2488	ÁNGULO 2-1/2 X 3/16 12M A572/G50	0,92	13.852	12.744
				2934	SOLDADURA 6013-3/16	0,04	10.239	410
				3282	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP 4MM	0,42	51.609	21.676
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				14837	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10		65.279	65.279
				Total CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				139.719
				2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	0,35	25.848	9.047
				3808	TORNILLO ESTUFA HIERRO CABEZA LENTEJA ZINCADO 1/4-20 X 1/2	8	98	784
	1504	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	m²	5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,2	49.031	9.806
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	9.806	981
				15316	SOLDADURA ZIP 10T - 6010 - 3/32	0,2	16.482	3.296
				Total SOMBRETE PARA CHIMENEA TIPO CILINDRO				23.914
				3698	VENTANA CORREDIZA 1.2 X 1.2 VIDRIO 3MM	1	161.432	161.432
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	8	1.466	11.732
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	0,5	32.190	16.095
				17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	8	191	1.528
				Total VENTANA CORREDIZA AL. 1.2X1.2M VIDRIO 3MM				190.787
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
	1876	SOMBRETE PARA CHIMENEA TIPO CILINDRO	un	15904	VENTANA CORREDIZA 0.6X0.4VIDRIO 3MM	1	83.499	83.499
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	2	1.466	2.933
				17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2		191	382
				Total VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM				102.909
				1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	3	11.900	35.700
	4953	VENTANA CORREDIZA AL. 1.2X1.2M VIDRIO 3MM	un	Total VENTANA CORREDIZA AL. 1.2X1.2M VIDRIO 3MM				190.787
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				15904	VENTANA CORREDIZA 0.6X0.4VIDRIO 3MM	1	83.499	83.499
				16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	2	1.466	2.933
				17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2		191	382
				Total VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM				102.909
				1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	3	11.900	35.700
				Total VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM				102.909
				1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	3	11.900	35.700
				Total VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM				102.909
	4954	VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM	un	Total VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM				102.909
				1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	3	11.900	35.700

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4974	MARCO PUERTA LÁMINA 1.00M	un	2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	0,55	72.765	40.021
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,045	58.900	2.651
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,1	51.151	5.115
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	1	49.031	49.031
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	49.031	981
	Total MARCO PUERTA LÁMINA 1.00M							133.499
	5732	BARANDA TUBO REDONDO	m	2457	PLATINA 2 X 3/16 X 6M	0,17	71.450	12.147
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,1	51.151	5.115
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,6	49.031	29.419
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	29.419	588
				14209	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP.2.5MM (6M)	1	33.097	33.097
	14242	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1 (6M) ESP.1.90MM	5	12.945	64.725			
	Total BARANDA TUBO REDONDO							145.091
	5733	BARANDA TUBO CUADRADO	m	2457	PLATINA 2 X 3/16 X 6M	0,17	71.450	12.147
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,1	51.151	5.115
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,8	49.031	39.225
				11515	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 40MM ESP 2MM (6M)	1	22.328	22.328
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	39.225	785
	16988	BARRA LISA CUADRADA 1/2 X 6M	0,83	37.520	31.142			
	Total BARANDA TUBO CUADRADO							110.742
	5513	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PÚA H=2M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
				18275	PANEL CLÁSICO H=2M (2.5M)	0,4	236.625	94.650
				18276	POSTE CLÁSICO EXTENSIÓN PARA PÚA H=2.5M	0,4	118.007	47.203
				18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	1,6	8.596	13.753
Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PÚA H=2M							161.011	
5514	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=2M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257	
			18275	PANEL CLÁSICO H=2M (2.5M)	0,4	236.625	94.650	
			18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	1,6	8.596	13.753	
			18278	POSTE CLÁSICO H=2.50M	0,4	90.743	36.297	
Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=2M							150.105	
	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257	
			18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	1,2	8.596	10.315	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5515	CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=1.5M	m	18279	PANEL CLÁSICO H=1.50 X 2.50M		181.248	72.499
				18280	POSTE CLÁSICO H=1.50M	0,4	54.529	21.812
				18282	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS		87.974	35.190
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=1.5M				145.221
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5516	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=1.5M	m	18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	1,2	8.596	10.315
				18279	PANEL CLÁSICO H=1.50 X 2.50M		181.248	72.499
				18281	POSTE CLÁSICO H=2M	0,4	72.580	29.032
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=1.5M				117.251
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	5.148	51
	5517	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=1M	m	18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	0,8	8.596	6.877
				18282	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS		87.974	35.190
				18283	PANEL CLÁSICO H=1M (2.5M)	0,4	125.867	50.347
				18284	POSTE CLÁSICO H=1M		36.480	14.592
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=1M				112.205
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5519	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=1M	m	18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	0,8	8.596	6.877
				18280	POSTE CLÁSICO H=1.50M		54.529	21.812
				18283	PANEL CLÁSICO H=1M (2.5M)	0,4	125.867	50.347
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=1M				84.441
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5520	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=0.63M	m	18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	0,8	8.596	6.877
				18284	POSTE CLÁSICO H=1M		36.480	14.592
				18285	PANEL CLÁSICO H=0.63 X 2.50M	0,4	87.582	35.033
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=0.63M				61.907
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5521	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=0.63M	m	18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	0,8	8.596	6.877
				18282	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS		87.974	35.190
				18284	POSTE CLÁSICO H=1M	0,4	36.480	14.592
				18285	PANEL CLÁSICO H=0.63 X 2.50M		87.582	35.033

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.			
CERRAMIENTOS URBANISMO	5522	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PANEL H=2M	m	Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR H=0.63M					97.097		
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257			
				18275	PANEL CLÁSICO H=2M (2.5M)	0,4	236.625	94.650			
				18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	2,4	8.596	20.630			
				18285	PANEL CLÁSICO H=0.63 X 2.50M	0,4	87.582	35.033			
				18286	POSTE CLÁSICO EXTENSIÓN PARA PANEL H=2.50M		134.198	53.679			
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PANEL H=2M					209.397		
				5523	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=2.5M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
							13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
							18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	2,25	8.596	19.341
							18287	PANEL CLÁSICO H=2.50 X 2.22M	0,45	260.164	117.074
							18288	POSTE CLÁSICO SENCILLO H=3.10M		106.136	47.761
	Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA H=2.5M						189.581				
	5524	CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PÚA H=2.5M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257			
				18277	ABRAZADERA CLÁSICA Y ACCESORIOS	2,25	8.596	19.341			
				18287	PANEL CLÁSICO H=2.50 X 2.22M	0,45	260.164	117.074			
				18289	POSTE CLÁSICO EXTENSIÓN PARA PÚA H=3.10M		146.186	65.784			
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO CLÁSICA POSTE PARA PÚA H=2.5M					207.604		
	5525	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL JARDÍN H=0.8M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257			
				18290	PANEL JARDÍN H=0.80 X 2.44M	0,41	203.162	83.296			
				18291	POSTE JARDÍN H=1.40M		83.223	34.121			
				18292	GRAPA MEDIA	0,82	1.620	1.328			
				18293	GRAPA OVAL	1,64	3.049	5.001			
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	0,82	1.642	1.347			
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL JARDÍN H=0.8M					130.498		
	5526	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL JARDÍN BASE ANCLAR H=0.8M	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257			
				18290	PANEL JARDÍN H=0.80 X 2.44M	0,41	203.162	83.296			
				18292	GRAPA MEDIA	0,82	1.620	1.328			
				18293	GRAPA OVAL	1,64	3.049	5.001			
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	0,82	1.642	1.347			
				18295	POSTE JARDÍN H=0.90M	0,41	48.809	20.012			

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				18296	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS JARDÍN	0,41	70.203	28.783
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL JARDÍN BASE ANCLAR H=0.8M				145.172
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5527	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL PISCINA H=1.2M	m	18292	GRAPA MEDIA	0,82	1.620	1.328
				18293	GRAPA OVAL	1,64	3.049	5.001
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	0,82	1.642	1.347
				18297	PANEL PISCINA H=1.20 X 2.44M	0,41	274.890	112.705
				18298	POSTE PISCINA H=1.80M		106.273	43.572
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL PISCINA H=1.2M				169.358
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5528	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL PISCINA BASE ANCLAR H=1.2M	m	18292	GRAPA MEDIA	0,82	1.620	1.328
				18293	GRAPA OVAL	1,64	3.049	5.001
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	0,82	1.642	1.347
				18296	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS JARDÍN		70.203	28.783
				18297	PANEL PISCINA H=1.20 X 2.44M	0,41	274.890	112.705
				18301	POSTE PISCINA H=1.30M		76.186	31.236
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL PISCINA BASE ANCLAR H=1.2M				185.805
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5529	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA H=1.6M	m	18292	GRAPA MEDIA	1,8	1.620	2.916
				18293	GRAPA OVAL	0,9	3.049	2.744
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	1,8	1.642	2.956
				18308	PANEL ORNAMENTAL H=1.60 X 2.22M	0,45	313.774	141.198
				18312	POSTE ORNAMENTAL H=2.30M		137.299	61.784
				18314	GRAPA RECTA	1,8	3.049	5.488
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA H=1.6M				222.491
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5530	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA BASE ANCLAR H=1.6M	m	18292	GRAPA MEDIA	1,8	1.620	2.916
				18293	GRAPA OVAL	0,9	3.049	2.744
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	1,8	1.642	2.956
				18296	BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS JARDÍN	0,45	70.203	31.591
				18308	PANEL ORNAMENTAL H=1.60 X 2.22M		313.774	141.198

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				18314	GRAPA RECTA	1,8	3.049	5.488
				18315	POSTE ORNAMENTAL H=1.80M	0,45	106.273	47.823
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA BASE ANCLAR H=1.6M				240.121
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5531	CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=2M	m	18299	PANEL CONTEMPORÁNEO C.656 H=2M (2.5M)	0,4	340.752	136.301
				18300	POSTE SENCILLO H=2.50M		90.741	36.296
				18302	ABRAZADERA TIPO CONTEMPORÁNEO Y ACCESORIOS	1,6	8.595	13.752
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=2M				191.754
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5532	CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=4M	m	18305	PANEL CONTEMPORÁNEO C.868 H=2M (2.5M)	0,4	340.752	136.301
				18306	POSTE SENCILLO 3 H=5M		453.149	181.260
				18307	ABRAZADERA 3 TIPO CONTEMPORÁNEO Y ACCESORIOS	3,2	8.078	25.850
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=4M				348.816
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5533	CERRAMIENTO REJA DEACERO ALTA SEGURIDAD PLEGADA H=1.93M	m	18309	PANEL PLEGADO ALTA SEGURIDAD H=1.93M X 2.50M	0,4	585.087	234.035
				18310	POSTE ALTA SEGURIDAD SENCILLO H=2.70M		256.590	102.636
				18311	ABRAZADERA METÁLICA DE SEGURIDAD	1,6	3.869	6.191
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ALTA SEGURIDAD PLEGADA H=1.93M				348.267
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5534	CERRAMIENTO REJA DEACERO ALTA SEGURIDAD PLANA H=2M	m	18310	POSTE ALTA SEGURIDAD SENCILLO H=2.70M	0,4	256.590	102.636
				18311	ABRAZADERA METÁLICA DE SEGURIDAD	1,6	3.869	6.191
				18313	PANEL PLANO ALTA SEGURIDAD H=2M (2.5M)	0,4	585.087	234.035
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ALTA SEGURIDAD PLANA H=2M				348.267
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257
	5535	CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=2.4M	m	18302	ABRAZADERA TIPO CONTEMPORÁNEO Y ACCESORIOS	2	8.595	17.190
				18303	PANEL CONTEMPORÁNEO C.656 H=2.4 X 2.5M	0,4	405.678	162.271
				18304	POSTE SENCILLO H=3.10M		106.136	42.454
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ESCENARIO DEPORTIVO C.656 H=2.4M				227.320
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.			
	5536	CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA H=2M	m	18292	GRAPA MEDIA	1,8	1.620	2.916			
				18293	GRAPA OVAL	0,9	3.049	2.744			
				18294	TORNILLO AUTOTALADRANTE	1,8	1.642	2.956			
				18314	GRAPA RECTA	0,45	3.049	5.488			
				18316	PANEL ORNAMENTAL H=2M (2.22M)	0,45	380.928	171.417			
				18317	POSTE ORNAMENTAL H=2.78M	165.684	74.558				
				Total CERRAMIENTO REJA DEACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA H=2M							265.484
	5698	CERCA PRO MALLA METÁLICA	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.148	257			
				18582	CERCA ELÉCTRICA MOTTO 25KG	0,4	256.604	102.642			
				18583	ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE TUERCA AUTORROMPIENTE)	2	10.800	21.600			
				18584	POSTE PARA CERCA PRO 2.60M (INCLUYE TAPA EN PVC)	0,4	135.000	54.000			
				Total CERCA PRO MALLA METÁLICA							183.647
				479	ARMADURA MADERA Y MALLA	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,04	3.890	156
	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,1				25.742	28.316			
	13215	MALLA CON VENA 0.6 X 2M	0,9				6.550	5.895			
	16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,74				11.792	8.726			
	Total ARMADURA MADERA Y MALLA								43.093		
	498	CIELORRASO EN TRIPLEX	m²	2127	TRIPLEX 14MM 1.22 X 2.44	0,34	154.058	52.380			
				2400	INMUNIZANTE TRANSPARENTE MERULEX IFA (20KG)	0,02	377.329	7.547			
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,3	3.890	1.167			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0			
				16199	MEDIACAÑA 3 X 3CM X 2.50M - CEDRO BLANCO	0,2	10.023	2.005			
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,87	11.792	10.259			
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	0,5	32.190	16.095			
				Total CIELORRASO EN TRIPLEX							89.453
				5211	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	m²	5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1	43.680	43.680
							13598	HERRAMIENTA MENOR	10	43.680	4.368
	14624	MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.)	0,8				8.842	7.073			
	14686	VINILO BLANCO TECHOS Y CIELORRASO	0,04				22.900	916			
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	0,93	1.319				1.227				
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	0,54	2.599				1.404				
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	0,61	2.599				1.586				
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	8	178				1.424				
16799	TORNILLO 1-1/4 PUNTA FINA	13					107				

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				16808	LÁMINA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	0,34	30.255	10.287
				16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	1	1.749	1.749
				17767	CINTA PAPEL PROFORM X 75 M	0,74	2.997	2.218
				17839	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	8	9	74
				Total CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2				76.356
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	19.314	1.931
				14900	LÁMINA CIELORRASO LLUVIA 1.22X0.61M ESP. 1.8CM	1,48	3.020	4.470
	5551	CIELORRASO EN ICOPOR 120CMX60CM	m²	16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	0,4	61	24
				18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	0,5	2.674	1.337
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	0,02	17.900	358
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	0,7	5.449	3.814
				18358	TEE PRINCIPAL 4 PIES (1.22M)		1.453	1.017
				Total CIELORRASO EN ICOPOR 120CMX60CM				32.265
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.314	386
				16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
	5552	CIELORRASO ACRÍLICO 120CMX60CM	m²	18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	0,5	2.674	1.337
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	2	17.900	35.800
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)		5.449	10.898
				18358	TEE PRINCIPAL 4 PIES (1.22M)	1	1.453	1.453
				18360	LÁMINA 4MM ACRÍLICO CRISTAL 1.20M X 0.60M	1,4	64.904	90.866
				Total CIELORRASO ACRÍLICO 120CMX60CM				160.297
				4397	CIELORRASO DURACUSTIC CIROCCO 2 X 4 X 5/8 S.W.	1,4	24.130	33.782
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.314	386
	5553	CIELORRASO FIBRA DE VIDRIO 120CMX60CM	m²	16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	0,5	2.674	1.337
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	2	17.900	35.800
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)		5.449	10.898
				18358	TEE PRINCIPAL 4 PIES (1.22M)	1	1.453	1.453
				Total CIELORRASO FIBRA DE VIDRIO 120CMX60CM				103.213
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	19.314	193

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
CIELORRASOS	5554	CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	5	2.674	13.368
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	2	17.900	35.800
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	1	5.449	10.898
				18358	TEE PRINCIPAL 4 PIES (1.22M)	1	1.453	1.453
				18359	TEE PRINCIPAL 2 PIES (0.6M)	1	727	727
				18361	LÁMINA FIBRA MINERAL VANTAGE 10 - 0.60M X 0.60M	2,7	12.349	33.342
				Total CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM				115.338
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	16.095	1.610
				14900	LÁMINA CIELORRASO LLUVIA 1.22X0.61M ESP. 1.8CM	1,48	3.020	4.470
	5652	CIELORRASO EN ICOPOR 60CMX60CM	m²	16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				16825	TEE SECUNDARIA 4 PIES	1	1.530	1.530
				16826	TEE SECUNDARIA 2 PIES	1	924	924
				18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	0,5	2.674	1.337
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	0,02	17.900	358
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	2	5.449	10.898
				Total CIELORRASO EN ICOPOR 60CMX60CM				37.465
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,6	32.190	19.314
	5659	CIELORRASO BANDEJA AGLOMERADO 60CMX60CM	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	19.314	193
				16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				16825	TEE SECUNDARIA 4 PIES	1	1.530	1.530
				16826	TEE SECUNDARIA 2 PIES	1	924	924
				18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	0,02	17.900	358
				18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	2	5.449	10.898
				18363	BANDEJA AGLOMERADO FGC LISO 0.6 X 0.6M	2,78	51	142
				Total CIELORRASO BANDEJA AGLOMERADO 60CMX60CM				33.602
	5660	CIELORRASO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO 8CM	un	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,3	3.890	1.167
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	16.095	1.610
				16199	MEDIACAÑA 3 X 3CM X 2.50M - CEDRO BLANCO	0,2	10.023	2.005
				16235	LISTÓN PARA TECHO 8CM X 1CM - PINO	1	18.606	18.606
				Total CIELORRASO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO 8CM				39.483
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,3	3.890	1.167
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,5	32.190	16.095

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.		
	5661	ESTRUCTURA BASE EN MADERA PARA CIELORRASO	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	16.095	1.610		
16277				DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1	5.896	5.896			
16805				PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243			
18356				ALAMBRE GALVANIZADO N°18	0,02	17.900	358			
				Total ESTRUCTURA BASE EN MADERA PARA CIELORRASO					25.369	
	5662	CIELORRASO EN LÁMINA DE POLICARBONATO	m²	1275	LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM COLOR 2.1X11.8 M	0,04	382.854	15.314		
1282				CINTA ANTIDUST 38MM X 33M	0,01	152.304	1.523			
5649				HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,4	32.190	12.876			
13598				HERRAMIENTA MENOR	10	12.876	1.288			
16825				TEE SECUNDARIA 4 PIES	1	1.530	1.530			
18357				TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	2	5.449	10.898			
Total CIELORRASO EN LÁMINA DE POLICARBONATO					43.429					
4237				TORNILLO 7 X 7/16	11,5	26	296			
5649				HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190			
13598				HERRAMIENTA MENOR	10	32.190	3.219			
16780				ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	0,42	1.319	554			
16785				OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	0,81	2.599	2.106			
5663	CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	m²	16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	0,56	2.599	1.456			
			16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	4	178	712			
			16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	8,6	10	88			
			16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243			
			18364	CIELOPARED PVC GRIS LISO 300X25CM (4UND)	0,33	55.966	18.469			
			Total CIELORRASO EN TABLILLAS PVC					59.333		
			4237	TORNILLO 7 X 7/16	11,5	26	296			
			5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1	43.680	43.680			
			13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	0,01	10.805	108			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	10	43.680	4.368			
			14624	MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.)	0,14	8.842	1.238			
			5664	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	0,42	1.319	554
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	0,81				2.599	2.106			
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	0,56				2.599	1.456			
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	4				178	712			
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	8,6				10	88			
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4				61	243			
16806	LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2	0,34				19.371	6.586			

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
45	5665	CIELORRASO PLANO DRYWALL PROTECCION FUEGO 5/8	m²	16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	0,06	1.749	105
				Total CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2				61.540
				4237	TORNILLO 7 X 7/16	11,5	26	296
				5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1,1	43.680	48.048
				13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	0,01	10.805	108
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	48.048	4.805
				14624	MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.)	0,14	8.842	1.238
				16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	0,42	1.319	554
				16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	0,81	2.599	2.106
				16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	0,56	2.599	1.456
				16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	4	178	712
				16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	8,6	10	88
				16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				16807	LÁMINA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO 5/8	0,34	28.519	9.696
				16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	0,06	1.749	105
				Total CIELORRASO PLANO DRYWALL PROTECCION FUEGO 5/8				69.455
				4220	MASILLA ETERCOAT (5 GL.)	0,14	240.058	33.608
				5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1,2	43.680	52.416
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	52.416	5.242
				16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	0,42	1.319	554
				16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	0,81	2.599	2.106
				16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	0,56	2.599	1.456
				16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	4	178	712
				16794	TORNILLO 8 X 1/2 PUNTA DE BROCA - CABEZA DE LENTEJA	11,5	19	213
				16795	TORNILLO 1-1/4 PUNTA DE BROCA ALETA	8,6	60	513
				16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	4	61	243
				16810	LÁMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22 X 2.44 M	0,34	45.123	15.342
45	5666	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	m²	16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	0,06	1.749	105
				17242	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	0,02	4.853	97
				Total CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM				112.607
				66	PIEDRA MEDIA ZONGA	0,42	100.000	42.000
				804	CEMENTO GRIS	180	608	109.440
				3684	AGUA	158	25	3.950
				4414	GRAVA N°7 - 1/2		52.483	29.915
				4422	GRAVILLA DE RÍO	0,57	202.300	115.311

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción OBRA)	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				4424	ARENA DE PEÑA		29.782	16.975
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4,7	25.742	120.987
				13270	GRAVILLA DE RÍO 1/2	0,57	82.326	46.926
					Total CIMENTACIÓN CICLÓPEA (MEZCLA OBRA)			616.304
	71	RETIRO SOBRANTES TIERRA	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	10.297	1.030
					Total RETIRO SOBRANTES TIERRA			11.327
	72	BASE AGREGADO PÉTREO	m³	540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,04	551.071	22.043
				4415	RECEBO B-200	1,3	19.040	24.752
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
					Total BASE AGREGADO PÉTREO			64.814
				540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,04	551.071	22.043
				804	CEMENTO GRIS	113,1	608	68.765
	73	BASE ARENA CEMENTO 1:20	m³	3684	AGUA	234	25	5.850
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	1,61	436.000	701.960
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,7	25.741	18.019
					Total BASE ARENA CEMENTO 1:20			816.637
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,03	365.403	376.365
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,1	26.941	2.694
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2		3.890	389
	76	ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	0,16	7.337	1.174
				16239	LISTÓN 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO	1,03	5.372	5.533
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO		23.572	24.279
				16276	PLANCHÓN 23 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,1	29.350	2.935
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	8,27	25.741	212.878
					Total ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI			626.247
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,1	365.403	401.943
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,04	26.941	1.078
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,6	3.890	2.334
	79	VIGA TEE 25X25X20X40CM	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	8,97	25.742	230.906
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	230.906	4.618
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,8	23.572	18.858

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
CIMENTOS	80	SOBRECIMIENTO CONCRETO 25X25CM	m³	16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,0	5.896	4.716
					Total VIGA TEE 25X25X20X40CM			664.453
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,03	365.403	376.365
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,04	26.941	1.078
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	2,67	3.890	10.386
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	6,89	25.742	177.362
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	177.362	3.547
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	3,22	23.572	75.902
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	3,5	5.896	20.635
					Total SOBRECIMIENTO CONCRETO 25X25CM			665.275
	83	PLACA FLOTANTE 0.90M	m²	94	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR ESP 10MM	0,8	4.933	3.946
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,46	365.403	168.085
				778	COSTO ADICIONAL BOMBEO		25.727	11.834
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,04	26.941	1.078
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,03	3.890	117
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,83	25.742	47.108
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	47.108	942
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,04	23.572	943
					Total PLACA FLOTANTE 0.90M			234.053
	300	CONCRETO CICLÓPEO	m³	66	PIEDRA MEDIA ZONGA	0,5	100.000	50.000
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,25	365.403	91.351
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,8	3.890	3.112
				4424	ARENA DE PEÑA	0,3	29.782	8.934
				8228	MIXTO	0,25	202.300	50.575
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	4	11.792	47.169
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO		23.572	94.288
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	5	25.741	128.705
					Total CONCRETO CICLÓPEO			474.134
	4928	VIGA TEE 25X25X20X50CM	m³	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,1	365.403	401.943
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,04	26.941	1.078
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,7	3.890	2.723
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	8,97	25.742	230.906
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	230.906	4.618
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,42	23.572	9.900

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,91	5.896	5.365
					Total VIGA TEE 25X25X20X50CM			656.533
				66	PIEDRA MEDIA ZONGA	0,12	100.000	12.000
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,06	365.403	21.924
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
	5140	CONCRETO CICLÓPEO (0.60X0.40X1M)	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				8228	MIXTO	0,06	202.300	12.138
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	77.226	1.545
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1	11.792	11.792
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO		23.572	23.572
					Total CONCRETO CICLÓPEO (0.60X0.40X1M)			160.975
				1540	MORTERO 1:4	1	614.881	614.881
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
	5362	SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO	m	13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	614.881	6.149
				16119	BLOQUE ESTRUCTURAL P-V A=20CM 39X19X19CM	13,75	2.691	37.002
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,8	25.741	20.593
					Total SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO			766.442
				804	CEMENTO GRIS	610	608	370.880
				3684	AGUA	250	25	6.250
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
	1538	MORTERO 1:2	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR		25.742	257
				17480	ARENA FINA	0,97	300.000	291.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
					Total MORTERO 1:2			708.457
				804	CEMENTO GRIS	364	608	221.312
				3684	AGUA	220	25	5.500
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
	1540	MORTERO 1:4	m³	16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,16	300.000	348.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
					Total MORTERO 1:4			614.881
				804	CEMENTO GRIS	302	608	183.616
				3684	AGUA	182	25	4.550

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
1541		MORTERO 1:5	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,2	300.000	360.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total MORTERO 1:5				588.235
				804	CEMENTO GRIS	261	608	158.688
				3684	AGUA	158	25	3.950
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,2	300.000	360.000
1542		MORTERO 1:6	m³	17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total MORTERO 1:6				562.707
				804	CEMENTO GRIS	300	608	182.400
				3684	AGUA	170	25	4.250
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,48	436.000	209.280
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				11189	TRITURADO 1	0,95	83.300	79.135
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI				515.392
1546		CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	m³	804	CEMENTO GRIS	210	608	127.680
				3684	AGUA	160	25	4.000
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,5	436.000	218.000
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	25.742
				11189	TRITURADO 1	1	83.300	83.300
				13598	HERRAMIENTA MENOR		25.742	257
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI				473.307
				804	CEMENTO GRIS	364	608	221.312
				3684	AGUA	220	25	5.500
1549		CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	m³	13240	SIKA 1 (20KG)	11	12.408	136.489
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,16	300.000	348.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI				473.307
				804	CEMENTO GRIS	364	608	221.312
				3684	AGUA	220	25	5.500
				13240	SIKA 1 (20KG)	11	12.408	136.489
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
4995		MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZAD O	m³	16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,16	300.000	348.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI				473.307
				804	CEMENTO GRIS	364	608	221.312
				3684	AGUA	220	25	5.500
				13240	SIKA 1 (20KG)	11	12.408	136.489
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,16	300.000	348.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO			751.370
				804	CEMENTO GRIS	260	608	158.080
				3684	AGUA	170	25	4.250
		CONCRETO		4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,63	436.000	274.680
	5141	CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				11189	TRITURADO 1	0,84	83.300	69.972
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
					Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI			547.309
		PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:6	m²	1542	MORTERO 1:6	0,01	562.707	5.627
	5143			13598	HERRAMIENTA MENOR	5	5.627	281
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,9	25.741	23.167
					Total PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:6			29.075
		PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACA 1:5	m²	1541	MORTERO 1:5	0,03	588.235	17.647
	5144			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,2	25.742	30.890
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	48.537	2.427
					Total PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACA 1:5			50.964
		PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5	m²	1541	MORTERO 1:5	0,01	588.235	5.882
	5355			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	29.050	1.453
					Total PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5			30.503
		PAÑETE BAJO MALLA 1:6	m²	1542	MORTERO 1:6	0,02	562.707	11.254
	5356			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	34.422	1.721
					Total PAÑETE BAJO MALLA 1:6			36.143
		PAÑETE IMPERMEABILIZAD O MUROS 1:3	m²	5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,03	822.815	24.684
	5357			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,72	25.742	18.534
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	43.218	2.161
					Total PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3			45.379
		PAÑETE IMPERMEABILIZAD O MUROS 1:4	m²	4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
	5358			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,72	25.742	18.534
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	41.075	2.054
					Total PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4			43.129
				804	CEMENTO GRIS	350	608	212.800
				3684	AGUA	180	25	4.500

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES	5363	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	m³	4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,56	436.000	244.160
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				11189	TRITURADO 1	0,84	83.300	69.972
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI				571.759
				804	CEMENTO GRIS	420	608	255.360
				3684	AGUA	250	25	6.250
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,67	436.000	292.120
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				11189	TRITURADO 1	0,67	83.300	55.811
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
	5364	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI	m³	17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI				649.868
				804	CEMENTO GRIS	260	608	158.080
				3684	AGUA	170	25	4.250
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,84	52.483	44.086
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17480	ARENA FINA	0,63	300.000	189.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2000 PSI				435.743
				804	CEMENTO GRIS	350	608	212.800
				3684	AGUA	180	25	4.500
	5365	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2000 PSI	m³	4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,84	52.483	44.086
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17480	ARENA FINA	0,56	300.000	168.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI				469.713
				804	CEMENTO GRIS	454	608	276.032
				3684	AGUA	240	25	6.000
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,09	300.000	327.000
	5366	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI	m³	4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,84	52.483	44.086
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17480	ARENA FINA	0,56	300.000	168.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI				469.713
				804	CEMENTO GRIS	454	608	276.032
				3684	AGUA	240	25	6.000
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,09	300.000	327.000
	5367	MORTERO 1:3	m³	4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,84	52.483	44.086
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17480	ARENA FINA	0,56	300.000	168.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
				Total CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI				469.713
				804	CEMENTO GRIS	454	608	276.032
				3684	AGUA	240	25	6.000
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,09	300.000	327.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
					Total MORTERO 1:3			649.101
				804	CEMENTO GRIS	454	608	276.032
				3684	AGUA	240	25	6.000
				13240	SIKA 1 (20KG)	14	12.408	173.714
	5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES		25.741	25.741
				17480	ARENA FINA	1,09	300.000	327.000
				17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	0,13	110.214	14.328
					Total MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO			822.815
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,04	3.890	156
	5369	MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				13215	MALLA CON VENA 0.6 X 2M	0,83	6.550	5.437
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	10.297	515
					Total MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO			16.405
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
	5489	FILOS Y DILATACIONES	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	10.268	513
					Total FILOS Y DILATACIONES			10.781
				1540	MORTERO 1:4	0,02	614.881	12.298
	5490	PAÑETE BAJO MALLA 1:4	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	35.466	1.773
					Total PAÑETE BAJO MALLA 1:4			37.239
				1541	MORTERO 1:5	0,02	588.235	11.765
	5491	PAÑETE BAJO MALLA 1:5	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	34.933	1.747
					Total PAÑETE BAJO MALLA 1:5			36.680
				5367	MORTERO 1:3	0,02	649.101	12.982
	5493	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	12.982	649
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,72	25.741	18.534
					Total PAÑETE LISO MUROS 1:3			32.165
				1540	MORTERO 1:4	0,02	614.881	12.298
	5494	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	12.298	615
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,72	25.741	18.534
					Total PAÑETE LISO MUROS 1:4			31.447

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5495		PAÑETE LISO MUROS 1:5	m²	1541	MORTERO 1:5	0,02	588.235	11.765
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	11.765	588
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,72	25.741	18.534
				Total PAÑETE LISO MUROS 1:5				30.887
5496		PAÑETE LISO MUROS 1:6	m²	1542	MORTERO 1:6	0,02	562.707	11.254
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	11.254	563
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,72	25.741	18.534
				Total PAÑETE LISO MUROS 1:6				30.351
5497		PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	m²	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	29.317	1.466
				Total PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4				30.783
5498		PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5	m²	1541	MORTERO 1:5	0,01	588.235	5.882
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,9	25.742	23.168
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	29.050	1.453
				Total PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5				30.503
5499		PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5	m²	1541	MORTERO 1:5	0,03	588.235	17.647
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	43.389	2.169
				Total PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5				45.558
55		ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	m	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,3	3.890	1.167
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1	5.896	5.896
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	1,86	32.190	59.873
				Total ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO				66.936
288		ENTRAMADO MADERA CIELORRASO	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,08	3.890	311
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,55	32.190	17.705
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,74	11.792	8.726
				Total ENTRAMADO MADERA CIELORRASO				26.742
397		ENTRAMADO TEJA ONDULADA	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				16206	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	0,9	20.321	18.289
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1	11.792	11.792
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
398		CABALLETE ARTICULADO TEJA	m²	Total ENTRAMADO TEJA ONDULADA				56.600
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,54	25.742	13.901
				14535	CABALLETE ETERNIT ARTI. ONDULADO ALA SUP-INF	1	16.928	16.928

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	338	FIBROCEMENTO		14536	TORNILLO FIJADOR DE ALA	2	203	405
					Total CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO			31.234
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,3	3.890	1.167
	399	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	m²	16206	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	0,9	20.321	18.289
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,35	11.792	4.127
				16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	1,8	32.190	57.942
					Total ENTRAMADO TEJA DE BARRO			81.525
	402	TEJA ETERNIT NO.6	m²	1067	TEJA TRASLÚCIDA PREMIUM N°5 MARFÍL	0,65	35.417	23.021
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	1,3	893	1.161
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,54	25.742	13.901
					Total TEJA ETERNIT NO.6			38.083
	404	CABALLETE TEJA ETERNIT VENTILACIÓN	un	1099	CABALLETE PERFIL 7 VENTILACIÓN	1	33.750	33.750
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	4,6	893	4.108
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,54	25.742	13.901
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	13.901	1.390
					Total CABALLETE TEJA ETERNIT VENTILACIÓN			53.149
	405	CANAL AMAZONA	m	471	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	0,68	9.328	6.343
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	4	12	49
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,85	30.348	25.796
				14550	CANAL AMAZONA (3M)	0,36	124.802	44.929
				14551	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	2,74	4.398	12.051
				14552	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	0,34	24.769	8.421
					Total CANAL AMAZONA			97.589
	409	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO	m	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,51	11.792	6.014
				16274	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,25	23.572	5.893
					Total ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO			44.875
	415	TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2	893	1.786
				1146	TEJA MANILIT P7 N° 6	0,67	29.390	19.692
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,54	25.742	13.901
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	13.901	278
					Total TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6			35.657
		CABALLETE FIJO	un	1091	CABALLETE FIJO 15 P7	1	36.757	36.757
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2	893	1.786

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
CUBIERTAS	417	PERFIL 7		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.445	309
					Total CABALLETE FIJO PERFIL 7			54.297
				1125	CANAleta 90 ETERNIT (6M)	0,19	151.134	28.715
				1128	TORNILLO PARA CANALETA 90	0,26	5.833	1.517
	419	CANAleta 90 FIBROCEMENTO 6M	m²	1973	SELLADOR JUNTAS SIKA FLEX 1A PLUS ICURE BLANCO	0,17	42.027	7.145
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
					Total CANALETA 90 FIBROCEMENTO 6M			47.674
				1023	TEJA PERFIL 7 N°4 122 X 92CM	1,01	25.000	25.250
	423	TEJA FIBROCEMENTO NO.4	m²	1056	GANCHO CORREA MADERA C90	1	916	916
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
					Total TEJA FIBROCEMENTO NO.4			41.611
				480	CODO BAJANTE 45° BLANCO	0,6	9.073	5.444
				3762	TORNILLO PARA MADERA 1 N°6	2	12	25
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	424	BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO	m	14552	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO		24.769	8.174
				14553	BAJANTE EN PVC BLANCO EXTREMO LISO (3M)	0,33	100.958	33.316
				14554	SOPORTE DE BAJANTE		3.401	1.122
					Total BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO			51.116
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,37	25.742	9.525
				13598	HERRAMIENTA MENOR		9.525	191
	425	CUBIERTA SENCILLA TEJA ALUZINC CAL 24	m²	14541	CLIP TIPO C SENCILLO	2	2.595	5.190
				16317	TEJA ALUZINC SEAM SENCIL 1.5 X 50CM CAL.24		20.818	41.637
					Total CUBIERTA SENCILLA TEJA ALUZINC CAL 24			56.543
				1168	SHINGLE EVERGREEN BLEND CT-20 X FARDO	2,2	53	117
				1986	LÁMINA LANA VIDRIO BLACK THEATER 96 X 48-1 (2.44 X 1.22M)	3	101.478	304.435
	428	SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE	m²	1991	EMULSIÓN ASFÁLTICA ED/9 (5GL) TEXSA	0,5	141.460	70.730
				3804	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2	0,3	3.500	1.050
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,82	25.742	21.108
					Total SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE			397.440
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2,02	893	1.804
	430	TEJA TRANSPARENTE NO.4	m²	1155	TEJA MAXITEC P7 N° 4 ANCHO EXTRA	1,01	21.553	21.769
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,45	25.742	11.584
					Total TEJA TRANSPARENTE NO.4			35.157
				1310	TEJA DE BARRO S NATURAL	11	2.130	23.432

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
431		TEJA BARRO NATURAL	m²	1540	MORTERO 1:4	0,02	614.881	12.298
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.298	246
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1,03	25.741	26.513
					Total TEJA BARRO NATURAL			62.489
438		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO	m	2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,3	51.151	15.345
				5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	0,25	49.031	12.258
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.258	245
				13925	PERFIL CP 150-16N 1.5MM X 150MM X 50MM ESP	1	11.072	11.072
441		CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA 6M	m		Total ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO			38.920
				1128	TORNILLO PARA CANALETA 90	0,26	5.833	1.517
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				14537	CANALETA GALVANIZADA 0.9 X 6M CAL.24	0,19	186.218	35.381
443		AFINADO CUBIERTAS PLANAS (E=0.03M)	m		Total CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA 6M			47.195
				1540	MORTERO 1:4	0,03	614.881	18.446
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	36.465	1.823
445		TRAGANTES 6	un		Total AFINADO CUBIERTAS PLANAS (E=0.03M)			38.288
				804	CEMENTO GRIS	1	608	608
				2833	REJILLA 6 X 4 TRAGANTE CÚPULA METÁLICA		29.900	29.900
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
4683		TEJA TECHOLINE BAJO TEJA	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				15300	Total TRAGANTES 6			45.165
				15301	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	5,5	25.742	141.581
					FIJACIONES TECHO-CUBIERTA ONDULADA	0,3	378	113
5734		TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 6 CLARABOYA	un		TEJA TECHOLINE 0.95 X 2 M	0,6	73.900	44.340
					Total TEJA TECHOLINE BAJO TEJA			186.034
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2	893	1.786
				1391	TEJA FIBROCEMENTO P6 CLARABOYA	1	85.900	85.900
5735		LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,54	25.742	13.901
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	13.901	278
					Total TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 6 CLARABOYA			101.865
				1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2	893	1.786
5735				3769	LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO	1	26.900	26.900
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	10.297	206

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
DOTACIONES DEPORTIVAS	5736	LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO TERMINAL	un	1123	Total LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO			39.189
				1390	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	2	893	1.786
				5646	LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO TERMINAL	1	32.900	32.900
				13598	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
					HERRAMIENTA MENOR	2	10.297	206
	1000	SOPORTE MALLA TUBO 4	un	773	Total LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO TERMINAL			45.189
				3276	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 5000 PSI	0,01	445.965	4.460
				5646	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 4 ESP.3MM (6M)	3	76.005	228.015
					HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
					Total SOPORTE MALLA TUBO 4			240.198
	1001	SOPORTE MALLA TUBO 2	un	837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,01	342.414	3.424
				3282	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP 4MM	3	51.609	154.827
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
					Total SOPORTE MALLA TUBO 2			183.993
				2774	PORTERÍA CANCHA FÚTBOL	un	69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M
	1358	PORTERÍA FUTBOL CABAÑA	1				1.800.000	1.800.000
	1359	MALLAS DE SEGURIDAD (3.8X4M)					26.100	26.100
		Total PORTERÍA CANCHA FÚTBOL						1.872.590
	2778	PÓRTICO MULTIFUNCIONAL	un				69	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0.60MX1.00M
				1357	JUEGO DE MALLAS MICROFUTBOL NYLON N°3		104.966	104.966
				1362	PORTERÍA MULTIPLE MOVIBLE 2-1/2 Y 1-1/2	1	2.886.564	2.886.564
				1363	JUEGO DE MALLAS BALONCESTO NYLON N°3		18.729	18.729
					Total PÓRTICO MULTIFUNCIONAL			3.056.749
	702	ACCESORIOS PARA BAÑO VENECIA (6UN)	un	4123	JUEGO ACCESORIOS VENECIA (6 UN)	1	303.900	303.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR		0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,75	25.741	19.306
					Total ACCESORIOS PARA BAÑO VENECIA (6UN)			323.206
				727	REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM	un	12145	REJILLA VENTILACIÓN CORRIENTE 20 X 20
	13598	HERRAMIENTA MENOR	5				0	0
	14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	0,05				22.116	1.106
	16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,25				10.568	2.642
		Total REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM						8.973
	731	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	un	2811	TAPA REGISTRO 15CM X 15CM	1	6.922	6.922
				14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	0,04	22.116	885
16539				HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,25	10.568	2.642	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total TAPAS REGISTRO 15CMX15CM			10.449
				2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	1	10.190	10.190
	732	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	un	14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	0,05	22.116	1.106
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,25	10.568	2.642
					Total TAPAS REGISTRO 20CMX20CM			13.938
				3740	ESPEJO CRISTAL 4MM	1	49.293	49.293
	4985	ESPEJO CRISTAL 4MM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
				15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	0,33	23.900	7.887
					Total ESPEJO CRISTAL 4MM			70.180
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
	4994	ESPEJO MARCO 50X90CM	un	16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,25	25.741	6.435
				17274	ESPEJO DECO 80X180CM	1	229.900	229.900
					Total ESPEJO MARCO 50X90CM			236.335
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,3	1.916	575
	5152	BASE DECORADA 31.5X31.5CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				17747	BASE DECORADA COJÍN COMPAS 31.5 X 31.5CM	3	15.500	46.500
					Total BASE DECORADA 31.5X31.5CM			60.203
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,32	1.916	613
	5153	CENEFA DECORADO FORMATO 10.5X45.8CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,1	25.741	2.574
				17748	CENEFA CARLOTA 10.5 X 45.8CM	2,3	14.900	34.270
					Total CENEFA DECORADO FORMATO 10.5X45.8CM			37.457
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,3	1.916	575
	5154	LISTELLO EN CERÁMICA 10X25CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17723	LISTELLO EN CERÁMICA IRAZU 10 X 25CM	4	5.660	22.640
					Total LISTELLO EN CERÁMICA 10X25CM			27.416
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,22	1.916	422
	5155	LISTELLO EN CERÁMICA 8X25CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,13	25.742	3.346
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.346	67
				17724	LISTELLO JALISCO CAFÉ 8X25CM	4	4.631	18.524
					Total LISTELLO EN CERÁMICA 8X25CM			22.359
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,37	1.916	709

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5156	LISTÓN EN CERÁMICA 13.5X43CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,09	25.742	2.317
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.317	46
				17725	LISTÓN FLURI MULTICOLOR 13.5 X 43CM	2,13	13.687	29.153
					Total LISTÓN EN CERÁMICA 13.5X43CM			32.225
	5157	LÁPIZ EN CERÁMICA 2.5X25CM	m	15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,08	1.916	153
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,1	25.742	2.574
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	2.574	257
				17750	CERÁMICA LÁPIZ TRENZA 2.5 X 25CM	4	1.800	7.200
	5207	SUMINISTRO INST. CERRADURA BAÑO	un		Total LÁPIZ EN CERÁMICA 2.5X25CM			10.184
				614	CERRADURA BAÑO BOLA SATIN	1	33.900	33.900
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.436	64
	5209	SUMINISTRO INST. WIN PVC	m		Total SUMINISTRO INST. CERRADURA BAÑO			40.400
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,01	25.742	257
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	257	26
				17769	WIN BLANCO BRILLANTE 2.40	0,42	8.400	3.528
	5210	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN PLÁSTICO	un		Total SUMINISTRO INST. WIN PVC			3.811
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
				17759	PUERTA PLEGABLE DUCHA RECTA 100 X 180CM	1	176.457	176.457
	5213	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO	m²		Total SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN PLÁSTICO			202.714
				1335	DIVISIÓN BAÑO VIDRIO TEMPLADO	1	539.900	539.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
	5280	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)	un		Total SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO			565.641
				4121	JUEGO ACCESORIOS PALERMO CROMO (6 UN)	1	242.300	242.300
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
	5372	LISTÓN EN CERÁMICA 6.7X43CM	m		Total ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)			255.300
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,19	1.916	364
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,09	25.742	2.317
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.317	46
		SUMINISTRO INST.		18550	LISTÓN ÁRTICA REAL 6,7X43CM	2,13	10.085	21.481
					Total LISTÓN EN CERÁMICA 6.7X43CM			24.208
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	25.742

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ENCHAPES Y ACCESORIOS	5403	MUEBLE PARA LAVAMANOS	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	25.742	257
				17729	MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM CON LVM		642.600	642.600
					Total SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS			668.599
	5667	ESTUCO INTERIOR	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,72	42.758	30.786
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	30.786	616
				15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	0,04	66.900	2.676
					Total ESTUCO INTERIOR			34.078
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,72	42.758	30.786
	5668	ESTUCO EXTERIOR	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	30.786	616
				15814	ESTUCO ACRÍLICO PLÁSTICO CANECA (30KG)	0,04	72.900	2.916
					Total ESTUCO EXTERIOR			34.318
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,16	42.758	6.841
	5669	TRATAMIENTO DE JUNTAS SOBRE DRYWALL	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.841	684
				14692	MASILLA SUPERMASTIC CAJA (28KG)	0,05	26.965	1.348
					Total TRATAMIENTO DE JUNTAS SOBRE DRYWALL			8.873
	5670	ESTUCO FLEXIBLE SOBRE FIBROCEMENTO	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,72	42.758	30.786
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	30.786	1.539
				18549	ESTUCO PROFESIONAL FLEXIBLE CANECA (28KG)	0,04	24.200	968
					Total ESTUCO FLEXIBLE SOBRE FIBROCEMENTO			33.293
	5671	ESTUCO SOBRE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,72	42.758	30.786
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	30.786	3.079
				15734	ESTUCO CANECA (30KG)	0,04	90.000	3.600
					Total ESTUCO SOBRE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS			37.465
	5672	MASILLA DE RELLENO	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,72	42.758	30.786
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	30.786	3.079
				18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	0,07	63.324	4.433
					Total MASILLA DE RELLENO			38.298
	5673	FILOS Y DILATACIONES CON ENCHAPE	m	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,16	42.758	6.841
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.841	684
				15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	0,04	66.900	2.676
					Total FILOS Y DILATACIONES CON ENCHAPE			10.201
	5681	CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM	m²	15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,3	25.741	7.722
				18552	PARED VASANA PLANA SATINADA 30X75CM	1	42.900	42.900

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM			56.370
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18553	PARED DEVA 25X35CM	1	28.800	28.800
					Total CERÁMICA FORMATO 25X35CM			38.749
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				18554	PARED 25X35CM	1	28.800	28.800
					Total CERÁMICA FORMATO 25CMX35CM			47.676
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.723	154
				18555	PARED NANTO 30X60CM	1	46.800	46.800
					Total CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM			60.425
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				18556	PARED CERÁMICA MATE 30X45CM	1	35.300	35.300
					Total CERÁMICA FORMATO MATE 30CMX45CM			54.176
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				18557	PARED ARCOIRIS VERDE 25X43.2CM	1	27.300	27.300
					Total CERÁMICA FORMATO 25CMX43.2CM			46.176
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
				18558	PARED CERÁMICA 25 X 35CM	1	20.479	20.479
					Total CERÁMICA FORMATO 25CMX35CM			52.484
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				18563	FACHALETA MULTICOLOR 30X45CM	1	35.300	35.300
				18564	CRUCETAS DE SEPARACIÓN (300 UN) CAL.2MM	8	30	240

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				18565	PEGACOR FLEX BLANCO	2	5.744	11.488
					Total FACHALETA MULTICOLOR 30X45CM			60.156
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
		FACHALETA		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
	5690	FORMATO 30X45CM	m²	18562	FACHALETA 30X45CM	1	35.300	35.300
				18564	CRUCETAS DE SEPARACIÓN (300 UN) CAL.2MM	8	30	240
				18565	PEGACOR FLEX BLANCO	3	5.744	17.232
					Total FACHALETA FORMATO 30X45CM			65.900
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
		FACHALETA		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
	5691	FORMATO 30X45CM	m²	18559	FACHALETA AMARNA 30X45CM	1	39.300	39.300
				18564	CRUCETAS DE SEPARACIÓN (300 UN) CAL.2MM	6	30	180
				18565	PEGACOR FLEX BLANCO	5	5.744	28.720
					Total FACHALETA FORMATO 30X45CM			81.328
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
		FACHALETA		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.723	154
	5692	FORMATO 28.7X57.5CM	m²	18561	FACHALETA TEJARES 28.7X57.5CM	1	41.060	41.060
				18564	CRUCETAS DE SEPARACIÓN (300 UN) CAL.2MM	4	30	120
				18565	PEGACOR FLEX BLANCO	7	5.744	40.208
					Total FACHALETA FORMATO 28.7X57.5CM			89.265
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
		BOQUILLA PARA		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
	5693	FACHALETA - 5MM	m²	18560	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ANCHA (5KG)	0,46	6.000	2.760
					Total BOQUILLA PARA FACHALETA - 5MM			6.961
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
		ACCESORIOS PARA		13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.436	64
	5694	BAÑO (6UN)	un	18566	JUEGO ACCESORIOS ALUVIA (6UN)		151.200	151.200
					Total ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)			157.700
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,1	25.742	2.574
		BOQUILLA PARA		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.574	51
	5695	CERÁMICA - 2MM	m	18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	0,21	6.800	1.428
					Total BOQUILLA PARA CERÁMICA - 2MM			4.053
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
		ACCESORIOS PARA		13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
	5696	BAÑO CASCADE (6UN)	un	18567	JUEGO ACCESORIOS CASCADE (6 UN)		195.600	195.600

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total ACCESORIOS PARA BAÑO CASCADE (6UN)			208.600
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13362	CRISTAL LAMINADO INCOLORO (4+4) CAL.8MM	2,4	91.176	218.823
	5697	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN AL. ANODIZADO	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
				15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	0,55	23.900	13.145
				18568	PUERTA PLEGABLE DUCHA RECTA 180 X 180CM	1	736.396	736.396
					Total SUMINISTRO INST. DIVISIÓN AL. ANODIZADO			994.621
				1628	TUBO PLASTIFICADO PARA CORTINA DE BAÑO 1 M	1,25	26.900	33.625
				1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	2	260	521
	5721	TUBO CORTINA DUCHA	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				6673	TORNILLO ACERO 1/4	2	1.083	2.166
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.119	41
					Total TUBO CORTINA DUCHA			40.472
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	1,03	365.403	376.365
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,04	26.941	1.078
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	3,8	3.890	14.782
	339	VIGAS AÉREAS	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	11	25.742	283.162
				16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	1,37	7.337	10.052
				16206	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	2,41	20.321	48.974
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1,57	11.792	18.514
					Total VIGAS AÉREAS			752.927
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI		365.403	40.194
				778	COSTO ADICIONAL BOMBEO	0,11	25.727	2.830
	340	LOSA MACIZA H=0.10M	m²	1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,01	26.941	269
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,2	25.742	56.632
				13627	FORMALETA STEEL PLY 1.20X0.10M	0,8	428	342
					Total LOSA MACIZA H=0.10M			100.267
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,16	365.403	58.464
				778	COSTO ADICIONAL BOMBEO		25.727	4.116
	342	LOSA MACIZA H=0.15M	m²	1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,01	26.941	269
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				13627	FORMALETA STEEL PLY 1.20X0.10M	0,8	428	342
					Total LOSA MACIZA H=0.15M			140.417
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,4	365.403	146.161
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,16	26.941	4.311

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
348	PLACA ALIGERADA (0.40M) CASETÓN GUADUA	m²	1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,14	7.156	1.002	
			2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370	
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,02	3.890	78	
			5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	4,5	4.633	20.849	
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3,7	25.742	95.245	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	95.245	1.905	
			13627	FORMALETA STEEL PLY 1.20X0.10M	0,88	428	377	
			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397	
			16184	ESTERILLA DE GUADUA ANCHO 25CM-30CM (4M)	1,43	10.456	14.953	
			16206	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	0,02	20.321	406	
			16242	LISTÓN 10CM X 1.8CM X 2.9M - AMARILLO	1,33	19.524	25.966	
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,017	11.792	200	
			17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379	
			Total PLACA ALIGERADA (0.40M) CASETÓN GUADUA					
5145	VIGA 30X40CM	m	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,12	365.403	43.848	
			1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155	
			1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,09	7.156	644	
			1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,46	15.950	39.237	
			1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640	
			3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256	
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556	
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	102.968	2.059	
			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397	
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,6	11.792	7.075	
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572	
			17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	4	293	1.173	
			Total VIGA 30X40CM					
5146	PLACA CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	m²	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,07	365.403	25.578	
			1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155	
			1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904	
			2157	LÁMINA METALDECK 2 X 0.94M CAL.20 (L=3.1)	0,34	139.830	47.542	
			2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,07	63.700	4.459	
			3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256	
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
		METALDECK 2		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.990	340
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				Total PLACA CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2				137.186
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,07	63.700	4.459
		PLACA CONCRETO 15CM SOBRE	m²	3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
		LÁMINA		3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
		METALDECK 3		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990
	5147			7198	LÁMINA METALDECK 3 X 0.87M CAL.18	1,06	59.773	63.359
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.990	340
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				Total PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3				167.619
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,05	365.403	18.270
				1453	VIGUETA PREFABRICADA EN CONCRETO 8 X 20CM	0,4	28.778	11.511
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
		VIGUETA Y PLAQUETA	m²	3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
		PREFABRICADA		3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
		CONCRETO		13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
	5148			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,33	25.741	8.495
				17777	PLAQUETA PREFABRICADA 2 X 50M X 4CM	0,4	39.187	15.675
				Total VIGUETA Y PLAQUETA PREFABRICADA CONCRETO				102.598
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,19	365.403	69.427
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5149		VIGA CANAL EN CONCRETO 30X40CM	m	1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,09	7.156	644
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	3,69	15.950	58.856
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,14	63.700	8.918
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				8184	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	2	1.873	3.746
				13598	HERRAMIENTA MENOR		77.226	1.545
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				Total VIGA CANAL EN CONCRETO 30X40CM				264.018
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
5335		PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,5	7.156	3.578
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,08	63.700	5.096
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				Total PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA				118.781
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
5336		PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM REFUERZO SINTÉTICO DRAMIX	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	5337	COLUMNA 40CMX30CM	m	15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				17425	DRAMIX ACERO PISO LIGERO MALLA EN BOLSA L=60	0,9	14.800	13.320
				Total PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM REFUERZO SINTÉTICO DRAMIX				108.919
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,12	365.403	43.848
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,09	7.156	644
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,46	15.950	39.237
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	102.968	2.059
	5338	VIGUETA 15X40CM	m	15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	1	5.896	5.896
				17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	4	293	1.173
				Total COLUMNA 40CMX30CM				247.939
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,06	365.403	21.924
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,09	7.156	644
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	1,23	15.950	19.619
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	77.226	1.545
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,02	513.223	10.264
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572
				17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	2	293	587
				Total VIGUETA 15X40CM				168.526
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5339		MURO EN CONCRETO 3000 PSI 10CM	m	1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,14	63.700	8.918
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				8184	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	1	1.873	1.873
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	77.226	1.545
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				17216	DISTANCIADOR PPN-100 PUENTES PLÁSTICOS HASTA 1/4	4	316	1.264
				Total MURO EN CONCRETO 3000 PSI 10CM				149.828
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,2	365.403	73.081
5340		PLACA ALIGERADA (0.20M) CASETÓN GUADUA	m²	1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	77.226	1.545
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16184	ESTERILLA DE GUADUA ANCHO 25CM-30CM (4M)	0,4	10.456	4.183
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	3,5	5.896	20.635
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				Total PLACA ALIGERADA (0.20M) CASETÓN GUADUA				226.696
5341		PLACA ALIGERADA (0.20M) CASETÓN ICOPOR RECUPERABLE	m²	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,2	365.403	73.081
				1472	CASETÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR REUTILIZABLE	0,4	285.000	114.000
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,5	7.156	3.578
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	3,36	15.950	53.592
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				4011	TABLERO DE MADERA SAPÁN 0.7X1.4M - ALQUILER	0,5	257	129
				5134	PARAL METÁLICO 3M		3.674	1.837
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	77.226	1.545

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.		
5342	PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. ENTREPISO	m²	15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,02	513.223	10.264			
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572			
			17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379			
			Total PLACA ALIGERADA (0.20M) CASETÓN ICOPOR RECUPERABLE							376.307
			770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,11	365.403	40.194			
			1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155			
			1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904			
			2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,07	63.700	4.459			
			3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256			
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778			
			4011	TABLERO DE MADERA SAPÁN 0.7X1.4M - ALQUILER	0,5	257	129			
			5134	PARAL METÁLICO 3M		3.674	1.837			
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.990	340			
			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397			
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,04	23.572	943			
			17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379			
			Total PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. ENTREPISO							99.119
5359	ZAPATA AISLADA 1.20X1.20X0.45M	un	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,65	365.403	237.512			
			1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,1	26.941	2.694			
			1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,25	7.156	1.789			
			1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	3,36	15.950	53.592			
			1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640			
			2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370			
			3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)		12.559	1.256			
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556			
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	102.968	2.059			
			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,04	513.223	20.529			
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	2	11.792	23.584			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1,65	23.572	38.894			
			17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	4	293	1.173			
			17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4		345	1.379			

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				Total ZAPATA AISLADA 1.20X1.20X0.45M				499.995
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,6	365.403	219.242
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	5	7.156	35.780
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	3,36	15.950	53.592
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)		12.559	1.256
	5360	ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M	m	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	102.968	2.059
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,02	513.223	10.264
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572
				17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	8	293	2.346
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				Total ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M				470.717
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,36	365.403	131.545
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	5	7.156	35.780
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	3,36	15.950	53.592
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	1	12.559	12.559
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,6	3.890	2.334
	5361	PLACA FLOTANTE ALIGERADA (H=0.60M)	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	102.968	2.059
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,02	513.223	10.264
				16184	ESTERILLA DE GUADUA ANCHO 25CM-30CM (4M)	0,4	10.456	4.183
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	3,5	5.896	20.635
				17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	8	293	2.346
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				Total PLACA FLOTANTE ALIGERADA (H=0.60M)				419.919

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5370		PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	m²	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,12	365.403	43.848
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2157	LÁMINA METALDECK 2 X 0.94M CAL.20 (L=3.1)	0,34	139.830	47.542
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,07	63.700	4.459
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.990	340
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
				Total PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2				155.456
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,09	365.403	32.886
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,08	26.941	2.155
5371		PLACA CONCRETO 13CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3	m²	1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	2,35	4.640	10.904
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,07	63.700	4.459
				3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	0,1	12.559	1.256
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,2	3.890	778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,66	25.742	16.990
				7198	LÁMINA METALDECK 3 X 0.87M CAL.18	1,06	59.773	63.359
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	16.990	340
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,2	11.792	2.358
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,4	23.572	9.429
290		ESTERILLA DE GUADUA BAJO ENTRAMADO	m²	Total PLACA CONCRETO 13CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3				160.311
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,04	3.890	156
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	12.871	644
				16184	ESTERILLA DE GUADUA ANCHO 25CM-30CM (4M)	1	10.456	10.456
				Total ESTERILLA DE GUADUA BAJO ENTRAMADO				24.127
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
				13641	ESCALERA DE EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	0,01	11.021	110
				16698	VIGA 15 X 8CM X 2.9M - SAPÁN	0,35	123.170	43.110
4940		SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA	m					

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
ESTRUCTURAS EN MADERA	4940	0.08X0.15M		16699	PLATINA L 0.90X0.10MX1/4	1	52.586	52.586
				16700	PERNO GRADO 6	4	443	1.770
				16701	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2	1	1.523	1.523
				Total SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA 0.08X0.15M				131.933
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
				16700	PERNO GRADO 6	6	443	2.655
				16701	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2	1	1.523	1.523
				16702	PLATINA L 0.90X0.30MX1/4		115.977	115.977
				16703	COLUMNA EN MADERA 0.08 X 0.18 X 5.9M SAPÁN	0,33	471.717	155.667
	4941	SUMINISTRO INST. COLUMNAS MADERA 0.08MX0.18M	m	Total SUMINISTRO INST. COLUMNAS MADERA 0.08MX0.18M				308.656
				3804	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2	0,1	3.500	350
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
				16019	LANA MINERAL VIDRIO BIOSOLUBLE FRESCASA ECO 48X600- 3-1/2	0,053	9.352	496
				16704	ENTRAMADO MADERA PINO 0.05 X 0.1M		16.379	32.758
				16705	LISTÓN DE PINO PARA MACHIMBRE	2	18.606	37.211
				Total SUMINISTRO INST. MURO MADERA PINO ESP. 10CM DOBLE CARA				103.649
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
	4943	SUMINISTRO INST. MADERA TECA MACIZA 0.12M	m²	16706	LISTÓN DE MADERA TECA PARA PISO	1	138.926	138.926
				16707	LACA SELLADOR POLIURETANO		35.606	35.606
				Total SUMINISTRO INST. MADERA TECA MACIZA 0.12M				207.366
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
	4944	PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.276	43
				16708	PINTURA INTUMESCENTE (25KG)	0,04	444.593	17.784
				Total PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS				22.103
	4945	SUMINISTRO INST. VIGUETA MADERA SAPÁN 0.05MX0.10M	m	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644
				16699	PLATINA L 0.90X0.10MX1/4	1	52.586	52.586
				16700	PERNO GRADO 6	4	443	1.770
				16709	VIGA 10 X 5CM X 2.9M - SAPÁN	0,35	94.343	33.020
				Total SUMINISTRO INST. VIGUETA MADERA SAPÁN 0.05MX0.10M				120.210
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
		SUMINISTRO INST.		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.	
	4946	VIGAS MADERA	m	16699	PLATINA L 0.90X0.10MX1/4	1	52.586	52.586	
		SAPÁN TECHO		16700	PERNO GRADO 6	6	443	2.655	
		0.08X0.18M		16701	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2	1	1.523	1.523	
				16710	VIGA 18 X 8CM X 2.9M - SAPÁN	0,35	157.239	55.034	
					Total SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA SAPÁN TECHO 0.08X0.18M				144.632
	4947	SUMINISTRO INST. MACHIHEMBRADO	m²	3804	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2	0,01	3.500	35	
		5649		HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	0,4	32.190	12.876		
		LISTÓN DE PISO		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.876	258	
		0.07M		16711	LISTÓN PARA PISO 7CM X 1M - SAPÁN	1	36.558	36.558	
					Total SUMINISTRO INST. MACHIHEMBRADO LISTÓN DE PISO 0.07M				49.727
	4948	SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA	m	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190	
		13598		HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644		
		SAPÁN TECHO		16700	PERNO GRADO 6	4	443	1.770	
		0.05X0.15M		16701	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2	1	1.523	1.523	
				16712	VIGA 15 X 5CM X 2.9M - SAPÁN	0,34	103.515	35.195	
				16713	PLATINA L 0.6 X 0.1M X 1/4	1	56.908	56.908	
				Total SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA SAPÁN TECHO 0.05X0.15M				128.230	
				1621	PERNO DE ANCLAJE 1/2	4	494	1.976	
	4949	SUMINISTRO INST. ESCALERAS MADERA	m²	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190	
		13598		HERRAMIENTA MENOR	2	32.190	644		
				16707	LACA SELLADOR POLIURETANO	1	35.606	35.606	
				16714	PULIDORA DE PISO	0,1	92.617	9.262	
				16715	PARAL SOPORTE TRAMO MADERA 0.2 X 0.05M		56.599	56.599	
				16716	PARAL SOPORTE DE CIERRE MADERA	1	7.306	7.306	
				16717	PASO Y CONTRAPASO MADERA SAPÁN 0.30M		85.171	85.171	
				16718	PLATINA DE APOYO 0.30 X 0.30 X 1/4-	0,1	70.286	7.029	
				Total SUMINISTRO INST. ESCALERAS MADERA				235.783	
		1		DESCAPOTE	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742
13598	HERRAMIENTA MENOR		10	6.436		644			
				Total DESCAPOTE				7.080	
3122	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,3	25.742	33.465		
	13598		HERRAMIENTA MENOR	10	33.465	3.347			
				Total EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS				36.812	
3698	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES	un	5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,25	205.930	257.413		
	8232		MOTOSIERRA	0,5	36.738	18.369			

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
EXCAVACIONES	3050	MEDIANOS		13634	CARGADOR FRONTAL AE-60+BALDE+COMBUSTIBLE	0,3	505.516	151.655
					Total TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS			427.437
		EXCAVACIÓN MECÁNICA	m³	1518	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	0,15	220.429	33.064
				16503	DÍA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,01	84.540	845
	5749	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.436	64
					Total DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO			6.500
				1502	COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO	0,33	48.984	16.165
	5750	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				13639	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO	0,02	698.024	13.960
					Total DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO			43.253
	4931	PANEL AL. COMPUESTO ARKOBOND	m²	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1,5	32.190	48.285
				14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	0,25	22.116	5.529
				15929	PANEL ARKOBOND COLOR 1.50 X 5.80M	0,15	1.098.440	164.766
				16558	U EN ALUMINIO 1 X 1/8	2	3.075	6.150
				16559	TORNILLO PASANTE 3/16 + TUERCA Y ARANDELA	4	79	317
				16560	TORNILLO AUTOPERFORANTE N°12 X 1	8	67	535
				16561	ENGANCHES METÁLICOS PARA LÁMINA ARKOBOND	4	401	1.605
				16562	CHAZO DE ANCLAJE EXPANSIVO 1/8	1	134	535
				16563	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	0,1	7.700	770
					Total PANEL AL. COMPUESTO ARKOBOND			228.492
	4937	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				16559	TORNILLO PASANTE 3/16 + TUERCA Y ARANDELA	4	79	317
				16570	MARCO LATERAL DE ALUMINIO X 5.90M	0,16	108.326	17.332
				16580	PERSIANA POLICARBONATO AEROLUX CRISTAL X 3.30M	1	44.088	44.088
				16581	REMACHE POP 6-6 3/16 X 1/23	10	99	990
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	5150	AISLAMIENTO Y ACABADO PARA MUROS EXT. SOBRE MAMPOSTERÍA	m²		Total FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX			94.917
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,6	25.742	41.187
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	41.187	824
				17637	ADHESIVO/CAPA DE BASE EN AISLAMIENTOS PRIMER B-80101 (23KG)	5,1	3.539	18.049
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1,26	11.320	14.263
				17639	MALLA DE CONTORNO 9.5-ROLLO (45M)	1,95	2.396	4.672
				17640	MALLA 38-ROLLO (44M2)	1	7.409	7.409

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17641	BASE ACRÍLICA TSW 60LB (5 GL.)	0,06	61.664	3.700
				17642	ACABADO ACRÍLICO IMPERMEABILIZADO STOLIT 1.0 (5 GL.)	0,42	62.568	26.279
				Total AISLAMIENTO Y ACABADO PARA MUROS EXT. SOBRE MAMPOSTERÍA				116.383
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,2	25.742	56.632
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	56.632	1.133
				17637	ADHESIVO/CAPA DE BASE EN AISLAMIENTOS PRIMER B-80101 (23KG)	5,1	3.539	18.049
				17638	POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR D16-1.22 X 0.6M ESP.4CM	1,26	11.320	14.263
				17639	MALLA DE CONTORNO 9.5-ROLLO (45M)	1,95	2.396	4.672
				17640	MALLA 38-ROLLO (44M2)	1	7.409	7.409
				17641	BASE ACRÍLICA TSW 60LB (5 GL.)	0,06	61.664	3.700
				17642	ACABADO ACRÍLICO IMPERMEABILIZADO STOLIT 1.0 (5 GL.)	0,42	62.568	26.279
				17643	ADHESIVO AISLAMIENTO FACHADAS BASE 55LB 5GP	0,16	91.152	14.584
				17644	MEMBRANA AIRE Y VAPOR STOGUARD 4-ROLLO (45M)	0,04	2.179	87
				Total AISLAMIENTO Y ACABADO PARA MUROS EXT. CON MEMBRANA				146.808
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	10.568	10.568
				16549	HORA OFICIAL ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES		15.174	15.174
				Total HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA				25.742
				16541	HORA AYUDANTE INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	12.410	12.410
				16551	HORA OFICIAL INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES		17.938	17.938
				Total HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES				30.348
				2984	HORA ESTUCADOR (TIPO 2) - CON PRESTACIONES		12.410	12.410
				16543	HORA AYUDANTE PINTURA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	12.410	12.410
				16553	HORA OFICIAL PINTURA TIPO 2 - CON PRESTACIONES		17.938	17.938
				Total HORA CUADRILLA CC - PINTURAS				42.758
				6981	HORA CARPINTERO - CON PRESTACIONES	1	19.780	19.780
				16545	HORA AYUDANTE CARPINTERÍA TIPO 2 - CON PRESTACIONES		12.410	12.410
				Total HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS				32.190
				16557	HORA OFICIAL CABLEADO ESTRUCTURADO TIPO 3 - CON PRESTACIONES	2	23.289	46.578
				Total HORA CUADRILLA EE - CABLEADO ESTRUCTURADO				46.578
				4489	HORA AYUDANTE ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	12.410	12.410
				17934	HORA ENCARGADO DE OBRA ELÉCTRICA (TIPO 1) - CON PRESTACIONES	0,3	9.742	2.923
				17940	HORA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	17.938	17.938
				Total HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS				33.271
				519	HORA AYUDANTE ELÉCTRICA ESPECIALIZADA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	12.410	12.410
				16547	HORA ENCARGADO DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (TIPO 1) - CON PRESTACIONES	0,6	32.473	19.484

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
HONORARIOS	5653	ESPECIALIZADAS		17942	HORA OFICIAL ELÉCTRICA ESPECIALIZADA TIPO 3 - CON PRESTACIONES	2	23.289	46.578
					Total HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS			78.472
				6922	HORA OFICIAL DRYWALL TIPO 1 - CON PRESTACIONES		15.174	15.174
				8135	HORA AYUDANTE DRYWALL TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	10.568	10.568
	5654	GG - DRYWALL	hc	17938	HORA OFICIAL DRYWALL TIPO 2 - CON PRESTACIONES		17.938	17.938
					Total HORA CUADRILLA GG - DRYWALL			43.680
				518	HORA AYUDANTE METÁLICAS TIPO 1 - CON PRESTACIONES		10.568	10.568
				17944	HORA OFICIAL METÁLICAS TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	15.174	15.174
	5655	HH - METÁLICAS	hc	17952	HORA SOLDADOR - CON PRESTACIONES		23.289	23.289
					Total HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS			49.031
				8144	HORA CADENERO - CON PRESTACIONES		15.174	15.174
				17950	HORA AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA - CON PRESTACIONES	1	23.289	23.289
	5656	HORA CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA	hc	17954	HORA TOPOGRÁFO - CON PRESTACIONES		46.325	46.325
					Total HORA CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA			84.788
				17946	HORA OPERARIO ASEO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	2	10.568	21.136
					Total HORA CUADRILLA KK - ASEO			21.136
	5657	KK - ASEO	hc	16547	HORA ENCARGADO DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (TIPO 1) - CON PRESTACIONES		32.473	32.473
				17948	HORA OFICIAL RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	15.174	15.174
				18545	HORA OFICIAL RED CONTRA INCENDIO TIPO 2 - CON PRESTACIONES		19.780	19.780
				18547	HORA AYUDANTE RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 - CON PRESTACIONES		10.568	10.568
	5658	JJ - REDES CONTRAINCENDIO	hc		Total HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO			77.995
				16513	DÍA OFICIAL RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 - CON PRESTACIONES		158.241	158.241
				16514	DÍA OFICIAL RED CONTRA INCENDIO TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	121.390	121.390
				16525	DÍA ENCARGADO DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (TIPO 1) - CON PRESTACIONES		259.788	259.788
	5702	DÍA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	d	18047	DÍA AYUDANTE RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 - CON PRESTACIONES		84.540	84.540
					Total DÍA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO			623.959
				16503	DÍA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	84.540	84.540
				16517	DÍA OFICIAL ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES		121.390	121.390
	5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	d		Total DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA			205.930
				16505	DÍA AYUDANTE INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	99.280	99.280
				16520	DÍA OFICIAL INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES		143.501	143.501
					Total DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS			242.781
	5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	d	2986	DÍA ESTUCADOR (TIPO 2) - CON PRESTACIONES		99.280	99.280
				16507	DÍA AYUDANTE PINTURA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	99.280	99.280
				16522	DÍA OFICIAL PINTURA TIPO 2 - CON PRESTACIONES		143.501	143.501
	5756	DÍA CUADRILLA CC - PINTURAS	d					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total DÍA CUADRILLA CC - PINTURAS			342.061
	5757	DÍA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	d	8231	DÍA CARPINTERO - CON PRESTACIONES	1	158.241	158.241
				16511	DÍA AYUDANTE CARPINTERÍA TIPO 2 - CON PRESTACIONES		99.280	99.280
					Total DÍA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS			257.521
	5758	DÍA CUADRILLA EE - CABLEADO	d	16527	DÍA OFICIAL CABLEADO ESTRUCTURADO TIPO 3 - CON PRESTACIONES	2	186.309	372.618
					Total DÍA CUADRILLA EE - CABLEADO ESTRUCTURADO			372.618
	5759	DÍA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	d	3015	DÍA ENCARGADO DE OBRA ELÉCTRICA (TIPO 1) - CON PRESTACIONES	0,3	77.936	23.381
				6978	DÍA AYUDANTE ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	99.280	99.280
				6985	DÍA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES		143.501	143.501
					Total DÍA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS			266.162
	5760	DÍA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	d	3003	DÍA OFICIAL ELÉCTRICA ESPECIALIZADA TIPO 3 - CON PRESTACIONES	2	186.309	372.618
				5120	DÍA AYUDANTE ELÉCTRICA ESPECIALIZADA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	99.280	99.280
				13633	DÍA ENCARGADO DE OBRA ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (TIPO 1) - CON PRESTACIONES	0,6	155.873	93.524
					Total DÍA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS			565.422
	5761	DÍA CUADRILLA GG - DRYWALL	d	2983	DÍA OFICIAL DRYWALL TIPO 1 - CON PRESTACIONES		143.501	143.501
				3030	DÍA OFICIAL DRYWALL TIPO 2 - CON PRESTACIONES	1	121.390	121.390
				8145	DÍA AYUDANTE DRYWALL TIPO 1 - CON PRESTACIONES		84.540	84.540
					Total DÍA CUADRILLA GG - DRYWALL			349.431
	5762	DÍA CUADRILLA HH - METÁLICAS	d	3005	DÍA OFICIAL METÁLICAS TIPO 1 - CON PRESTACIONES		121.390	121.390
				6986	DÍA AYUDANTE METÁLICAS TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	84.540	84.540
				17277	DÍA SOLDADOR - CON PRESTACIONES		186.309	186.309
					Total DÍA CUADRILLA HH - METÁLICAS			392.239
	5763	DÍA CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA	d	2985	DÍA CADENERO - CON PRESTACIONES		121.390	121.390
				2987	DÍA TOPOGRÁFO - CON PRESTACIONES	1	370.601	370.601
				8134	DÍA AUXILIAR TOPOGRAFÍA - CON PRESTACIONES		186.309	186.309
					Total DÍA CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA			678.300
	5764	DÍA CUADRILLA KK - ASEO	d	3007	DÍA OPERARIO ASEO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	2	84.540	169.080
					Total DÍA CUADRILLA KK - ASEO			169.080
	5537	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO MORTERPLAS 4MM REF.POLIETILENO	m²	2033	TELA ASFÁLTICA N°15 (40M2)	0,08	96.260	7.701
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	5.148	103
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
				18322	HIPERMANTO N4 (10M2) 4MM POLIETILENO NEGRO	1,11	38.739	43.000
					Total MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO MORTERPLAS 4MM REF.POLIETILENO			57.048
		MONOCAPA		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5538		MONOCAPA MANTO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
		ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL		18318	MANTO MORTER PLAS SÚPER 4MM POLYESTER (11M2) TEXSA	1,11	64.704	71.821
		ALUM.REF.POLIE.		18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
				18320	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)		746.220	7.462
					Total MONOCAPA MANTO ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL ALUM.REF.POLIE.			84.580
5540		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM	m²	2033	TELA ASFÁLTICA N°15 (40M2)	0,07	96.260	6.738
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,2	25.741	5.148
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
				18322	HIPERMANTO N4 (10M2) 4MM POLIETILENO NEGRO	1,11	38.739	43.000
5541			m²		Total MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM			55.982
		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 3.6MM FOIL AL.REF.POLIE.		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,013	109.580	1.425
				18320	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)	0,01	746.220	7.462
5542			m²	18321	MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.6MM FOIL AL.	1,11	38.722	42.981
					Total MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 3.6MM FOIL AL.REF.POLIE.			56.069
		BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 7.6MM FOIL AL.REF.POLIE.		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
5543			m²	18320	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)		746.220	7.462
				18322	HIPERMANTO N4 (10M2) 4MM POLIETILENO NEGRO	1,13	38.739	43.775
				18323	MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.2MM FOIL AL.		35.608	40.237
					Total BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 7.6MM FOIL AL.REF.POLIE.			96.771
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
5544		BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 6.2MM FOIL AL.REF.POLIE.	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
				18320	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)		746.220	7.462
				18323	MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.2MM FOIL AL.	1,13	35.608	40.237
				18324	HIPERMANTO N3 (10M2) 3MM POLIETILENO NEGRO		29.773	33.643
5544			m²		Total BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 6.2MM FOIL AL.REF.POLIE.			86.639
				2033	TELA ASFÁLTICA N°15 (40M2)	0,08	96.260	7.701
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	5.148	103
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
IMPERMEABILIZACIÓN	5545	MEMBRANA SINTÉTICA TPO SISTEMA ANCLADO	m²	18333	MANTO N4 4MM (10M2) NEGRO TEXSAPLAST	1,13	41.170	46.522
				18334	MANTO DOBLE REFUERZO PE.+POLYESTER 4MM		56.776	64.157
					Total BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 8MM ALTA EXIGENCIA			124.727
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				14915	MEMBRANA SINTÉTICA TPO 1.2MM (70M2)	1,2	125.920	151.104
				18326	BARRA DE TERMINACIÓN MEMBRANA TPO-PERFIL (3M)	0,08	47.343	3.787
				18327	ANCLAJES PARA BARRA-MEMBRANA	3,9	7.830	30.537
				18328	ARANDELA TPO LISA 2 PARA MEMBRANA	2,26	1.510	3.413
				18329	MASILLA SELLADORA WATER CUT OFF MASTIC		136.920	10.954
				18330	SELLANTE ADHESIVO TEXSAELASTIK	0,08	61.600	4.928
				18331	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	0,01	301.920	3.019
					Total MEMBRANA SINTÉTICA TPO SISTEMA ANCLADO			211.943
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
	5546	MEMBRANA SINTÉTICA COVERTEXSA PVC SISTEMA ANCLADO	m²	18325	MEMBRANA SINTÉTICA TPO SIN REFUERZO (37.2M)	1,04	72.987	75.906
				18326	BARRA DE TERMINACIÓN MEMBRANA TPO-PERFIL (3M)	0,08	47.343	3.787
				18327	ANCLAJES PARA BARRA-MEMBRANA	4,45	7.830	34.844
				18328	ARANDELA TPO LISA 2 PARA MEMBRANA	2,8	1.510	4.228
				18329	MASILLA SELLADORA WATER CUT OFF MASTIC		136.920	10.954
				18330	SELLANTE ADHESIVO TEXSAELASTIK	0,08	61.600	4.928
				18331	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	0,01	301.920	3.019
				18332	MEMBRANA SINTÉTICA COVERTEXSA MP PVC 1.2MM	1,15	103.454	118.972
					Total MEMBRANA SINTÉTICA COVERTEXSA PVC SISTEMA ANCLADO			260.839
	5547	BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 8MM REFUERZO POLIETILENO	m²	2033	TELA ASFÁLTICA N°15 (40M2)	0,08	96.260	7.701
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18319	IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	0,01	109.580	1.096
				18333	MANTO N4 4MM (10M2) NEGRO TEXSAPLAST	2,16	41.170	88.927
					Total BICAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 8MM REFUERZO POLIETILENO			101.925
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				14915	MEMBRANA SINTÉTICA TPO 1.2MM (70M2)	1,11	125.920	139.771
	5548	MEMBRANA SINTÉTICA TPO	m²	18326	BARRA DE TERMINACIÓN MEMBRANA TPO-PERFIL (3M)	0,08	47.343	3.787
				18327	ANCLAJES PARA BARRA-MEMBRANA	2,38	7.830	18.635

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5549	SISTEMA FLOTADO		18328	ARANDELA TPO LISA 2 PARA MEMBRANA	1	1.510	1.510
				18329	MASILLA SELLADORA WATER CUT OFF MASTIC	0,08	136.920	10.954
				18330	SELLANTE ADHESIVO TEXSAELASTIK		61.600	4.928
				18331	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	0,01	301.920	3.019
					Total MEMBRANA SINTÉTICA TPO SISTEMA FLOTADO			186.805
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				18326	BARRA DE TERMINACIÓN MEMBRANA TPO-PERFIL (3M)	0,08	47.343	3.787
		MEMBRANA SINTÉTICA	m²	18327	ANCLAJES PARA BARRA-MEMBRANA	2,4	7.830	18.792
	5549	COVERTEXSA PVC SISTEMA FLOTADO		18328	ARANDELA TPO LISA 2 PARA MEMBRANA	1	1.510	1.510
				18329	MASILLA SELLADORA WATER CUT OFF MASTIC	0,08	136.920	10.954
				18330	SELLANTE ADHESIVO TEXSAELASTIK		61.600	4.928
				18331	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	0,01	301.920	3.019
				18332	MEMBRANA SINTÉTICA COVERTEXSA MP PVC 1.2MM	1,1	103.454	113.799
					Total MEMBRANA SINTÉTICA COVERTEXSA PVC SISTEMA FLOTADO			160.990
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				14915	MEMBRANA SINTÉTICA TPO 1.2MM (70M2)	1,2	125.920	151.104
		MEMBRANA SINTÉTICA TPO	m²	18325	MEMBRANA SINTÉTICA TPO SIN REFUERZO (37.2M)	1,04	72.987	75.906
	5550	PARA TANQUES DE AGUA		18326	BARRA DE TERMINACIÓN MEMBRANA TPO-PERFIL (3M)	0,08	47.343	3.787
				18327	ANCLAJES PARA BARRA-MEMBRANA	3,9	7.830	30.537
				18328	ARANDELA TPO LISA 2 PARA MEMBRANA	2,25	1.510	3.398
				18329	MASILLA SELLADORA WATER CUT OFF MASTIC	0,081	136.920	11.091
				18330	SELLANTE ADHESIVO TEXSAELASTIK	0,08	61.600	4.928
				18331	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	0,01	301.920	3.019
					Total MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUES DE AGUA			287.971
				1644	CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	1,61	391	630
				2394	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO MASTERLIFE WP300	0,07	4.549	318
				4227	MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF	0,09	32.828	2.954
				4237	TORNILLO 7 X 7/16	2,82	26	73
				4238	TORNILLO GRABBER 6X 1	27,22	22	588
		MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1	43.680	43.680
	42			8319	PLACA DE YESO ST 1/2 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	0,71	21.919	15.563
				13223	LJA DE AGUA 150 SÚPER	0,42	1.029	432
				13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	0,07	10.805	756

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	43.680	2.184
				16781	CANAL BASE 6 X 2.44M CAL.26	0,35	3.223	1.128
				16782	PARAL BASE 6 (2.44M) CAL.26	0,71	3.808	2.703
					Total MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM			71.009
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,02	822.815	16.456
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,77	25.742	19.821
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	36.277	1.814
				16100	LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO 24CM X 12CM X 6CM	14,3	923	13.200
					Total ALFAJÍA LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO 6CM			51.291
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,16	7.156	1.145
				1903	HIERRO FIG G-60 1/2	5,28	2.328	12.291
				5367	MORTERO 1:3	0,07	649.101	45.437
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	14	25.742	360.388
				8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	5,28	2.268	11.976
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	405.825	8.117
				16101	LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO COCOA 24CM X 12CM X 6CM	73,5	1.334	98.026
				16108	LADRIBLOCK N°12	159,6	1.783	284.629
					Total CHIMENEAS 0.80M			822.009
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				2601	TABLÓN TRADICIÓN SAHARA 30X30	0,3	28.501	8.550
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	12.585	629
					Total ALFAJÍA EN TABLÓN			21.764
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,02	272.545	5.451
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,02	7.156	143
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,77	25.742	19.821
				8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	0,73	2.268	1.656
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	25.970	1.299
				16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,06	6.943	417
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,12	5.896	707
					Total ALFAJÍA CONCRETO 0.15M			35.643
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,02	751.370	15.027
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,86	25.742	22.138
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	37.165	1.858

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	17	1.017	17.284
					Total ALFAJÍA LADRILLO MACIZO PRENSADO			56.307
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
		ENCHAPES		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,1	25.742	28.316
	226	LADRILLO MACIZO PRENSADO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	34.465	689
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	31	1.017	31.519
					Total ENCHAPES LADRILLO MACIZO PRENSADO			66.673
				769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,1	272.545	27.255
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,24	7.156	1.717
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,19	3.890	739
				5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	8	4.633	37.064
		MESÓN EN CONCRETO	m²	5367	MORTERO 1:3	0,03	649.101	19.473
	230			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
				13598	HERRAMIENTA MENOR		70.957	1.419
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,02	513.223	10.264
				16247	CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	0,22	23.572	5.186
				16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,16	6.943	1.111
					Total MESÓN EN CONCRETO			155.712
				1644	CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	1,61	391	630
				2394	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO MASTERLIFE WP300	0,07	4.549	318
				4227	MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF	0,09	32.828	2.954
				4237	TORNILLO 7 X 7/16	2,82	26	73
				4238	TORNILLO GRABBER 6X 1	27,22	22	588
		MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	1	43.680	43.680
	4507			8319	PLACA DE YESO ST 1/2 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	0,71	21.919	15.563
				13223	LIJA DE AGUA 150 SÚPER	0,42	1.029	432
				13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	0,07	10.805	756
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	43.680	2.184
				16783	CANAL BASE 9 X 2.44M CAL.26	0,35	4.455	1.559
				16784	PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26	0,71	4.659	3.308
					Total MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM			72.045
		SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO	un	1456	BLOQUE ESTRUCTURAL 9 X 19 X 39CM	6	2.881	17.289
				1540	MORTERO 1:4	0,07	614.881	43.042
	4970	60CMX90CMX10CM		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	55.913	559

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 60CMX90CMX10CM			73.761
	5138	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	m²	1540	MORTERO 1:4	0,03	614.881	18.446
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,3	25.742	33.465
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	51.911	2.596
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	66	1.017	67.104
					Total MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO			121.611
	5166	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	m²	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	19.020	951
				16090	BLOQUE N°4 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 9 X 23CM	13,48	1.651	22.251
					Total MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4			42.222
	5167	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	6.149	307
				16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	13,48	1.779	23.985
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,5	25.741	12.871
					Total MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5			43.312
	5168	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5	m²	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	19.020	951
				17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	13,48	926	12.485
					Total MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5			32.456
	5169	MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO	m²	1540	MORTERO 1:4	0,03	614.881	18.446
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,25	25.742	32.178
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	50.624	2.531
				16100	LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO 24CM X 12CM X 6CM	61,5	923	56.769
					Total MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO			109.924
	5170	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO	m²	1540	MORTERO 1:4	0,02	614.881	12.298
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	38.040	1.902
				17720	LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO 39X11.5X5CM	45,87	1.922	88.177
					Total MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO			128.119
	5171	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED DOBLE	m²	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
MAMPOSTERÍA	5171	FACHADA ROJO	m²	13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	31.891	638
				16080	LADRILLO ESTRUCTURAL P-V DOBLE PARED FACHADA 33CM X 11.5CM X 11CM	26,95	2.740	73.855
				Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED DOBLE FACHADA ROJO				194.201
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
		1910		BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501	
		1911		BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469	
		5646		HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,75	25.742	19.307	
		13383		CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847	
		13598		HERRAMIENTA MENOR	2	25.456	509	
		16087		LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR 29CM X 14.5CM X 9CM	36,63	2.015	73.807	
		Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30X14.5CM				187.589		
		1540		MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149	
		1910		BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501	
		1911		BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469	
	5173	MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 9CM		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	19.020	951
				16116	BLOQUE ESTRUCTURAL P-V A=10CM 39X9X19CM	13,75	1.424	19.583
				Total MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 9CM				127.371
		1540		MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149	
		1910		BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501	
		1911		BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469	
		5646		HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871	
		13383		CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847	
		13598		HERRAMIENTA MENOR	2	19.020	380	
		16119		BLOQUE ESTRUCTURAL P-V A=20CM 39X19X19CM	13,75	2.691	37.002	
		Total MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 19CM				144.219		
	5343	MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 19CM		1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
	13598	HERRAMIENTA MENOR		2	19.020	380		
	16119	BLOQUE ESTRUCTURAL P-V A=20CM 39X19X19CM		13,75	2.691	37.002		
Total MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 19CM				144.219				
5375	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE LIVIANO TIERRA RUGOSO	1540	MORTERO 1:4	0,03	614.881	18.446		
		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,25	25.742	32.178		
		13598	HERRAMIENTA MENOR	5	50.624	2.531		
		17722	LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	61,6	1.431	88.177		
		Total MURO FACHADA LADRILLO TOLETE LIVIANO TIERRA RUGOSO				141.332		
5375	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE LIVIANO TIERRA RUGOSO	1540	MORTERO 1:4	0,02	614.881	12.298		
		5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484		

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5376	LADRILLO TOLETE MODULAR	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	63.782	3.189
				17721	LADRILLO TOLETE MODULAR 19X9X4CM	110	1.123	123.499
					Total MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR			190.470
				1540	MORTERO 1:4	1	614.881	614.881
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	614.881	12.298
				16081	LADRILLO ESTRUCTURAL P-V SIMPLE PARED 33CM X 11.5CM X 23CM	13,48	2.694	36.317
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,5	25.741	12.871
	5377	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED SENCILLA	m²		Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED SENCILLA			764.184
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	31.891	638
				17719	LADRILLO ESTRUCTURAL P-V SIMPLE PARED MEDIO FACHADA ROJO 33X11.5X11	26,95	1.741	46.925
					Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED SENCILLA FACHADA ROJO			167.271
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
	5378	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED SENCILLA FACHADA ROJO	m²	1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.020	380
				16078	BLOQUE P-V DOBLE PARED 33CM X 11.5CM X 23CM	13,48	1.509	20.336
					Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED DOBLE			127.553
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
	5379	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED DOBLE	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,75	25.742	19.307
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.456	509
				16086	LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR 29CM X 12CM X 9CM	36,63	1.715	62.838
					Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30X12CM			176.620
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,75	25.742	19.307
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
	5380	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30X12CM	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.456	509
				16086	LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR 29CM X 12CM X 9CM	36,63	1.715	62.838
					Total MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30X12CM			176.620
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,79	15.950	44.501
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	1,53	26.450	40.469
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,75	25.742	19.307
				13383	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	0,01	284.696	2.847
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.456	509
				16086	LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR 29CM X 12CM X 9CM	36,63	1.715	62.838

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.		
5381	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	m	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,03	365.403	10.962			
			1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,46	15.950	39.237			
			1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1	4.640	4.640			
			3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556			
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,3	25.742	33.465			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	33.465	669			
			15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03	513.223	15.397			
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,3	11.792	3.538			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1	23.572	23.572			
			16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO		5.896	5.896			
			17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	4	293	1.173			
			Total COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM							140.105
			5382	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,03	365.403	10.962
						1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	2,46	15.950	39.237
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	1				4.640	4.640			
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4				3.890	1.556			
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,3				25.742	33.465			
13598	HERRAMIENTA MENOR	2				33.465	669			
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,03				513.223	15.397			
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,6				11.792	7.075			
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	1				23.572	23.572			
17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	4				293	1.173			
Total VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM								137.746		
5383	POYO DUCHA	m				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,01	751.370	7.514
						5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
						13598	HERRAMIENTA MENOR	2	13.950	279
			16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	4	1.017	4.067			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,5	23.572	11.786			
			Total POYO DUCHA							30.082
5384	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,01	342.414	3.424			
			5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.436	129			
			16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,41	11.792	4.835			
			16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO		23.572	9.665			
			Total DINTEL EN CONCRETO 5CM							24.489

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5385		ALFAJÍA PREFABRICADA EN CONCRETO	m	1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.585	252
				17715	ALFAJÍA EN CONCRETO 25CM X 1M	1	39.800	39.800
				Total ALFAJÍA PREFABRICADA EN CONCRETO				52.637
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,05	365.403	18.270
				1910	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 (6M)	1,2	15.950	19.140
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
5386		PLACA FÁCIL BLOQUELÓN	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	10.297	206
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,01	513.223	5.132
				16109	BLOQUELÓN 80 X 23 X 8CM	4,8	8.000	38.400
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,6	11.792	7.075
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,08	23.572	1.886
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				17776	PERFIL PLACA FÁCIL 8M NEGRO	0,16	238.000	38.080
				Total PLACA FÁCIL BLOQUELÓN				147.791
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,05	365.403	18.270
				2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	0,1	63.700	6.370
5387		PLACA EN BLOQUE ALIGERADO DE CONCRETO	m²	3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	0,4	3.890	1.556
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	10.297	206
				15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	0,01	513.223	5.132
				16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	0,6	11.792	7.075
				16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,08	23.572	1.886
				17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	4	345	1.379
				17774	BLOQUE TIPO BOVEDILLA EN CONCRETO	8	2.691	21.528
				17775	VIGUETA DE ALMA ABIERTA EN CONCRETO	1,25	28.778	35.973
				Total PLACA EN BLOQUE ALIGERADO DE CONCRETO				109.672
5500		ALFAJÍA CONCRETO 0.25M	m	769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	0,02	272.545	5.451
				1540	MORTERO 1:4	0,01	614.881	6.149
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	0,03	7.156	215
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,5	25.742	38.613
				8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	1	2.268	2.268

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
MOBILIARIO URBANO	173	BOLARDO M-63 ALTO - HIERRO	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	44.762	2.238
				16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	0,5	6.943	3.472
				16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO		5.896	2.948
					Total ALFAJÍA CONCRETO 0.25M			61.354
				870	BOLARDO M-63 - HIERRO	1,29	169.987	219.284
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,01	242.026	2.420
					Total BOLARDO M-63 ALTO - HIERRO			247.446
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,29	25.742	33.207
				8137	MORTERO CORRIENTE 3000 PSI	0,01	392.642	3.926
	3138	BANCA EN CONCRETO M-40	un	8138	BANCA EN CONCRETO M-40	1	102.223	102.223
					Total BANCA EN CONCRETO M-40			139.356
				804	CEMENTO GRIS	6,5	608	3.952
				4424	ARENA DE PEÑA	0,06	29.782	1.787
	3210	BORDILLO PREFABRICADO A- 80	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,48	25.742	12.356
				8190	BORDILLO PREFABRICADO A-80	1	20.728	20.728
					Total BORDILLO PREFABRICADO A-80			38.823
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,02	365.403	7.308
	3328	HIDRANTE ROMA 4 EXTREMO LISO	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3,5	25.742	90.097
				8206	HIDRANTE ROMA 4 EXTREMO LISO	1	1.406.544	1.406.544
					Total HIDRANTE ROMA 4 EXTREMO LISO			1.503.949
				770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	0,02	365.403	7.308
	3330	HIDRANTE LONDRES 4 EXTREMO LISO	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3,5	25.742	90.097
				8207	HIDRANTE LONDRES 4 EXTREMO LISO	1	1.679.455	1.679.455
					Total HIDRANTE LONDRES 4 EXTREMO LISO			1.776.860
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,8	25.742	72.078
	3549	BOLARDO M-60 CONCRETO	un	8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,06	242.026	14.522
				8221	BOLARDO M-60 - CONCRETO	1	39.089	39.089
					Total BOLARDO M-60 CONCRETO			125.689
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,5	25.742	38.613
	3560	BOLARDO M-61 BAJO - CONCRETO	un	8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,06	242.026	14.522
				8222	BOLARDO M-61 - BAJO - CONCRETO	1	36.904	36.904
					Total BOLARDO M-61 BAJO - CONCRETO			90.039
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,5	25.742	38.613
	3561	BOLARDO M-62 BAJO - HIERRO	un	8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,06	242.026	14.522

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				8223	BOLARDO M-62 - BAJO - HIERRO	1	177.187	177.187
					Total BOLARDO M-62 BAJO - HIERRO			230.322
				1540	MORTERO 1:4	0,04	614.881	24.595
	4127	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				8249	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70	0,38	14.964	5.686
					Total BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70			56.023
				1542	MORTERO 1:6	0,01	562.707	5.627
				4102	SUBBASE PARA ANDENES	0,62	128.122	79.436
	4227	BARRERA CICLORRUTAS A- 130	m	5367	MORTERO 1:3	0,002	649.101	1.298
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8099	BARRERA CICLOR P/CONTINUA A-130	1	93.480	93.480
					Total BARRERA CICLORRUTAS A-130			190.138
				1542	MORTERO 1:6	0,01	562.707	5.627
				5367	MORTERO 1:3	0,002	649.101	1.298
	4228	BARRERA CICLORRUTAS A- 140	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				8100	BARRERA CICLOR P/AISLADA A-140	1	111.644	111.644
					Total BARRERA CICLORRUTAS A-140			131.440
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,4	25.742	36.039
	4297	BANCA EN CONCRETO M-30	un	8113	BANCA EN CONCRETO M-30	1	603.570	603.570
				8137	MORTERO CORRIENTE 3000 PSI	0,01	392.642	3.926
					Total BANCA EN CONCRETO M-30			643.535
				1624	LIJA N°120	0,02	1.650	33
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,16	42.758	6.841
	1031	ESTUCO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.841	684
				15734	ESTUCO CANECA (30KG)	0,05	90.000	4.500
					Total ESTUCO			12.058
				13284	VINILO CANECA (5GL)	0,01	168.900	1.689
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	0	0
	1033	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	0,05	66.900	3.345
				16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	0,5	42.758	21.379
				16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	0,06	1.749	105
					Total ESTUCO Y VINILO 3 MANOS			26.518
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,13	42.758	5.559
	1034	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	m²	13284	VINILO CANECA (5GL)	0,01	168.900	1.689
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	5.559	556

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS			7.804
				829	MORTERO BLANCO (2KG)	1,05	3.450	3.623
				2486	MARMOLINA (5KG)	0,36	764	275
				3684	AGUA		25	4
	1035	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,16	42.758	6.841
				13449	CARBUO N°2	0,17	6.174	1.050
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.841	684
					Total MARMOLINA SOBRE PAÑETE			12.477
				2533	DISOLVENTE XILOL	0,01	64.900	649
	1037	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	3837	ESMALTE SUPERLUX		60.900	609
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,16	42.758	6.841
					Total ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL			8.099
				1624	LIJA N°120	1,05	1.650	1.733
				2533	DISOLVENTE XILOL	0,03	64.900	1.947
	1038	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	3837	ESMALTE SUPERLUX	0,04	60.900	2.436
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,33	42.758	14.110
					Total ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA			20.226
				1624	LIJA N°120	0,6	1.650	990
				2533	DISOLVENTE XILOL		64.900	1.298
	1039	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	3837	ESMALTE SUPERLUX	0,02	60.900	1.218
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,17	42.758	7.269
					Total ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA			10.775
				2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL		179.200	1.792
				2533	DISOLVENTE XILOL	0,01	64.900	649
	1040	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m²	3838	ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE	0,02	47.500	950
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,6	42.758	25.655
					Total ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA			29.046
				1624	LIJA N°120	0,5	1.650	825
				2498	TINTILLA PARA MADERA MIEL		159.800	3.196
	1043	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL	0,02	179.200	3.584
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,41	42.758	17.531
					Total TINTILLA SOBRE MADERA LLENA			25.136
				1624	LIJA N°120	0,16	1.650	264
				2498	TINTILLA PARA MADERA MIEL		159.800	1.598
	1044	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	m	2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL	0,01	179.200	1.792

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
PINTURAS	1045	TINTILLA SOBRE MUEBLES	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,07	42.758	2.993
				Total TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL				6.647
				2498	TINTILLA PARA MADERA MIEL	0,18	159.800	28.764
				2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL	0,11	179.200	19.712
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	1	42.758	42.758
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	42.758	4.276
				Total TINTILLA SOBRE MUEBLES				95.510
				1624	LIJA N°120	7	1.650	11.550
				2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL	0,11	179.200	19.712
				2533	DISOLVENTE XILOL	0,12	64.900	7.788
	1046	ESMALTE SOBRE MUEBLES	m²	3838	ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE	0,14	47.500	6.650
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	1,23	42.758	52.592
				Total ESMALTE SOBRE MUEBLES				98.292
				1624	LIJA N°120	3,15	1.650	5.198
				2531	BARNIZ PARA MADERA NOGAL	0,11	179.200	19.712
	1047	BARNIZ SOBRE MUEBLES	m²	2534	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR	0,28	94.900	26.572
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,7	42.758	29.931
				Total BARNIZ SOBRE MUEBLES				81.413
				2660	SIKA TRANSPARENTE 10 (5 GL.)	0,2	410.092	82.018
	1050	ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS	m²	4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	0,06	919	55
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.276	86
				16213	TABLA BURRA 15 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - EUCALIPTO	0,01	9.474	95
				Total ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS				86.530
	1055	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	m²	3788	TEXTURA GRANIPLAST PINTUCO PREMIUM ESGRAFIADO BLANCO (30 KG)	0,79	129.314	102.158
				4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	0,12	919	110
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,25	42.758	10.690
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	10.690	214
				16213	TABLA BURRA 15 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - EUCALIPTO	0,01	9.474	95
				Total GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA				113.267
	1057	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	1624	LIJA N°120	0,63	1.650	1.040
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,01	58.900	589
				2533	DISOLVENTE XILOL		64.900	649
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,19	42.758	8.124
				Total ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL				10.402

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.		
1058		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m²	1624	LIJA N°120	1,05	1.650	1.733		
				2502	ANTICORROSIVO ROJO	0,03	58.900	1.767		
				2533	DISOLVENTE XILOL	0,01	64.900	649		
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,33	42.758	14.110		
				Total ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA						18.259
1059		WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	m²	1624	LIJA N°120	1,05	1.650	1.733		
				2519	WASH PRIMER A PINTURA		124.900	59.952		
				2520	WASH PRIMER B CATALIZADOR	0,48	54.900	26.352		
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,5	42.758	21.379		
				Total WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO						109.416
1060		LÍNEAS TRÁFICO 0.10	m	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276		
				12077	PINTURA PARA TRÁFICO PINTUTRÁFICO PINTUCO	0,01	132.165	1.322		
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	4.276	428		
				Total LÍNEAS TRÁFICO 0.10						6.026
				1062		DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	m	2486	MARMOLINA (5KG)	0,05
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758					4.276		
13598	HERRAMIENTA MENOR	10	4.276					428		
Total DEMARCACIÓN CON MARMOLINA										4.742
4984		REVESTIMIENTO BAJO PLACA PLASTER	m²					5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,3
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	12.827	1.283		
				15697	ESTUCO PLÁSTICO-ACRÍLICO REVESTIMIENTO PLASTER	0,33	12.613	4.162		
				Total REVESTIMIENTO BAJO PLACA PLASTER						18.272
				5208		PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	m²	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,15
13598	HERRAMIENTA MENOR	10	6.414					641		
14531	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	0,04	89.900					3.596		
Total PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS										10.651
1505		PISO EN GRAMA	m²					3683	TIERRA NEGRA	0,05
				3686	GRAMA NATURAL	1	7.103	7.103		
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119		
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82		
				Total PISO EN GRAMA						13.767
5139		ALISTADO DE PISO 4CM	m²	5367	MORTERO 1:3	0,04	649.101	25.964		
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.964	519		
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	0,15	25.741	3.861		
				Total ALISTADO DE PISO 4CM						30.344

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,21	1.916	402
	5158	GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,1	25.742	2.574
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.574	51
				17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	1,64	8.160	13.382
					Total GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM			16.409
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,01	751.370	7.514
	5159	GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	13.950	279
				17768	TABLETA ZÓCALO ROJO 18.5 X 9CM	5,4	854	4.612
					Total GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM			18.841
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
	5160	GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.436	129
				16212	GUARDAESCOBA 8CM X 1CM X 2.7M - CEDRO BLANCO	0,37	95.518	35.342
				17770	CLAVO GUARDAESCOBA1-1/2 (1LB)	0,02	9.400	188
					Total GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM			42.095
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
	5161	GUARDAESCOBA MDF 8CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.436	129
				17766	GUARDAESCOBA 8CM MDF 12MM (2.44M)	0,41	28.322	11.612
				17770	CLAVO GUARDAESCOBA1-1/2 (1LB)	0,02	9.400	188
					Total GUARDAESCOBA MDF 8CM			18.365
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,05	25.742	1.287
	5162	GUARDAESCOBA PVC 6.8CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	1.287	26
				16010	GUARDAESCOBA RESIDENCIAL PVC 6.8CM	1	5.236	5.236
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
					Total GUARDAESCOBA PVC 6.8CM			7.255
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,05	25.742	1.287
	5163	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 8CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	1.287	26
				16011	GUARDAESCOBA COMERCIAL PVC 10CM	1	9.282	9.282
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
					Total GUARDAESCOBA PVC ROLLO 8CM			11.301
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,05	25.742	1.287
	5164	GUARDAESCOBA PVC 7.5CM RÍGIDO	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	1.287	26
				16013	GUARDAESCOBA RÍGIDO PVC 7.5CM 2M	0,5	17.136	8.568
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
					Total GUARDAESCOBA PVC 7.5CM RÍGIDO			10.587

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5165		HUELLA ESCALERA PVC 30CM	m	2650	PASO ESCALERA PVC 30CM X 3M	0,34	103.054	35.038
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,1	25.742	2.574
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.574	51
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
Total HUELLA ESCALERA PVC 30CM								38.369
5174		ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO	m²	3173	ENDURECEDOR SILÍCEO PISOS ROCKTOP GRIS (30KG)	3,5	2.326	8.141
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,04	822.815	32.913
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	38.061	761
Total ALISTADO DE PISO 4CM - ENDURECIDO								46.963
5175		ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZAD O	m²	5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,04	822.815	32.913
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,15	25.742	3.861
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	36.774	735
				Total ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO				
5176		ALISTADO DE PISO 8CM - IMPERMEABILIZAD O	m²	5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,08	822.815	65.825
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	78.696	1.574
				Total ALISTADO DE PISO 8CM - IMPERMEABILIZADO				
5177		PISO EN ADOQUÍN ESPAÑOL 6CM	m²	2905	ADOQUÍN ESPAÑOL 20 X 10 X 6CM	50	997	49.859
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
Total PISO EN ADOQUÍN ESPAÑOL 6CM								67.347
5178		PISO EN ADOQUÍN RÚSTICO CORBATÍN 5.0	m²	2897	ADOQUÍN RÚSTICO 5.0 CORBATÍN 10 X 20CM	1	24.616	24.616
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
Total PISO EN ADOQUÍN RÚSTICO CORBATÍN 5.0								42.104
5179		PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	m²	2899	ADOQUÍN CONCRETO TIPO IDU TRÁFICO PEATONAL A-25	1	38.685	38.685
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
Total PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL								56.173
		PISO EN ALFOMBRA	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5180	ARGOLLADA MULTINIVEL 980GR		17745	ALFOMBRA REGATA FOAM ARGOLLADA ANCLA 980GR	1,1	49.602	54.562
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA ARGOLLADA MULTINIVEL 980GR			61.258
				118	ALFOMBRA NACIONAL LUXOR GENÉRICO 1	1,1	75.431	82.975
	5181	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA 800GR	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA RECORTADA 800GR			89.671
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
	5182	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA 2300GR	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17743	ALFOMBRA KASHMIR RECORTADA 2300 GR	1,1	170.108	187.118
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA RECORTADA 2300GR			193.814
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
	5183	PISO EN ALFOMBRA SHAGGY 2050GR	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17746	ALFOMBRA VENETIAN 2050 GR	1,1	123.078	135.386
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA SHAGGY 2050GR			142.082
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
	5184	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	1399	ECO BLANCO 20CM X 20CM TRÁFICO 2	1	16.157	16.157
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1,04	25.742	26.772
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	26.772	535
					Total PISO CERÁMICA 20X20CM			49.212
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
	5186	PISO CERÁMICA 33.8X33.8CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				17731	PISO COMERCIAL DUROPISO 33.8 X 33.8	1	42.100	42.100
					Total PISO CERÁMICA 33.8X33.8CM			60.976
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
	5187	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,3	25.742	7.723
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.723	154
				17732	PISO EXTERIOR 45.8 X 45.8CM	1	22.500	22.500
					Total PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM			36.125
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
		PISO CERÁMICA	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
PISOS	5188	57.5X57.5CM	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17733	PISO IMITACIÓN MADERA NARANJO 60 X 60CM	1	28.900	28.900
					Total PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM			38.849
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
	5189	55.2X55.2CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13432	PISO CERÁMICO 55.2 X 55.2CM	1	28.711	28.711
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
					Total PISO CERÁMICA 55.2X55.2CM			38.660
	5190	45.8X45.8CM	m²	15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				17737	PISO 45.8 X 45.8CM	1	21.100	21.100
	5193	PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO 20MM	m²		Total PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM			39.976
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
				17718	GRANITO NATURAL NEGRO ESTELAR CUADREDO 20MM	1,05	839.710	881.696
	5194	PISO GRES FORMATO 25CMX7CM	m²	17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	0,26	32.697	8.501
					Total PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO 20MM			903.197
				2566	TABLETA ETRUSCA MORO LISA 25X7	1	23.154	23.154
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
	5195	PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	35.412	354
					Total PISO GRES FORMATO 25CMX7CM			58.920
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
	5196	PISO GRES FORMATO 10X10CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	35.412	354
					Total PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM			55.010
				17728	MOSAICO TAPETE FIESTA 30.5 X 30.5	1	19.244	19.244
	5196	PISO GRES FORMATO 10X10CM	m²		Total PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM			55.010
				2562	KLINKER TOCETO SERENO 10CM X 10CM	1	51.171	51.171
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
	5196	PISO PORCELANATO	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	35.412	354
					Total PISO GRES FORMATO 10X10CM			86.937
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	0	0

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5197	PORCELANATO 28.3X56.6CM	m ²	16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1,06	25.741	27.285
				17740	PORCELANATO ATLANTA ABUJARDADO 28.3 X 56.6CM	1	63.200	63.200
					Total PISO PORCELANATO 28.3X56.6CM			96.233
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	3	1.916	5.748
	5198	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m ²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	20.594	412
				17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	1	65.200	65.200
					Total PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM			91.954
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	4	1.916	7.664
	5200	PISO PORCELANATO 60X120CM	m ²	2702	PORCELANATO MATE 60 X 120CM	1	119.920	119.920
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
					Total PISO PORCELANATO 60X120CM			153.841
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
	5201	PISO VINILO 1.6MM 30X30CM	m ²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	18.019	360
				16018	ADHESIVO PARA PISO VINILO N°10 (12 A 15M2/GL)	0,08	70.091	5.607
				17752	PISO VINILO EXCLUSIVE RESIDENCIAL-COMERCIAL 30X2M 2.6MM	1	46.529	46.529
					Total PISO VINILO 1.6MM 30X30CM			70.515
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
	5202	PISO VINILO 260X60M2	m ²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				17741	ADHESIVO PARA PISO VINILO (12 A 16M2/GL)	0,06	76.755	4.605
				17752	PISO VINILO EXCLUSIVE RESIDENCIAL-COMERCIAL 30X2M 2.6MM	1	46.529	46.529
					Total PISO VINILO 260X60M2			64.262
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
	5203	PISO VINILO 150X70M2	m ²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257
				17741	ADHESIVO PARA PISO VINILO (12 A 16M2/GL)	0,06	76.755	4.605
				17756	PISO VINILO ESSENTIALS 35X2M 1.5MM	1	41.650	41.650
					Total PISO VINILO 150X70M2			59.383
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
	5204	PISO VINILO 1.5MM 15.2X91.4CM	m ²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	18.019	360
				16018	ADHESIVO PARA PISO VINILO N°10 (12 A 15M2/GL)	0,08	70.091	5.607
				17754	PISO VINILO ARQUITECTÓNICO RESIDENCIAL LISTÓN 15.2X91.4CM 1.5MM	1	43.792	43.792
					Total PISO VINILO 1.5MM 15.2X91.4CM			67.778
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
		PISO VINILO	m ²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	18.019	360

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5205	3.0MM 30X30CM	m	16018	ADHESIVO PARA PISO VINILO N°10 (12 A 15M2/GL)	0,1	70.091	7.009
				17755	PISO VINILO MÁRMOL 30X30CM CAL.3MM	1	40.817	40.817
					Total PISO VINILO 3.0MM 30X30CM			66.205
				2659	MÁSTICO POLVO SACO (10KG)	0,1	28.679	2.868
	5206	MÁSTICO POLVO	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	2.574
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.574	51
					Total MÁSTICO POLVO			5.493
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
	5344	PISO EN ALFOMBRA SHAGGY 900GR	m²	17744	ALFOMBRA MONTAGNA APULIA 900GR	1,1	56.188	61.806
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA SHAGGY 900GR			68.502
				15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	0,3	1.916	575
	5373	GUARDAESCOBA CERÁMICA 20X20CMX10CM	m	1399	ECO BLANCO 20CM X 20CM TRÁFICO 2	0,1	16.157	1.616
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,15	25.742	3.861
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.861	77
					Total GUARDAESCOBA CERÁMICA 20X20CMX10CM			6.129
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
	5374	CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN PVC 20CM	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	5.148	103
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
				17764	CONTRAPASO EN PVC 20CM X 3M	0,34	51.527	17.519
					Total CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN PVC 20CM			23.476
				5367	MORTERO 1:3	0,02	649.101	12.982
	5388	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,1	25.742	2.574
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.556	311
					Total ALISTADO DE PISO 2CM			15.867
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
	5389	PISO EN ADOQUÍN CUARTO 26	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,6	25.742	15.445
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.445	309
				17291	ADOQUÍN CUARTO 26 X 6 X 6CM	64	802	51.306
					Total PISO EN ADOQUÍN CUARTO 26			71.420
				2900	ADOQUÍN CONCRETO TIPO IDU TRÁFICO VEHICULAR A-25	1	41.679	41.679
	5390	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 8CM VEHICULAR	m²	4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,01	436.000	4.360
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.871	257

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 8CM VEHICULAR			59.167
	5391	PISO EN ADOQUÍN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,25	25.742	6.436
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.436	129
				17772	ADOQUÍN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 X 29 X 43CM	1	44.086	44.086
					Total PISO EN ADOQUÍN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8CM			50.651
	5392	PISO EN ALFOMBRA ARGOLLADA MULTINIVEL 650GR	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.119	82
				17742	ALFOMBRA ALPES FOAM ARGOLLADA DESIERTO 650GR	1,1	39.568	43.525
				17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	0,05	49.900	2.495
					Total PISO EN ALFOMBRA ARGOLLADA MULTINIVEL 650GR			50.221
	5393	PISO EN GRANITO NATURAL CUADREDO BRILLADO 20MM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
				17717	GRANITO NATURAL IMPERIAL WHITE CUADREDO 20MM	1,05	954.211	1.001.921
				17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	0,26	32.697	8.501
					Total PISO EN GRANITO NATURAL CUADREDO BRILLADO 20MM			1.023.422
	5394	PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO MEDIA PLACA 20MM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
				17716	GRANITO BRILLADO BEIGE ROSA EXTRA MEDIA PLACA 20MM	1,05	134.706	141.442
				17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	0,26	32.697	8.501
					Total PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO MEDIA PLACA 20MM			162.943
	5395	PISO MÁRMOL BRILLADO 305XJPX10	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR		25.742	257
				17726	MÁRMOL SINÚ VETA 305 X JP X 10 NATURAL	1,05	168.383	176.802
				17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	0,26	32.697	8.501
					Total PISO MÁRMOL BRILLADO 305XJPX10			211.302
	5396	PISO MÁRMOL ASERRADO BRILLADO 20MM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,16	25.742	4.119
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.119	41
				17727	MÁRMOL TRAVERTINO VILLA DE LEYVA CUADREDO BRILLADO 20MM	1,05	567.358	595.726
				17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	0,26	32.697	8.501
					Total PISO MÁRMOL ASERRADO BRILLADO 20MM			608.387
	5397	PISO PIEDRA PIZARRA 30X60CM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.871	129
				17730	PIEDRA PIZARRA NEGRA SIN BRILLAR 300 X 600 X 11MM	1,05	94.294	99.009
				17757	STONGMIX FLEX (25KG)	0,32	107.900	34.528
					Total PISO PIEDRA PIZARRA 30X60CM			146.537

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5398		PISO GRES FORMATO 30X30CM	m²	2568	TABLON TRADICIÓN ROJO 30.5X30.5	1	35.915	35.915
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	35.412	354
				Total PISO GRES FORMATO 30X30CM				71.681
5399		PISO GRES FORMATO 30X15CM	m²	2561	TABLÓN PORTAL ROJO 30.5 X 15CM TRÁFICO 5	1	31.304	31.304
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,03	751.370	22.541
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,5	25.742	12.871
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	35.412	354
				Total PISO GRES FORMATO 30X15CM				67.070
5401		PISO VINILO 2.0MM 30X30CM	m²	2648	PISO VINILO ROCAS-TAMIZ-MÁRMOL 50X50CM 3 Y 2.3MM	1	45.220	45.220
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,7	25.742	18.019
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	18.019	360
				16018	ADHESIVO PARA PISO VINILO N°10 (12 A 15M2/GL)	0,09	70.091	6.308
				Total PISO VINILO 2.0MM 30X30CM				69.907
5725		PISO MADERA NATURAL TABLÓN ABARCO	m²	3783	PUNTILLA CON CABEZA 3	0,25	5.500	1.375
				5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	1	32.190	32.190
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	32.190	322
				Total PISO MADERA NATURAL TABLÓN ABARCO				33.887
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
5737		PISO MADERA LAMINADA 6MM	m²	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	5.148	103
				14671	PISO MADERA LAMINADO 6MM	1	24.900	24.900
				17633	YUMBOLÓN-ROLLO (150X1M) E=2MM	0,01	170.888	1.709
				Total PISO MADERA LAMINADA 6MM				31.860
				834	PISO MADERA LAMINADO 8MM	1	44.900	44.900
5738		PISO MADERA LAMINADO 8MM	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	5.148	103
				17633	YUMBOLÓN-ROLLO (150X1M) E=2MM	0,01	170.888	1.709
				Total PISO MADERA LAMINADO 8MM				51.860
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,15	25.742	3.861
5739		PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.861	77
				16017	PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA 40X12MM	1	12.458	12.458
				17762	PEGANTE DE CONTACTO	0,01	70.567	706
				Total PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA				17.102
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
	4099	CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR	un	14925	ADAPTADOR ROCIADOR CON INSERTO METÁLICO 1 X 1/2 CXR	1	19.232	19.232
				14927	TUBO CPVC BLAZE IPS MASTER RDE.13.5 ESP.1 (4.58M)	1,05	29.630	31.112
				14980	TAPÓN SOLDADO CAMPANA CPVC BLAZE MASTER 1	1	6.913	6.913
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
					Total CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR			66.972
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,2	30.348	36.418
	4550	PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2	un	14925	ADAPTADOR ROCIADOR CON INSERTO METÁLICO 1 X 1/2 CXR	1	19.232	19.232
				14927	TUBO CPVC BLAZE IPS MASTER RDE.13.5 ESP.1 (4.58M)	0,22	29.630	6.519
				14980	TAPÓN SOLDADO CAMPANA CPVC BLAZE MASTER 1	1	6.913	6.913
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
					Total PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2			69.511
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4551	TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3/4	m	14926	TUBO CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP.3/4 (4.58M)	1,05	88.061	92.464
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14982	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL DE 3/4	0,6	1.837	1.102
					Total TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3/4			101.582
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4552	TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP. 1	m	14927	TUBO CPVC BLAZE IPS MASTER RDE.13.5 ESP.1 (4.58M)	0,22	29.630	6.519
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14983	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 1 2MM	0,55	1.028	565
					Total TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP. 1			15.100
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4553	TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 2	m	14928	TUBO CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP.2 (4.58M)	1,05	439.394	461.363
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14985	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 2 2MM	0,42	1.729	726
					Total TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 2			470.105
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4554	TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3	m	14929	TUBO CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP.3 (4.58M)	1,05	1.215.375	1.276.144
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14986	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 3 2MM	0,33	1.873	618
					Total TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3			1.284.778
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4555	ACCESORIO SOLDADO CPVC	un	14930	CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3/4	0,4	6.968	2.787
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4555	UL/FM 3/4		14987	TEE SENCILLA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3/4	0,4	9.307	3.723
				14988	UNIÓN SOLDADA CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3/4	0,2	7.124	1.425
					Total ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3/4			15.951
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4556	ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 1	un	14931	CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 1	0,4	13.484	5.394
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14989	TEE SENCILLA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 1	0,4	19.124	7.650
				14990	UNIÓN SOLDADA CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 1	0,2	8.229	1.646
					Total ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 1			22.706
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4557	ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 2	un	14932	CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 2	0,4	36.314	14.526
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14991	TEE SENCILLA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 2	0,4	65.321	26.128
				14992	UNIÓN SOLDADA CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 2	0,2	27.236	5.447
					Total ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 2			54.117
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4558	ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3	un	14933	CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3	0,4	97.460	38.984
				14981	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/32 GL.)	0,02	21.471	429
				14993	TEE SENCILLA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3	0,4	129.330	51.732
				14994	UNIÓN SOLDADA CPVC BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3	0,2	53.920	10.784
					Total ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3			109.516
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,2	30.348	36.418
	4559	PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	1	77.995	77.995
				14938	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1	1,2	15.783	18.940
				14995	TAPÓN MACHO ACERO CARBÓN 1/2	1	5.660	5.660
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,5	206.921	103.460
					Total PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2			242.473
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,2	30.348	36.418
	4560	PUNTO ROCIADOR ACERO 3/4	un	14935	TAPÓN MACHO ACERO CARBÓN 3/4	1	2.768	2.768
				14938	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1	1,2	15.783	18.940
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,5	206.921	103.460
				14997	COPA CONCÉNTRICA ROSCAR 1 X 3/4	1	20.684	20.684
					Total PUNTO ROCIADOR ACERO 3/4			182.270
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
		TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH	m	14936	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2	1,05	9.892	10.386

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4561	CARBÓN C/C SCH 40 1/2 ROSCADA	m	14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,04	206.921	8.277
				14998	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 1/2 2MM	0,66	1.028	679
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2 ROSCADA			26.929
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	7.587	759
	4562	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3/4 ROSCADA	m	14937	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3/4	1,05	11.560	12.138
				14982	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL DE 3/4	0,6	1.837	1.102
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,04	206.921	8.277
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3/4 ROSCADA			29.863
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	4563	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1 ROSCADA	m	14938	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1	1,05	15.783	16.572
				14983	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 1 2MM	0,27	1.028	278
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,05	206.921	10.346
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1 ROSCADA			34.783
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	4564	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 RANURADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				14939	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2	1,05	36.902	38.747
				14985	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 2 2MM	0,22	1.729	380
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 RANURADA			48.413
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	4565	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3 RANURADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				14940	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3	1,05	77.803	81.694
				14986	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 3 2MM	0,22	1.873	412
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3 RANURADA			91.392
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	4566	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4 RANURADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				14941	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4	1,05	117.817	123.708
				15000	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 4 2MM	0,22	2.984	657
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4 RANURADA			133.651
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	4567	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6 RANURADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				14942	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6	1,05	188.950	198.398
				15001	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 6 2MM	0,22	2.984	657
					Total TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6 RANURADA			208.341
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4568	ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	7.587	76
				14943	CODO ACERO NEGRO ROSCADO X 150 S.C.I. 1/2	0,4	6.915	2.766
				15003	TEE REDUCIDA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 2 X 2 X 1		60.107	24.043
				15004	UNIÓN ACERO NEGRO X150 S.C.I. 1/2	0,2	4.168	834
					Total ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1/2			35.306
	4569	ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				14944	CODO ACERO NEGRO ROSCADO X 150 S.C.I. 3/4	0,4	5.454	2.182
				15005	TEE REDUCIDA BLAZE MASTER CAMP X CAMP 3 X 3 X 1-1/2		98.388	39.355
				15006	UNIÓN ACERO NEGRO X150 S.C.I. 3/4	0,2	4.003	801
					Total ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 3/4			49.925
	4571	ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14946	CODO 90 RANURADO HIERRO DÚCTIL 2	0,4	62.074	24.830
				15009	TEE RANURADA HIERRO DÚCTIL 2		10.888	4.355
				15010	ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 2	0,2	10.475	2.095
					Total ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 2			40.384
	4572	ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 3	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14947	CODO 90 RANURADO HIERRO DÚCTIL 3	0,4	154.362	61.745
				15011	TEE RANURADA 3		32.977	13.191
				15012	ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 3	0,2	13.579	2.716
					Total ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 3			86.756
	4573	ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14948	CODO 90 RANURADO HIERRO DÚCTIL 4	0,4	53.512	21.405
				15013	TEE RANURADA 4		46.555	18.622
				15014	ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4	0,2	16.682	3.336
					Total ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4			52.467
	4574	ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14949	ROCIADOR PENDIENTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2	1	50.209	50.209
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,02	206.921	4.138
				15015	ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2	1	7.864	7.864
					Total ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2			71.315
	4575	ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14950	ROCIADOR PENDIENTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 CROMO	1	50.276	50.276
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,02	206.921	4.138
				15015	ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2	1	7.864	7.864
					Total ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4			71.382

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
RED CONTRA INCENDIOS	4576	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14951	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2	1	60.740	60.740
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,2	206.921	41.384
				15015	ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2	1	7.864	7.864
				Total ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2				119.092
	4577	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14952	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 BRONCE	1	60.740	60.740
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,02	206.921	4.138
				15015	ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2	1	7.864	7.864
				Total ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4				81.846
	4578	ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14953	ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2	1	50.209	50.209
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,02	206.921	4.138
				Total ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2				63.451
	4579	ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				14954	ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 BRONCE	1	50.209	50.209
				14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	0,02	206.921	4.138
				Total ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4				63.451
	4580	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,3	77.995	23.399
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	23.399	2.340
				14955	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2	1	7.842	7.842
				Total COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2				33.581
	4581	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 3	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,3	77.995	23.399
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	23.399	2.340
				14956	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 3	1	15.436	15.436
				Total COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 3				41.175
	4582	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 4	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,3	77.995	23.399
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	23.399	2.340
				14957	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 4	1	17.227	17.227
				Total COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 4				42.966
	4583	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 6	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,3	77.995	23.399
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	23.399	2.340
				14958	COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 6	1	24.420	24.420
				Total COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 6				50.159
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4584	SIAMESA BRONCE 3X2.1/2X2.1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	9.104	9
				14959	SIAMESA BRONCE 3X2.1/2X2.1/2	1	741.307	741.307
					Total SIAMESA BRONCE 3X2.1/2X2.1/2			750.420
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,3	30.348	39.452
	4585	SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	39.452	39
				14960	SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2	1	741.307	741.307
					Total SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2			780.798
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,2	30.348	36.418
				14962	SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA		31.037	31.037
				15018	TRAMO DE MANGUERA DE 1-1/2X100 CON ACOPLER		298.433	298.433
	4586	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I	un	15019	BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1-1/2 NH BRONCE	1	196.309	196.309
				15020	HACHAPICO PINTADA CABO EN MADERA 80CM (1.6KG)		44.168	44.168
				15021	LLAVE SPANNER EN HIERRO DOS SERVICIOS		17.906	17.906
				15022	EXTINTOR ABC DE 10LB PQS		69.236	69.236
					Total GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I			693.507
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,25	77.995	19.499
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	19.499	390
	5589	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM	m	18487	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM ESP.1.2MM	1,1	21.996	24.195
				18532	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA 12MM		6.123	6.735
				18533	ACCESORIOS PARA TUBERÍA 12MM	1	31.670	31.670
					Total TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM			82.489
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,3	77.995	23.399
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	23.399	468
	5590	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16MM	m	18463	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16MM ESP.1.5MM	1,1	34.266	37.693
				18534	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA 16MM	1	13.502	13.502
				18535	ACCESORIOS PARA TUBERÍA 16MM		25.336	25.336
					Total TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16MM			100.398
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,5	77.995	38.998
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	38.998	780
	5591	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30MM	m	18489	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30MM ESP.2.5MM	1,1	83.800	92.180
				18536	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA 30MM	0,5	14.885	7.442
				18537	ACCESORIOS PARA TUBERÍA 30MM	1	90.789	90.789
					Total TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30MM			230.189
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRA INCENDIO	0,55	77.995	42.897
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	42.897	858

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5592	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 38MM	m	18490	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 38MM ESP.3MM	1,1	129.361	142.297
				18538	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA 38MM	0,5	14.885	7.442
				18539	ACCESORIOS PARA TUBERÍA 38MM	1	116.125	116.125
					Total TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 38MM			309.619
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5593	BOQUILLA CERRADA 1N 1MC 6MC 10RA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18396	BOQUILLA CERRADA 1N 1MC 6MC 10RA		601.503	601.503
					Total BOQUILLA CERRADA 1N 1MC 6MC 10RA			703.389
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5594	BOQUILLA CERRADA 2N 1MD 6MC 10RA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18397	BOQUILLA CERRADA 2N 1MD 6MC 10RA		585.047	585.047
					Total BOQUILLA CERRADA 2N 1MD 6MC 10RA			686.933
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5595	BOQUILLA CERRADA 5N 1MC 8MC 10RA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18398	BOQUILLA CERRADA 5N 1MC 8MC 10RA		651.014	651.014
					Total BOQUILLA CERRADA 5N 1MC 8MC 10RA			752.900
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5596	BOQUILLA ABIERTA 3S 1MB 4MB 1000	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18393	BOQUILLA ABIERTA 3S 1MB 4MB 1000		349.340	349.340
					Total BOQUILLA ABIERTA 3S 1MB 4MB 1000			451.226
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5597	BOQUILLA ABIERTA 4S 1MC 8MB 1000	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18394	BOQUILLA ABIERTA 4S 1MC 8MB 1000		1.021.375	1.021.375
					Total BOQUILLA ABIERTA 4S 1MC 8MB 1000			1.123.261
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
	5598	BOQUILLA ABIERTA 5S 1MC 8MC 1000	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18395	BOQUILLA ABIERTA 5S 1MC 8MC 1000		1.043.550	1.043.550
					Total BOQUILLA ABIERTA 5S 1MC 8MC 1000			1.145.436
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5599		BOQUILLA CERRADA S10-57C	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18417	BOQUILLA CERRADA S10-57C		206.340	206.340
					Total BOQUILLA CERRADA S10-57C			308.226
5600		BOQUILLA CERRADA S11-57C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
				13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
				18420	BOQUILLA CERRADA S11-57C		208.186	208.186
5601		BOQUILLA CERRADA S20-57C	un		Total BOQUILLA CERRADA S11-57C			310.072
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
				13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18371	ADAPTADORES BOQUILLA S1000	1	76.678	76.678
5602		BOQUILLA CERRADA C10-57C	un	18424	BOQUILLA CERRADA S20-57C		233.933	233.933
					Total BOQUILLA CERRADA S20-57C			335.819
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
				13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
5603		BOQUILLA CERRADA C20-57C	un	18372	ADAPTADORES BOQUILLA S2000	1	78.664	78.664
				18400	BOQUILLA CERRADA C10-57C		194.566	194.566
					Total BOQUILLA CERRADA C10-57C			298.438
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
5604		BOQUILLA CERRADA C30-57C	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18372	ADAPTADORES BOQUILLA S2000	1	78.664	78.664
				18409	BOQUILLA CERRADA C20-57C		197.191	197.191
					Total BOQUILLA CERRADA C20-57C			301.063
5605		BOQUILLA CERRADA C12-57C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,32	77.995	24.958
				13598	HERRAMIENTA MENOR		24.958	250
				18372	ADAPTADORES BOQUILLA S2000	1	78.664	78.664
				18405	BOQUILLA CERRADA C12-57C		189.671	189.671
		VÁLVULA DE			Total BOQUILLA CERRADA C12-57C			293.543
				5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	1,3	77.995	101.394

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5606		SECCIÓN DE ZONA SVA 20-A2P-S30	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	101.394	203
				18526	VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SVA 20-A2P-S30	1	5.693.859	5.693.859
					Total VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SVA 20-A2P-S30			5.795.456
5607		VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SBA 40-A1P-S38	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,9	77.995	70.196
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	70.196	140
				18524	VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SBA 40-A1P-S38	1	15.343.095	15.343.095
					Total VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SBA 40-A1P-S38			15.413.431
5608		VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 20-A2N- S30	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	1,45	77.995	113.093
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	113.093	226
				18518	VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 20-A2N-S30	1	4.395.518	4.395.518
					Total VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 20-A2N-S30			4.508.837
5609		VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 40-A2N- S38	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	1,25	77.995	97.494
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	97.494	195
				18519	VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 40-A2N-S38	1	6.473.757	6.473.757
					Total VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 40-A2N-S38			6.571.446
5610		VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12- ANN-S12	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	1,1	77.995	85.795
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	85.795	172
				18516	VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S12	1	3.288.694	3.288.694
					Total VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S12			3.374.661
5611		VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12- ANN-S16	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	1,1	77.995	85.795
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	85.795	172
				18517	VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S16	1	3.468.365	3.468.365
					Total VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S16			3.554.332
5612		VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH12S+D4C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,85	77.995	66.296
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	66.296	133
				18505	VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH12S+D4C	1	1.123.563	1.123.563
					Total VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH12S+D4C			1.189.992
5613		VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH16S+D4C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,85	77.995	66.296
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	66.296	133
				18507	VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH16S+D4C	1	1.378.848	1.378.848
					Total VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH16S+D4C			1.445.277
5614		VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH30S+D4C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,8	77.995	62.396
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	62.396	125
				18509	VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH30S+D4C	1	1.885.303	1.885.303
					Total VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH30S+D4C			1.947.824

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5615	VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH38S+D4C	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,75	77.995	58.496
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,2	58.496	117
				18511	VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH38S+D4C	1	2.077.458	2.077.458
					Total VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH38S+D4C			2.136.071
	5616	GABINETE AGUA NEBULIZADA 16MM	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	0,7	77.995	54.597
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	54.597	55
				18432	DEVANADERA RETRÁCTIL 22M - BIE		4.859.413	4.859.413
				18438	LANZA CON BOQUILLA BIE	1	5.689.319	5.689.319
				18458	TEE 16-S A		117.250	117.250
				18540	CAJA METÁLICA 85 X 85 X 36CM		369.491	369.491
					Total GABINETE AGUA NEBULIZADA 16MM			11.090.125
	5617	EQUIPO DE BOMBEO MSPU-03	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	100	77.995	7.799.500
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,01	7.799.500	780
				18427	CABLES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA POR MOTOR 15M		3.238.615	3.238.615
				18449	TABLERO DE CONTROL UNIDAD BOMBEO 292 LPM MSPU3	1	114.394.207	114.394.207
				18496	UNIDAD MODULAR DE BOMBEO 292 LPM MSPU03	1	227.996.458	227.996.458
				18541	KIT CONEXIÓN SUCCIÓN		2.216.953	2.216.953
					Total EQUIPO DE BOMBEO MSPU-03			355.646.513
	5618	EQUIPO DE BOMBEO AUTÓNOMO GPU 6W/B	un	5658	HORA CUADRILLA JJ - REDES CONTRAINCENDIO	100	77.995	7.799.500
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,01	7.799.500	780
				18374	BATERÍA DE CILINDROS AGUA WGU6FM	1	68.944.766	68.944.766
				18379	BATERÍA DE CILINDROS NITRÓGENO GPUC6+6F		35.318.709	35.318.709
				18439	MANGUERAS - LATIGUILLOS DE CONEXIÓN CILINDROS	12	187.827	2.253.928
				18494	UNIDAD DE BOMBEO POR GAS GPU6W/B	1	121.892.437	121.892.437
				18529	VÁLVULA PARA CILINDRO MAESTRO GPUCW/H		4.614.770	4.614.770
				18530	VÁLVULA PARA CILINDROS NITRÓGENO GPUC PNEUM.	11	3.036.814	33.404.958
					Total EQUIPO DE BOMBEO AUTÓNOMO GPU 6W/B			274.229.848
	1251	SUMINISTRO CALENTADOR 12LT -	un	14647	CALENTADOR THERM 1000 F 12 LTS GLP	1	1.265.663	1.265.663
					Total SUMINISTRO CALENTADOR 12LT - TIRO FORZADO - G.P (WHITE)			1.265.663
	1252	SUMINISTRO CALENTADOR 6LT -	un	14115	CALENTADOR THERM 1000 O 6 LTS GN MICRO	1	591.617	591.617
					Total SUMINISTRO CALENTADOR 6LT - TIRO NATURAL - G.N (WHITE)			591.617
	5214	BUSHING COBRE 3/4X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17535	BUSHING COBRE 3/4 X 1/2	1	2.264	2.264
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,01	76.886	769
					Total BUSHING COBRE 3/4X1/2			6.471
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				6673	TORNILLO ACERO 1/4	4	1.083	4.332
	5215	CAJA MEDIDOR DE GAS SOBREPUESTA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	15.174	1.517
				15467	CHAZO EXPANSIÓN 1/4 X 2-1/4	4	1.175	4.700
				17589	CAJA MEDIDOR DE GAS 45 X 45CM	1	35.312	35.312
				17590	TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 1/4	8	580	4.640
					Total CAJA MEDIDOR DE GAS SOBREPUESTA			65.675
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
				3501	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2	1	1.511	1.511
	5216	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total CODO CALLE GALVANIZADO 1/2			5.210
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5217	CODO CALLE GALVANIZADO 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17623	CODO CALLE GALVANIZADO 3/4	1	2.820	2.820
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total CODO CALLE GALVANIZADO 3/4			6.519
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
	5218	CODO COBRE 45°-1/2	un	17538	CODO 45°-1/2 COBRE	1	2.000	2.000
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)		9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,01	76.886	769
					Total CODO COBRE 45°-1/2			6.207
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
	5219	CODO COBRE 45°-3/4	un	17539	CODO 45°-3/4 COBRE	1	4.700	4.700
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)		9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,01	76.886	769
					Total CODO COBRE 45°-3/4			8.907
				3383	CODO 90°-1/2 COBRE	1	926	926
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5220		CODO COBRE 90° - 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total CODO COBRE 90°-1/2			5.133
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17543	CODO 90° 3/4 COBRE	1	2.161	2.161
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total CODO COBRE 90°-3/4			6.368
5221		CODO COBRE 90°- 3/4	un	3396	TEE COBRE 3/4	1	4.013	4.013
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total TEE COBRE 3/4			8.220
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
5222		TEE COBRE 3/4	un	17582	TEE COBRE 3/4 X 1/2	1	4.734	4.734
					Total TEE REDUCIDA COBRE 3/4X3/4X1/2			8.941
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,08	30.348	2.428
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.428	49
				17588	TUBO PRESIÓN NEGRO 3/4 (6M) ESP.0.113	1,1	15.379	16.917
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4			20.452
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,1	2.478	2.726
5223		TEE REDUCIDA COBRE 3/4X3/4X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4			20.452
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,1	2.478	2.726
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 1/2			6.763
5224		TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4			20.452
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,1	2.478	2.726
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 1/2			6.763
5225		TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 1/2	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4			20.452
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,1	2.478	2.726
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 1/2			6.763
5225		TUBERÍA CONDUIT	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 3/4			20.452
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,1	2.478	2.726
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 1/2			6.763

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.	
	5226	1 PARA ENCAMISADO	m	12066	TUBO CONDUIT PVC 1	1,1	3.434	3.777	
		TUBERÍA COBRE DE		13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304	
		3/4		14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	0,5	1.708	854	
				Total TUBERÍA CONDUIT 1 PARA ENCAMISADO TUBERÍA COBRE DE 3/4				7.970	
	5227	TUBERÍA DE COBRE 1/2	m	3409	TUBO COBRE TIPO L 1/2	1,1	12.331	13.565	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61	
				17521	ABRAZADERA ALA SENCILLA 1/2	0,66	1.100	726	
					Total TUBERÍA DE COBRE 1/2				17.387
	5228	TUBERÍA DE COBRE 3/4	m	3407	TUBO COBRE TIPO L 3/4 (6M)	1,1	19.879	21.867	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61	
				17526	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 3/4	0,66	786	519	
					Total TUBERÍA DE COBRE 3/4				25.482
	5229	TUBERÍA POLIETILENO 3/4	m	3502	TUBO GAS PE 80 AMARILLA RDE.11 3/4	1,1	3.565	3.922	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182	
				15988	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	1	25.900	25.900	
					Total TUBERÍA POLIETILENO 3/4				39.108
	5230	UNIÓN CON TOPE COBRE 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304	
				15133	UNIÓN CON TOPE COBRE 1/2	1	720	720	
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99	
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769	
					Total UNIÓN CON TOPE COBRE 1/2				4.927
				5231	UNIVERSAL COBRE 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1
	13598	HERRAMIENTA MENOR	2				3.035	61	
	17532	UNIVERSAL COBRE 1/2	1				9.570	9.570	
	17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01				9.901	99	
	17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5					76.886	769	
		Total UNIVERSAL COBRE 1/2				13.534			
	5232	PUNTO SALIDA CALENTADOR DE	un	3383	CODO 90°-1/2 COBRE	2	926	1.852	
				3409	TUBO COBRE TIPO L 1/2	1,65	12.331	20.347	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104	
				12088	TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.	
RED DE GAS	5233	AMBIENTE	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182	
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99	
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,03	76.886	2.307	
				Total PUNTO SALIDA CALENTADOR DE AMBIENTE				34.303	
				3383	CODO 90°-1/2 COBRE	2	926	1.852	
				3409	TUBO COBRE TIPO L 1/2	0,44	12.331	5.426	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104	
				12088	TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412	
		13598		HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182		
		17544		PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99		
		17560		SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,03	76.886	2.307		
		Total PUNTO SALIDA CHIMENEA				19.382			
		3383		CODO 90°-1/2 COBRE	2	926	1.852		
		3409		TUBO COBRE TIPO L 1/2	0,77	12.331	9.495		
		5647		HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104		
		12088		TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412		
	5234	PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182	
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99	
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,03	76.886	2.307	
				Total PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO				23.451	
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304	
				17527	ADAPTADOR HEMBRA COBRE 1/2	1	2.161	2.161	
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99	
		17560		SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769		
		Total ADAPTADOR HEMBRA COBRE 1/2				6.368			
		3398		ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2	1	4.400	4.400		
		5647		HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035		
		5405		ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
					17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
					17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,03	2.206	66
	Total ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2				8.673				
	5368				MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,01	822.815	8.228	
	5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5406	GAS EMPOTRADA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	23.402	2.340
				17589	CAJA MEDIDOR DE GAS 45 X 45CM	1	35.312	35.312
					Total CAJA MEDIDOR DE GAS EMPOTRADA			61.054
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
		MANGUERA		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5407	CONEXIÓN FLEXIBLE	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17586	CONECTOR GAS NATURAL 3/8 X 2M AMARILLO	1	22.900	22.900
					Total MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE			32.524
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				12088	TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412
	5408	TAPÓN COBRE 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total TAPÓN COBRE 1/2			4.619
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
	5409	TAPÓN COBRE 3/4	un	17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
				17574	TAPÓN COBRE 3/4	1	1.441	1.441
					Total TAPÓN COBRE 3/4			5.648
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,01	16.900	169
				3489	TAPÓN GALVANIZADO 1/2	1	1.035	1.035
	5410	TAPÓN GALVANIZADO 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TAPÓN GALVANIZADO 1/2			4.565
				3395	TEE COBRE 1/2	1	1.852	1.852
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5411	TEE COBRE 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total TEE COBRE 1/2			6.059
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
				3492	TEE GALVANIZADA 1/2	1	1.785	1.785
	5412	TEE GALVANIZADA 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,13	30.348	3.945

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.945	395
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TEE GALVANIZADA 1/2			6.485
				2917	SELLANTE CONEXIÓN GAS GASTOP FUERZA MEDIA (36ML)	0,02	16.900	338
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,08	30.348	2.428
		TUBERÍA ACERO	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	2.428	49
5413		GALVANIZADA 1/2		17467	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	0,5	1.477	738
				17587	TUBO PRESIÓN GALVANIZADO 1/2 (6M) ESP.0.109	1,1	15.366	16.903
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,01	2.206	22
					Total TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2			20.478
				3527	TUBO GAS PE 80 AMARILLA RDE.11 1	1,1	5.587	6.146
		TUBERÍA	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
5414		POLIETILENO 1		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				15988	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	1	25.900	25.900
					Total TUBERÍA POLIETILENO 1			41.332
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
		UNIÓN CON TOPE	un	17523	UNIÓN CON TOPE COBRE 3/4	1	1.852	1.852
5415		COBRE 3/4		17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total UNIÓN CON TOPE COBRE 3/4			6.059
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
		UNIVERSAL COBRE	un	17533	UNIVERSAL COBRE 3/4	1	10.188	10.188
5416		3/4		17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
					Total UNIVERSAL COBRE 3/4			14.152
				3398	ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2	2	4.400	8.800
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
		VÁLVULA DE BOLA	un	17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
5417		1/2		17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2	1	21.750	21.750
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,01	76.886	769
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,03	2.206	66
					Total VÁLVULA DE BOLA 1/2			37.675

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17531	ADAPTADOR MACHO COBRE 3/4		3.293	6.586
	5418	VÁLVULA DE BOLA 3/4	un	17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5		76.886	769
				17626	CINTA TEFLÓN GAS X 10M	0,03	2.206	66
				17780	VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 3/4	1	32.011	32.011
				Total VÁLVULA DE BOLA 3/4				45.722
				3383	CODO 90°-1/2 COBRE	2	926	1.852
				3409	TUBO COBRE TIPO L 1/2	1,76	12.331	21.703
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5419	PUNTO SALIDA CALENTADOR DE PASO	un	12088	TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,03	76.886	2.307
				Total PUNTO SALIDA CALENTADOR DE PASO				35.659
				3383	CODO 90°-1/2 COBRE	2	926	1.852
				3409	TUBO COBRE TIPO L 1/2	1,11	12.331	13.688
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5420	PUNTO SALIDA SECADORA	un	12088	TAPÓN COBRE 1/2	1	412	412
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17544	PASTA FUNDENTE (8 ONZAS)	0,01	9.901	99
				17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	0,03	76.886	2.307
				Total PUNTO SALIDA SECADORA				27.644
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5421	REJILLA DE VENTILACIÓN	un	12145	REJILLA VENTILACIÓN CORRIENTE 20 X 20	2	5.225	10.450
				13598	HERRAMIENTA MENOR		9.104	182
				Total REJILLA DE VENTILACIÓN				19.736
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,16	282.588	45.214
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,04	342.414	13.697
				3585	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3	1	19.774	19.774
				4415	RECEBO B-200	0,11	19.040	2.094
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	2	52.619	105.238
	5000	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS- 274 CODENSA	un	5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	4	33.271	133.084
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,13	342.429	44.516

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	238.322	2.383
				16108	LADRIBLOCK N°12	130	1.783	231.841
				16204	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	1,5	19.524	29.286
				17892	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCIÓN 60X60CM	1	67.617	67.617
				Total CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA				694.744
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,14	282.588	39.562
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,18	342.414	61.635
				3592	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA CONDUIT 4	1	15.914	15.914
				4415	RECEBO B-200	0,16	19.040	3.046
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	4	52.619	210.476
	5001	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS-275	un	5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	6	33.271	199.626
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,13	342.429	44.516
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	410.102	4.101
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,05	11.980	599
				16108	LADRIBLOCK N°12	175	1.783	312.093
				16204	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	2,3	19.524	44.904
				17893	MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA	1	22.500	22.500
				Total CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS-275				958.972
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,27	282.588	76.299
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,35	342.414	119.845
				3592	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA CONDUIT 4	12	15.914	190.968
				4415	RECEBO B-200	0,38	19.040	7.235
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	8	52.619	420.952
	5002	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS-276	un	5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	10	33.271	332.710
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,46	342.429	157.517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	753.662	7.537
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,05	11.980	599
				16108	LADRIBLOCK N°12	330	1.783	588.519
				16204	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	2,3	19.524	44.904
				17894	MARCO Y TAPAS CAJA DOBLE	1	14.800	14.800
				Total CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS-276				1.961.885
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,5	282.588	141.294
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,7	342.414	239.690
				3564	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA CONDUIT 6	12	26.498	317.976
				4415	RECEBO B-200	0,6	19.040	11.424

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5003		CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE MURO CS-276-1	un	4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	10	52.619	526.190
				5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	18	33.271	598.878
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	0,9	342.429	308.186
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	1.125.068	11.251
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,7	11.980	8.386
				16108	LADRIBLOCK N°12	1050	1.783	1.872.560
				16204	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	3,3	19.524	64.428
				17894	MARCO Y TAPAS CAJA DOBLE	1	14.800	14.800
				Total CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE MURO CS-276-1				4.115.063
				837	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	0,48	342.414	164.359
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	2	7.156	14.312
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	93	4.640	431.520
				3564	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA CONDUIT 6	12	26.498	317.976
				3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	2	3.890	7.780
				4415	RECEBO B-200	1,1	19.040	20.944
5004		CAJA INSPECCIÓN VEHICULAR CS-280	un	4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	20	52.619	1.052.380
				5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	25	33.271	831.775
				8159	MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	1,3	342.429	445.157
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	1.884.155	18.842
				14754	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI	0,9	294.189	264.770
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,05	11.980	599
				16108	LADRIBLOCK N°12	1300	1.783	2.318.407
				16185	LIMATÓN INMUNIZADO Ø10-12CM (3M) EUCALIPTO	4	88.971	355.884
				16204	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	5,9	19.524	115.190
				17891	MARCO PARA TAPA CIRCULAR PARA CAJA CS-280		188.441	188.441
				17912	TAPA CON LOGO CODENSA CS 274	1	69.190	69.190
				17974	CADENA ANCLADA EN VARILLA Ø3/8		6.123	6.123
				Total CAJA INSPECCIÓN VEHICULAR CS-280				6.623.649
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	1.198
5005		CANALIZACIÓN AÉREA PVC 2X4	m	3589	DUCTO ELÉCTRICO LIVIANO EB 4	2	17.652	35.304
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	117.708	5.885
				15566	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 X 2 X 1/2	2	586	1.172
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	1	1.396	1.396

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17856	CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	2	930	1.860
				17921	TUERCA Y ARANDELA ACERO 3/8	2,05	870	1.784
				17968	VARILLA ROSCADA 1/4 ZINCADA (100CM)	1,8	5.700	10.260
				17969	RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	0,5	29.102	14.551
				Total CANALIZACIÓN AÉREA PVC 2X4				192.150
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	2.397
				3589	DUCTO ELÉCTRICO LIVIANO EB 4	4	17.652	70.607
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS		78.472	313.888
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	313.888	15.694
				15566	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 X 2 X 1/2	3	586	1.758
	5006	CANALIZACIÓN AÉREA 4X4 PVC DRYWALL RESIST. AL FUEGO	m	16807	LÁMINA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO 5/8	1,5	28.519	42.778
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	4	1.396	5.586
				17855	CHAZO EXPANSIVO Ø1/4 1-3/8	2	825	1.650
				17920	TUERCA ACERO 1/4	3	708	2.124
				17967	VARILLA ROSCADA 1/2 ZINCADA (50CM)	1,8	9.400	16.920
				17969	RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	0,8	29.102	23.282
				Total CANALIZACIÓN AÉREA 4X4 PVC DRYWALL RESIST. AL FUEGO				498.749
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	0,9	26.450	23.805
				2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	0,8	40.600	32.480
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	4	78.472	313.888
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	313.888	3.139
				15566	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 X 2 X 1/2	3	586	1.758
	5007	CANALIZACIÓN AÉREA TUBERÍA IMC 2X6 SUSPENDIDA	m	17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	1	1.396	1.396
				17841	UNIÓN GALVANIZADA 6	0,5	32.931	16.465
				17842	TUBO IMC UL 6 X 3.05M	2	406.563	813.126
				17856	CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	3	930	2.790
				17920	TUERCA ACERO 1/4		708	2.124
				Total CANALIZACIÓN AÉREA TUBERÍA IMC 2X6 SUSPENDIDA				1.210.971
				4415	RECEBO B-200	0,05	19.040	952
				4424	ARENA DE PEÑA	0,09	29.782	2.680
				4521	DUCTO DOBLE PARED TDP 4	2	16.971	33.941
	5008	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PVC 2X4	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	60.696
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	60.696	3.035
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	0,05	49.390	2.470

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17796	UNIÓN DUCTO 4 CONDUIT	0,5	11.748	5.874
					Total CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PVC 2X4			109.648
				4415	RECEBO B-200	0,01	19.040	190
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	4	25.742	102.968
	5009	DUCTO ELÉCTRICO PVC 3	m	13526	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA CONDUIT 3	0,15	6.064	910
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	102.968	5.148
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	0,01	49.390	494
				17882	DUCTO ELÉCTRICO TDP 3	1,03	18.691	19.252
					Total DUCTO ELÉCTRICO PVC 3			128.962
				4424	ARENA DE PEÑA	0,01	29.782	298
				4521	DUCTO DOBLE PARED TDP 4	6,05	16.971	102.672
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	1	52.619	52.619
	5010	DUCTOS 6X4 PVC TDP ANDÉN CONCRETO	m	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1	78.472	78.472
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	182.575	9.129
				14723	VIBROCOMPACTADOR CANGURO MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS	0,16	36.738	5.878
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,04	11.980	479
				15401	SUBBASE B-400 IDU 96	0,15	23.800	3.570
					Total DUCTOS 6X4 PVC TDP ANDÉN CONCRETO			304.601
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,06	282.588	16.955
				4424	ARENA DE PEÑA	0,1	29.782	2.978
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	1	52.619	52.619
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
	5011	DUCTOS 6X6 PVC TDP ANDÉN CONCRETO	m	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1	78.472	78.472
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	182.575	9.129
				14723	VIBROCOMPACTADOR CANGURO MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS	0,16	36.738	5.878
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,04	11.980	479
				15401	SUBBASE B-400 IDU 96	0,2	23.800	4.760
				17880	DUCTO DOBLE PARED TDP 6	6,05	52.200	315.810
					Total DUCTOS 6X6 PVC TDP ANDÉN CONCRETO			538.564
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,75	30.348	22.761
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	22.761	1.138
				14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	1	1.708	1.708
				15365	CURVA 90° EMT 1	0,07	2.515	176
				15473	TERMINAL-CONECTOR EMT 1	0,14	1.490	209

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.		
5012	TUBERÍA EMT 1DESCOLGADA	m	15512	TUBO EMT UL 1 X 3.05M	1,05	7.133	7.489			
			17797	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1	0,02	9.104	182			
			17850	ARANDELA GALVANIZADA+ TUERCA 3/8	2	870	1.740			
			17856	CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	1	930	930			
			17968	VARILLA ROSCADA 1/4 ZINCADA (100CM)	0,9	5.700	5.130			
			17969	RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	0,2	29.102	5.820			
			Total TUBERÍA EMT 1DESCOLGADA							47.283
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,8	30.348	24.278			
			13598	HERRAMIENTA MENOR	5	24.278	1.214			
			14341	TUBO EMT UL 1-1/2 X 3.05M	1,05	12.331	12.948			
			15369	TERMINAL EMT ZINC 1-1/2	0,14	3.355	470			
			15370	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1-1/2	0,02	2.932	59			
			17850	ARANDELA GALVANIZADA+ TUERCA 3/8	2	870	1.740			
			17856	CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	1	930	930			
			5013	TUBERÍA EMT 1-1/2DESCOLGADA	m	17963	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 1-1/2	1	1.258	1.258
17968	VARILLA ROSCADA 1/4 ZINCADA (100CM)	0,9				5.700	5.130			
17969	RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	0,2				29.102	5.820			
17971	CURVA 90° EMT 1-1/2	0,07				8.278	579			
Total TUBERÍA EMT 1-1/2DESCOLGADA								54.426		
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,85				30.348	25.796			
13598	HERRAMIENTA MENOR	5				25.796	1.290			
14342	TUBO EMT UL 2 X 3.05M	1,05				15.675	16.459			
15466	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 2	1				1.528	1.528			
17789	TERMINAL-CONECTOR EMT 2	0,14				3.651	511			
17798	UNIÓN GALVANIZADA EMT 2	0,02				584.290	11.686			
17850	ARANDELA GALVANIZADA+ TUERCA 3/8	2				870	1.740			
17856	CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	1				930	930			
17968	VARILLA ROSCADA 1/4 ZINCADA (100CM)	0,9				5.700	5.130			
5014	TUBERÍA EMT 2DESCOLGADA	m				17969	RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	0,2	29.102	5.820
			17970	CURVA 90° EMT 2	0,07	14.443	1.011			
			Total TUBERÍA EMT 2DESCOLGADA							71.901
			2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516			
			2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599			
			3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	0,14	1.398	196			
			3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1	0,07	3.434	240			
			5015	TUBERÍA PVC CONDUIT 1	m					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				12066	TUBO CONDUIT PVC 1	1,05	3.434	3.606
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	15.174	759
				Total TUBERÍA PVC CONDUIT 1				21.090
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3202	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2	1,05	6.764	7.102
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,133	3.083	410
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,75	30.348	22.761
				6917	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/2	0,07	8.751	613
		TUBERÍA PVC CONDUIT 1-1/2	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	22.761	1.138
				Total TUBERÍA PVC CONDUIT 1-1/2				33.139
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3547	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 2	0,133	4.471	595
				3593	CURVA 90º CXE CONDUIT 2	0,07	16.161	1.131
				3595	TUBO CONDUIT PVC 2	1,05	10.404	10.924
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,75	30.348	22.761
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	22.761	1.138
				Total TUBERÍA PVC CONDUIT 2				37.664
		INSTALACIÓN APLIQUE TIPO TORTUGA PARA ESCALERAS	un	898	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 3X16AWG	0,8	4.791	3.833
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR		9.104	91
				17786	PRENSA ESTOPA 9MM (5/16) MONTAJE 3 CABLES	1	9.982	9.982
				17800	REFLECTOR LED 30W ECOLITE		36.738	36.738
				Total INSTALACIÓN APLIQUE TIPO TORTUGA PARA ESCALERAS				59.748
		INSTALACIÓN BALA 15/20W DIÁMETRO 8CM	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	7.587	379
				17900	SPOT LED 7W ECOLITE	1	8.327	8.327
		INSTALACIÓN BALA 35W DIÁMETRO 23CM	un	Total INSTALACIÓN BALA 15/20W DIÁMETRO 8CM				16.293
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,28	30.348	8.497
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	8.497	85
				17849	BALA DE PISO 3W ECOLITE		40.819	40.819
				Total INSTALACIÓN BALA 35W DIÁMETRO 23CM				49.401
		INSTALACIÓN BOMBILLO		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5021		BOMBILLO FLUORESCENTE 60W	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	4.552	46
				17851	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA ROSCA 30W ECOLITE		19.196	19.196
					Total INSTALACIÓN BOMBILLO FLUORESCENTE 60W			23.794
5022		INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,28	30.348	8.497
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	8.497	85
				17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE		105.316	105.316
					Total INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED			113.898
5023		INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,28	30.348	8.497
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	8.497	85
				17888	LÁMPARA HERMÉTICA 60CM 20W ECOLITE		43.351	43.351
					Total INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR			51.933
5024		INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	un	898	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 3X16AWG	0,8	4.791	3.833
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	9.104	91
				17889	LÁMPARA DE EMERGENCIA 3.8W ECOLITE		57.149	57.149
					Total INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE			70.177
5025		INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28 T5 PARA ESCALERAS	un	898	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 3X16AWG	0,8	4.791	3.833
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	9.104	91
				17801	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W T5 2700 K		48.264	48.264
					Total INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28 T5 PARA ESCALERAS			61.292
5026		INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28 T5 EN TECHO SÓTANO	un	898	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 3X16AWG	0,8	4.791	3.833
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,35	30.348	10.622
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	10.622	106
				17801	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W T5 2700 K		48.264	48.264
				17914	TERMINAL MACHO		1.900	1.900
					Total INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28 T5 EN TECHO SÓTANO			64.725
5027		INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.587	152
				17193	BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUFABLE 15A 120/240 V	1	15.932	15.932
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,02	18.168	363
					Total INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A			24.034
5028		INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17922	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1X20A	1	11.075	11.075
					Total INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A			21.088
				2014	BREAKER GE BIPOLAR ENCHUFABLE 30A 120 - 240V	1	43.007	43.007
		INTERRUPTOR		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5029	ENCHUFABLE 2X30A	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727
					Total INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A			53.020
				2016	BREAKER GE TRIPOLAR ENCHUFABLE 30A 240 V	1	108.275	108.275
		INTERRUPTOR		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5030	ENCHUFABLE 3X30A	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727
					Total INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A			118.288
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
		INTERRUPTOR RIEL		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.587	152
	5031	DIN 1X20A	un	17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,02	18.168	363
				17923	BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X20A	1	12.257	12.257
					Total INTERRUPTOR RIEL DIN 1X20A			20.359
				865	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 8AWG	3	5.182	15.546
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696
		TIERRA PARA		13598	HERRAMIENTA MENOR	1	60.696	607
	5032	BANDEJA O DUCTO	un	17792	BORNA TERMINAL 8AWG	2	2.984	5.969
				17861	BARRAJE BAJA TENSIÓN 175A 6 SALIDAS 1/4	1	297.743	297.743
					Total TIERRA PARA BANDEJA O DUCTO			380.561
				1763	VARILLA CW 5/8 X 2.40M COBRE MACIZO	1	152.715	152.715
				1766	CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2	0,07	1.749	122
		TIERRA		1767	HEBILLA ACERO INOXIDABLE PARA CINTA METÁLICA 1/2	4	550	2.200
	5033	PARARRAYOS POSTE	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4,5	30.348	136.566
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	136.566	1.366
				14325	TUBO IMC UL 1-1/2 X 3.05M	3	23.317	69.951
				15520	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 4AWG	15	14.017	210.255
					Total TIERRA PARARRAYOS POSTE			573.175
				846	CABLE CENTELFLEX COBRE AISLADO CON PVC 4AWG	4	18.456	73.824
				847	CABLE CENTELFLEX COBRE AISLADO CON PVC 2AWG	3	28.939	86.817
				849	CABLE CENTELFLEX COBRE AISLADO CON PVC 2/0AWG	12	51.793	621.516
		TIERRA		959	CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-123AWG	2	563	1.689

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.				
5034		SUBESTACIÓN CAPSULADA	un	1763	VARILLA CW 5/8 X 2.40M COBRE MACIZO	5	152.715	458.146				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	6	30.348	182.088				
				13598	HERRAMIENTA MENOR		182.088	1.821				
				15521	CONECTOR BIMETALICO TERMINAL PALA (OJO) 2-AWG 125A	1	2.779	2.779				
				17973	CAJA DE PASO 40 X 40 X 20CM CAL.20		79.188	79.188				
					Total TIERRA SUBESTACIÓN CAPSULADA			1.507.868				
5035		CAJA DE INSPECCIÓN METÁLICA PARA CAMBIO DE NIVEL AE 287-1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	60.696	607				
				17883	DUCTO METÁLICO 1 X 1 X 0.4M BWG COLL ROLLED CAL.18		47.900	47.900				
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	4	1.055	4.220				
									Total CAJA DE INSPECCIÓN METÁLICA PARA CAMBIO DE NIVEL AE 287-1			113.423
5037		CENTRO TRANSF. CAPSULADO ACEITE EXTERIOR CTS 511 A CTS 517	un	2954	CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 150KVA	1	2.876.991	2.876.991				
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	16	78.472	1.255.552				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	1.255.552	1.256				
				14796	PUERTA CORTAFUEGO 2.2X2M 3H PROTECCIÓN INST.		7.803.169	7.803.169				
				17844	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE 112.5KVA	1	11.153.682	11.153.682				
				17870	CELDA ENTRADA SALIDA EN MEDIA TENSIÓN		5.874.926	5.874.926				
				17876	DAMPER MIXTO 70 X 70CM	2	707.491	1.414.982				
				17901	PASAMURO CORTAFUEGO CABLES MT		387.967	775.934				
				18091	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR (OBRA CIVIL)	1	2.572.695	2.572.695				
					Total CENTRO TRANSF. CAPSULADO ACEITE EXTERIOR CTS 511 A CTS 517			33.729.187				
5038		RED MEDIA TENSIÓN TRIPLEX 2/0	un	942	CABLE XLPE MV 15KV 2/0 AISLAMIENTO 100%	3,05	82.151	250.561				
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708				
				13598	HERRAMIENTA MENOR		117.708	1.177				
				17915	TERMINAL PREFORMOLDEADA EXTERIOR 15KV 750-1000 (3 UN)	1	673.791	673.791				
				17916	TERMINAL PREFORMOLDEADA INTERIOR 15KV 250-500 (3 UN)		319.520	319.520				
									Total RED MEDIA TENSIÓN TRIPLEX 2/0			1.362.757
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495				
5039		SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT PARA ESCALERAS+TOMA CORRIENTE	un	1735	ABRAZADERA AJUSTABLE RIEL CHANEL 3 ZINC		2.007	6.020				
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,8	30.348	54.626				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	54.626	1.093				
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	13,5	2.787	37.625				
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	4	4.838	19.351				
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	1	823	823				

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Código	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Código	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	1	6.290	6.290
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				Total SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT PARA ESCALERAS+TOMACORRIENTE				143.010
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3	2.478	7.434
	5040	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC	un	3552	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	1	2.682	2.682
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	3,5	1.995	6.983
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	10,5	2.787	29.264
				Total SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC				130.798
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	4	2.478	9.912
	5041	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC PARA ESCALERAS+TOMA CORRIENTE	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4,5	1.995	8.978
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	13,5	2.787	37.625
				15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	1	6.290	6.290
				Total SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC PARA ESCALERAS+TOMACORRIENTE				159.857
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,8	30.348	54.626
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	54.626	1.093
	5042	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	13,5	2.787	37.625
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	4	4.838	19.351
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	1	823	823
				15565	ABRAZADERA 2 SALIDAS 200MM	3	20.247	60.741
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT			191.441
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	4	2.478	9.912
	5043	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	3552	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	1	2.682	2.682
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4,5	1.995	8.978
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	75.870	1.517
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	13,5	2.787	37.625
					Total SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC			141.355
				242	ROSETA 200W BLANCA	1	3.937	3.937
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	4	2.478	9.912
	5044	SALIDA LUMINARIA EN TECHO+ROSETA PVC	un	3552	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	1	2.682	2.682
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4,5	1.995	8.978
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	75.870	1.517
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	13,5	2.787	37.625
					Total SALIDA LUMINARIA EN TECHO+ROSETA PVC			145.292
				908	ALAMBRE TELEFÓNICO JWT-PVC 2X22AWG TRENZADO	9	591	5.319
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,7	30.348	112.288
				13598	HERRAMIENTA MENOR		112.288	2.246
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	2	753	1.506
	5045	SALIDA CITÓFONO EMT	un	15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400		2.628	5.256
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	8	4.838	38.702
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	3	823	2.470
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	7	1.396	9.775
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				17857	CITÓFONO ESTACIÓN EXTERIOR PORTERO	1	219.900	219.900
					Total SALIDA CITÓFONO EMT			399.532

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				908	ALAMBRE TELEFÓNICO JWT-PVC 2X22AWG TRENZADO	9	591	5.319
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,03	51.625	1.549
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	1.798
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	8	2.478	19.824
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,5	30.348	106.218
	5046	SALIDA CITÓFONO PVC	un	12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	9	1.995	17.955
				13598	HERRAMIENTA MENOR		106.218	2.124
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	2	753	1.506
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400		2.628	5.256
				17857	CITÓFONO ESTACIÓN EXTERIOR PORTERO	1	219.900	219.900
					Total SALIDA CITÓFONO PVC			382.610
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4	30.348	121.392
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	121.392	6.070
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	2	753	1.506
				15495	PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE FUTURA	1	12.376	12.376
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	2	2.628	5.256
	5047	SALIDA TIMBRE+CAMPANA EMT	un	15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	8	4.838	38.702
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	3	823	2.470
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,2	7.862	1.572
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	7	1.396	9.775
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				17852	CABLE DUPLEX 2X14	9	4.669	42.021
				17917	TIMBRE DINDÓN CLÁSICO BLANCO (110-150V)	1	24.900	24.900
					Total SALIDA TIMBRE+CAMPANA EMT			268.110
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,03	51.625	1.549
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	1.798
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	8	2.478	19.824
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,8	30.348	115.322
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	9	1.995	17.955
	5048	SALIDA TIMBRE+CAMPANA PVC	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	115.322	5.766
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	2	753	1.506
				15495	PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE FUTURA	1	12.376	12.376
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	2	2.628	5.256

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,2	7.862	1.572
				17852	CABLE DUPLEX 2X14	9	4.669	42.021
				17917	TIMBRE DINDÓN CLÁSICO BLANCO (110-150V)	1	24.900	24.900
					Total SALIDA TIMBRE+CAMPANA PVC			251.006
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	4	832	3.326
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3146	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO GÁLICA	1	8.449	8.449
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3	2.478	7.434
	5049	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	3,5	1.995	6.983
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	11	2.787	30.657
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400		2.628	2.628
					Total SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC			142.170
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	2	832	1.663
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3	2.478	7.434
	5050	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	3,5	1.995	6.983
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	45.522	2.276
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	7	2.787	19.509
				17090	INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ABITARE	1	6.290	6.290
					Total SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC			104.570
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	4	832	3.326
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	6	2.478	14.868
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,6	30.348	78.905
		SALIDA INTERRUPTOR	un	12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5060	CONMUTABLE PVC DOBLE	un	13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	7	1.995	13.965
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	78.905	3.945
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	14	2.787	39.018
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20		753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				15501	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE GÁLICA		13.650	13.650
				Total SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE				173.334
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	4	832	3.326
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
	5061	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	un	3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3	2.478	7.434
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,2	30.348	66.766
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	3,5	1.995	6.983
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	66.766	3.338
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	14	2.787	39.018
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20		753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				17092	INTERRUPTOR TRIPLE LÍNEA ABITARE		12.710	12.710
				Total SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC				145.232
	5064	ACOM.AÉREA BT CABLE ANTIF.AE 220-1 O NCA-351 IPSE 9A15KW	un	865	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 8AWG		5.182	5.182
				3226	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 1	1	3.150	3.150
				3586	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2		560	560
				3598	TUBO CONDUIT PVC 1/2	1,5	1.892	2.839
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS		78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	117.708	2.354
				14323	TUBO IMC UL 1 X 3.05M	1,5	14.682	22.023
				14346	TUBO IMC UL 1-1/4 X 3.05M		18.914	28.372
				14891	TENSORES DE ALINEACIÓN	2	208	416
				15392	CONECTOR TORNILLO CHAQUETA 1/0 A 300 MCM	5	40.649	203.243
				15393	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X8+10AWG-S (PVC/PE)	10	25.532	255.320
				15395	PERCHA TIPO PESADO 1 PUESTO		7.988	7.988
				15397	BOQUILLA CROSE HINDS 1 HIERRO PUESTA A TIERRA ALUMINIO	1	12.966	12.966
				15398	CONECTOR DENTADO ACOMETIDA PEQUEÑO		4.116	4.116
				15457	CONECTOR TIPO CUÑA ALUMINIO	2	15.076	30.152

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				15458	CONECTOR DE COBRE VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8		5.032	5.032
				15465	CONECTOR DE TORNILLO EN COBRE		8.016	8.016
				17788	TERMINAL-CONECTOR EMT 1-1/4		2.265	2.265
				17794	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 1-1/4		3.241	3.241
				17853	CAJA CONTADOR TRIFÁSICA MEDIDOR 50-150A ESPACIO TOTALIZADOR	1	235.036	235.036
				17886	INTERRUPTORES DE CORTE 3X40A		33.254	33.254
				17896	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA 5(60)A 120VAC		84.384	84.384
				17897	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA 3X120/208VAC		301.520	301.520
				17964	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X6+8AWG (PE/PVC-SR) POTENCIA	10	37.067	370.670
				Total ACOM.AÉREA BT CABLE ANTIF.AE 220-1 O NCA-351 IPSE 9A15KW				1.739.807
				865	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 8AWG		5.182	5.182
				3226	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 1	1	3.150	3.150
				3586	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2		560	560
				3598	TUBO CONDUIT PVC 1/2		1.892	2.839
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	117.708	2.354
				14323	TUBO IMC UL 1 X 3.05M		14.682	22.023
				14325	TUBO IMC UL 1-1/2 X 3.05M	1,5	23.317	34.975
				14891	TENSORES DE ALINEACIÓN	2	208	416
				15393	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X8+10AWG-S (PVC/PE)	10	25.532	255.320
				15395	PERCHA TIPO PESADO 1 PUESTO		7.988	7.988
		ACOM.AÉREA BT		15397	BOQUILLA CROSE HINDS 1 HIERRO PUESTA A TIERRA ALUMINIO	1	12.966	12.966
	5065	CABLE ANTIF.AE	un	15398	CONECTOR DENTADO ACOMETIDA PEQUEÑO		4.116	4.116
		220-1 O NCA-351		15457	CONECTOR TIPO CUÑA ALUMINIO	2	15.076	30.152
		IPSE 16A30KW		15458	CONECTOR DE COBRE VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8	1	5.032	5.032
				15465	CONECTOR DE TORNILLO EN COBRE	5	8.016	40.080
				17788	TERMINAL-CONECTOR EMT 1-1/4		2.265	2.265
				17794	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 1-1/4		3.241	3.241
				17854	CAJA CONTADOR TRIFÁSICA PARA 4 MEDIDORES		487.602	487.602
				17859	ARMARIO 9 MEDIDORES	1	3.547.125	3.547.125
				17886	INTERRUPTORES DE CORTE 3X40A		33.254	33.254
				17896	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA 5(60)A 120VAC		84.384	84.384
				17897	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA 3X120/208VAC		301.520	301.520
				17964	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X6+8AWG (PE/PVC-SR) POTENCIA		37.067	370.670
				17965	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X4+6AWG (PE/PVC-SR) POTENCIA	10	59.464	594.640

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.	
RED ELÉCTRICA	5066	ACOM.AÉREA BT DESDE CAJA ACOMETIDAS.AE- 219 CODENSA	un	Total ACOM.AÉREA BT CABLE ANTIF.AE 220-1 O NCA-351 IPSE 16A30KW					5.969.562
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1	78.472	78.472	
				13598	HERRAMIENTA MENOR		78.472	1.569	
				15391	CORREA AMARRE T32 BLANCO 82CM X 9MM (100 UN)	2	89.622	179.245	
				15395	PERCHA TIPO PESADO 1 PUESTO		7.988	15.976	
				15580	CINTA ACERO INOXIDABLE 30.5M 5/8-15.9MM	3	106.530	319.590	
				15582	HEBILLA ACERO INOXIDABLE PARA CINTA METÁLICA 5/8		571	1.713	
				15611	TENSOR PARA ACOMETIDAS B.P. X 21MM	4	2.750	11.000	
				17187	ACOMETIDA TRÉBOL COBRE 75° 3X2+4AWG-C (PVC/PE)	3	92.255	276.765	
				17869	CAJA PARA MEDIDOR TRIFILAR POLICARBONATO GRANDE	1	71.521	71.521	
				17871	CONECTOR TORNILLO CHAQUETA 4 A 4/0 DERIV. 4 A 4/0	4	8.129	32.516	
				Total ACOM.AÉREA BT DESDE CAJA ACOMETIDAS.AE-219 CODENSA					988.367
	5067	CIRCUITO DE BT DESDE BORNES DE TRANSF.AE 392-2 51KW A 64KW	un	3586	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2	1	560	560	
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	4,5	78.472	353.124	
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	353.124	7.062	
				15306	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 1/0AWG	10	36.141	361.410	
				15308	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 2/0AWG	30	45.164	1.354.920	
				15458	CONECTOR DE COBRE VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8	1	5.032	5.032	
				15580	CINTA ACERO INOXIDABLE 30.5M 5/8-15.9MM		106.530	213.060	
				15582	HEBILLA ACERO INOXIDABLE PARA CINTA METÁLICA 5/8	2	571	1.142	
				17156	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 4AWG		14.262	28.524	
				17790	TERMINAL-CONECTOR EMT 2-1/2	3	4.222	12.667	
				17795	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 3	1	37.895	37.895	
				17840	UNIÓN GALVANIZADA 2-1/2	2	17.237	34.474	
				17847	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 200-5A 600V		257.167	257.167	
				17862	CAJA CONTADOR TRIFÁSICA VERTICAL 1 MEDIDOR 57 X 27 X 18CM		117.642	117.642	
				17865	CAJA MEDICIÓN DIRECTA 55 X 30 X 20CM	1	175.118	175.118	
				17866	CAJA TRANSFORMADOR ET/914 60 X 60 X 30CM		192.875	192.875	
				17873	CONECTOR BIMETÁLICO TERMINAL PALA 1/0 AWG		4.991	4.991	
				17874	CONECTOR BIMETÁLICO TERMINAL PALA 2/0 AWG	3	4.991	14.973	
				17878	DUCTERÍA CONDUIT TIPO PESADO 2-1/2 IMC	5	28.766	143.829	
				17879	DUCTERÍA TIPO LIVIANO 1/2 PVC	1,5	4.758	7.137	
17895	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA 50(150) A 3X 120/208V		532.068	532.068					
17898	MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRÓNICO 5A 3X120/208V	1	942.204	942.204					
17927	BREAKER INDUSTRIAL 3X170A		275.500	275.500					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17972	CAJA CONTADOR TRIFÁSICO 2 MEDIDORES		241.259	241.259
					Total CIRCUITO DE BT DESDE BORNES DE TRANSF.AE 392-2 51KW A 64KW			5.314.633
				3529	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/4		2.631	2.631
				3537	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/4	1	6.044	6.044
				3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1		1.398	1.398
				3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1		3.434	3.434
	5068	DERIVACIÓN CAJA INSP.FRENTE INMUEBLE AE 239-1 DE 9 A 15KW	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	117.708	2.354
				17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	10	4.032	40.320
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	30	5.979	179.370
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG		9.243	277.290
					Total DERIVACIÓN CAJA INSP.FRENTE INMUEBLE AE 239-1 DE 9 A 15KW			630.549
				3529	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/4		2.631	2.631
				3537	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/4	1	6.044	6.044
				3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1		1.398	1.398
				3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1		3.434	3.434
	5069	DERIVACIÓN CAJA INSP.FRENTE INMUEBLE AE 239-1 DE 16 A 30 KW	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	117.708	2.354
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	10	5.979	59.790
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	30	9.243	277.290
				17156	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 4AWG		14.262	427.860
					Total DERIVACIÓN CAJA INSP.FRENTE INMUEBLE AE 239-1 DE 16 A 30 KW			898.509
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	0,13	1.398	182
				3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1		3.434	446
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
	5070	ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X8+1X10AWG Ø1 PVC	m	12066	TUBO CONDUIT PVC 1	1,03	3.434	3.537
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG		1.995	2.055
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.522	910
				17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	1,03	4.032	4.153
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	3,05	5.979	18.236
					Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X8+1X10AWG Ø1 PVC			76.156
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				3547	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 2	0,13	4.471	581
				3593	CURVA 90º CXE CONDUIT 2		16.161	2.101
		ACOMETIDA DE		3595	TUBO CONDUIT PVC 2	1,03	10.404	10.716
		CIRCUITO CABLE		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696
	5071	CU	m	13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	1,03	1.995	2.055
		3X2/0+1X1/0AWG		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	60.696	1.214
		Ø2 PVC		15306	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 1/0AWG	1,03	36.141	37.225
				15308	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 2/0AWG	3,09	45.164	139.557
				15470	BORNA DE PONCHAR 1/0AWG	0,14	3.799	532
				15471	BORNA TERMINAL BARRIL N°2/0	0,4	3.468	1.387
				Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2/0+1X1/0AWG Ø2 PVC				257.179
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3202	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2	1,03	6.764	6.967
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
		ACOMETIDA DE		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,7	30.348	51.592
	5072	CIRCUITO CABLE	m	6917	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/2	0,13	8.751	1.138
		CU 3X2+1X4AWG		13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	1,03	1.995	2.055
		Ø1-1/2 PVC		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	51.592	1.032
				15475	BORNA TERMINAL BARRIL N°2	0,4	2.038	815
				15476	BORNA TERMINAL BARRIL N°4	0,14	1.214	170
				17156	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 4AWG	1,03	14.262	14.690
				17157	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 2AWG	3,09	22.118	68.345
				Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2+1X4AWG Ø1-1/2 PVC				148.320
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3202	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2	1,03	6.764	6.967
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
		ACOMETIDA DE		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,6	30.348	48.557
	5073	CIRCUITO CABLE	m	6917	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/2	0,13	8.751	1.138
		CU 3X4+1X6AWG		7186	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 10AWG	1,03	3.246	3.343
		Ø1-1/2 PVC		13598	HERRAMIENTA MENOR	2	48.557	971
				15476	BORNA TERMINAL BARRIL N°4	0,4	1.214	486
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	1,03	9.243	9.520
				17156	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 4AWG	3,09	14.262	44.070

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17791	BORNA TERMINAL 6AWG	0,14	1.183	166
					Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X4+1X6AWG Ø1-1/2 PVC			116.734
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3202	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2	1,03	6.764	6.967
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,25	30.348	37.935
				6917	CURVA 90° CXE CONDUIT 1-1/2	0,13	8.751	1.138
	5074	ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC	m	7186	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 10AWG	1,03	3.246	3.343
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	37.935	759
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	1,03	5.979	6.158
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	3,09	9.243	28.561
				17791	BORNA TERMINAL 6AWG	0,4	1.183	473
				17792	BORNA TERMINAL 8AWG	0,14	2.984	418
					Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC			87.268
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.522	910
				15365	CURVA 90° EMT 1	0,13	2.515	327
	5075	ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X8+1X10AWG Ø1 EMT	m	15473	TERMINAL-CONECTOR EMT 1		1.490	194
				15512	TUBO EMT UL 1 X 3.05M	1,05	7.133	7.489
				17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	1,03	4.032	4.153
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	3,05	5.979	18.236
				17797	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1	0,13	9.104	1.184
					Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X8+1X10AWG Ø1 EMT			78.015
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.522	910
				14342	TUBO EMT UL 2 X 3.05M	1,05	15.675	16.459
	5076	ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2/0+1X1/0AWG Ø2 EMT	m	15306	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 1/0AWG	1,03	36.141	37.225
				15308	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 2/0AWG	3,05	45.164	137.750
				17789	TERMINAL-CONECTOR EMT 2		3.651	475
				17798	UNIÓN GALVANIZADA EMT 2	0,13	584.290	75.958
				17970	CURVA 90° EMT 2		14.443	1.878
					Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2/0+1X1/0AWG Ø2 EMT			316.177
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5077		ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2+1X4AWG Ø1-1/2 EMT	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	45.522	4.552
				14341	TUBO EMT UL 1-1/2 X 3.05M	1,05	12.331	12.948
				15306	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 1/0AWG	1,03	36.141	37.225
				15308	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 2/0AWG	3,05	45.164	137.750
				15370	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1-1/2	0,13	2.932	381
				17971	CURVA 90° EMT 1-1/2		8.278	1.076
				Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X2+1X4AWG Ø1-1/2 EMT				239.855
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.522	910
5078		ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X4+1X6AWG Ø1-1/2 EMT	m	14341	TUBO EMT UL 1-1/2 X 3.05M	1,05	12.331	12.948
				15370	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1-1/2	0,13	2.932	381
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	1,03	9.243	9.520
				17156	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 4AWG	3,05	14.262	43.499
				17971	CURVA 90° EMT 1-1/2	0,13	8.278	1.076
				Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X4+1X6AWG Ø1-1/2 EMT				114.257
				3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	0,13	3.083	401
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	45.522	910
				14341	TUBO EMT UL 1-1/2 X 3.05M	1,05	12.331	12.948
5079		ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 EMT	m	15370	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1-1/2	0,13	2.932	381
				17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	1,03	5.979	6.158
				17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	3,05	9.243	28.191
				17971	CURVA 90° EMT 1-1/2	0,13	8.278	1.076
				Total ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 EMT				95.587
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,03	2.478	2.552
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				6677	CURVA 90° CXE CONDUIT 3/4	0,13	1.811	235
5080		ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE CU 3X12+1X12AWG PVC Ø3/4	m	12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	0,14	580	81
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	1,05	1.995	2.095
				13557	ALAMBRE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	4,12	2.157	8.887
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	45.522	4.552
				Total ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE CU 3X12+1X12AWG PVC Ø3/4				65.039

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	1,03	2.478	2.552
		ALIMENTADOR DE		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
		CIRCUITO		6677	CURVA 90° CXE CONDUIT 3/4	0,13	1.811	235
	5081	ALAMBRE CU	m	12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4		580	75
		3X10+1X12AWG		13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	1,03	1.995	2.055
		PVC Ø3/4		13556	ALAMBRE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	3,05	3.474	10.596
				13557	ALAMBRE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	1,03	2.157	2.222
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	45.522	4.552
				Total ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE CU 3X10+1X12AWG PVC Ø3/4				68.924
				880	CABLE COBRE DESNUDO SUAVE 4AWG	12	13.714	164.568
				1726	AISLADOR TIPO PIN ESPIGO 15KV ANSI 55-5	3	24.400	73.200
				1730	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE		17.900	53.700
				2720	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12M (1050KG)	1	938.658	938.658
				2732	CRUCETA MADERA INMUNIZADA 2.50M	2	142.300	284.600
				3792	TORNILLO ACERO GALVANIZADA 5/8 X 10		39	78
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				12070	PERNO CARRIAJE 5/8X1-1/2	3	1.747	5.241
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	392.360	7.847
		ALIMENTACIÓN DE		15559	DIAGONAL EN VARILLA 5/8 0.77M N°1 EEB	4	12.643	50.572
		CIRCUITOS		15562	TORNILLO ACERO GALVANIZADO 5/8 X 5		20	80
	5082	SECUNDARIOS	un	15567	CONECTOR TIPO CUÑA 4/0-1/0AWG	3	13.069	39.208
		TRANSFORMADOR		15588	CONECTOR TIERRA CABLE A 250MCM 3/4-2/0AWG	2	40.288	80.577
		CS 450		17177	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 14AWG	6	1.929	11.574
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17846	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 150KVA	1	13.225.710	13.225.710
				17872	CONECTOR ALUMINIO TERMINAL PALA 4/0 AWG	8	4.219	33.754
				17875	CORTACIRCUITO SIN HERRAJE 15 KV 100A		156.183	468.550
				17877	DESCARGADORES PARARAYO CLASE 3 7.65KV 10KA	3	1.362.304	4.086.911
				17904	PORTA AISLADOR PASANTE PARA CRUCETA DE MADERA		8.313	24.939
				17919	TORNILLO DE BRONCE PARA BORNA TERMINAL	8	10.900	87.200
				17929	ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA	1	174.825	174.825
				Total ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS SECUNDARIOS TRANSFORMADOR CS 450				20.208.341
		BARRAJE		983	BARRAJE PREMOLDEADO B. T. 500 A	1	238.746	238.746

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5083		PREMOLDEADO 6 SALIDAS	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1,5	78.472	117.708
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	117.708	2.354
					Total BARRAJE PREMOLDEADO 6 SALIDAS			358.808
				3224	UNIÓN GALVANIZADA 3 IMC	1	16.773	16.773
				3289	TUBO GALVANIZADO 3 X 6M	2	1.318.730	2.637.460
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	3,5	78.472	274.652
				7274	CODO 45° GALVANIZADO 3	1	47.957	47.957
				12070	PERNO CARRIAJE 5/8X1-1/2	7	1.747	12.229
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	274.652	5.493
				14998	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 1/2 2MM		1.028	2.056
5084		CIRCUITOS SECUNDARIOS SUBTERRÁNEOS CS 450	un	15580	CINTA ACERO INOXIDABLE 30.5M 5/8-15.9MM	3	106.530	319.590
				15582	HEBILLA ACERO INOXIDABLE PARA CINTA METÁLICA 5/8		571	1.713
				15620	BOQUILLA CROSE HINDS 3 HIERRO PUESTA A TIERRA ALUMINIO	2	29.689	59.378
				17795	CAPACETE LISO ALUMINIO TUBERÍA EMT 3	1	37.895	37.895
				17907	SECCIONADOR MONOPOLAR 17.5KV 110 KVBIL 400-630A	3	430.546	1.291.637
					Total CIRCUITOS SECUNDARIOS SUBTERRÁNEOS CS 450			4.706.833
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,5	30.348	106.218
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,05	106.218	53
				17859	ARMARIO 9 MEDIDORES	1	3.547.125	3.547.125
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	10	1.055	10.550
5085		ARMARIO PARA 9 MEDIDORES	un		Total ARMARIO PARA 9 MEDIDORES			3.663.946
				2966	ARMARIO 12 MEDIDORES	1	1.831.851	1.831.851
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4,6	30.348	139.601
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	139.601	1.396
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	10	1.055	10.550
					Total ARMARIO PARA 12 MEDIDORES			1.983.398
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	8,4	30.348	254.923
				13520	ARMARIO 21 MEDIDORES	1	2.357.463	2.357.463
				13598	HERRAMIENTA MENOR		254.923	2.549
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	10	1.055	10.550
5086		ARMARIO PARA 12 MEDIDORES	un		Total ARMARIO PARA 21 MEDIDORES			2.625.485
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696
				13598	HERRAMIENTA MENOR		60.696	1.214
				17867	CAJA PARA MEDIDOR METÁLICA MONOFÁSICA	1	36.100	36.100
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	4	1.055	4.220
5087		ARMARIO PARA 21 MEDIDORES	un					
5088		CAJA PARA 1 MEDIDOR AE301	un					

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CAJA PARA 1 MEDIDOR AE301			102.230
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,2	30.348	66.766
				13598	HERRAMIENTA MENOR		66.766	668
5089		CAJA PARA 1 MEDIDOR AE302	un	17868	CAJA PARA MEDIDOR METÁLICA MONOFÁSICA PORTA BREAKER RIEL	1	27.446	27.446
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	4	1.055	4.220
					Total CAJA PARA 1 MEDIDOR AE302			99.100
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3	30.348	91.044
				13598	HERRAMIENTA MENOR		91.044	910
5090		CAJA PARA 2 MEDIDORES	un	17863	CAJA CONTADOR TRIFÁSICA HORIZONTAL MEDIDORES 57 X 60 X 18CM	1	241.259	241.259
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	6	1.055	6.330
					Total CAJA PARA 2 MEDIDORES			339.543
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,8	30.348	115.322
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	115.322	2.306
5091		CAJA PARA 4 MEDIDORES	un	17047	INTERRUPTOR SENCILLO NO AUTOMÁTICO BIP. 10-100A NEGRO LÍNEA CLÁSICA	4	27.556	110.222
				17854	CAJA CONTADOR TRIFÁSICA PARA 4 MEDIDORES	1	487.602	487.602
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	8	1.055	8.440
					Total CAJA PARA 4 MEDIDORES			723.892
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	6	30.348	182.088
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	182.088	182
				17884	GRUPO DE MEDIDA 57KVA+TC'S 200/5A		1.219.324	1.219.324
5092		GRUPO DE MEDIDA AE 319	un	17885	INTERRUPTOR IND. TOTALIZADOR 600A 1250A	1	3.658.760	3.658.760
				17899	MEDIDOR ELECTRÓNICO CLASE 0.5S		2.464.143	2.464.143
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	10	1.055	10.550
					Total GRUPO DE MEDIDA AE 319			7.535.047
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR		9.104	91
5093		INSTALACIÓN SOCKET+BASLASTO 28W T5	un	17793	BALASTO ELECTRÓNICO 2X32W 75	1	34.886	34.886
				17908	SOCKETS T5		443	443
					Total INSTALACIÓN SOCKET+BASLASTO 28W T5			44.524
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
5094		INTERRUPTOR RIEL DIN 2X20A	un	17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727
				17924	BREAKER DE RIEL BIPOLAR 2X20A	1	26.664	26.664
					Total INTERRUPTOR RIEL DIN 2X20A			36.677
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5095		INTERRUPTOR RIEL DIN 2X32A	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727
				17925	BREAKER DE RIEL BIPOLAR 2X32A	1	42.948	42.948
					Total INTERRUPTOR RIEL DIN 2X32A			52.961
5096		INTERRUPTOR RIEL DIN 3X32A	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	0,04	18.168	727
				17926	BREAKER DE RIEL TRIPOLAR 3X32A	1	44.318	44.318
5097		POSTE CONCRETO 10M 510KG	un		Total INTERRUPTOR RIEL DIN 3X32A			54.331
				2736	POSTE CONCRETO 10M (510KG)	1	527.192	527.192
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5098		POSTE CONCRETO 10M 750KG	un		Total POSTE CONCRETO 10M 510KG			939.170
				2717	POSTE CONCRETO REFORZADO 10M (750KG)	1	565.767	565.767
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5099		POSTE CONCRETO 10M 1050KG	un		Total POSTE CONCRETO 10M 750KG			977.745
				2767	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 10M (1050KG)	1	655.775	655.775
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5100		POSTE CONCRETO 12M 510KG	un		Total POSTE CONCRETO 10M 1050KG			1.067.753
				2718	POSTE CONCRETO 12M (510KG)	1	655.775	655.775
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5101		POSTE CONCRETO 12M 750KG	un		Total POSTE CONCRETO 12M 510KG			1.067.753
				2719	POSTE CONCRETO REFORZADO 12M (750KG)	1	720.066	720.066
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5102		POSTE CONCRETO 12M 1050KG	un		Total POSTE CONCRETO 12M 750KG			1.132.044
				2720	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12M (1050KG)	1	938.658	938.658
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	5	78.472	392.360
				13598	HERRAMIENTA MENOR		392.360	19.618
5103		POSTE CONCRETO 14M 1050KG	un		Total POSTE CONCRETO 12M 1050KG			1.350.636
				2722	POSTE CONCRETO REFORZADO 14M (1050KG)	1	1.311.550	1.311.550
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	6	78.472	470.832

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5103			13598	HERRAMIENTA MENOR	5	470.832	23.542
					Total POSTE CONCRETO 14M 1050KG			1.805.924
				889	CABLE COBRE DESNUDO SUAVE 2AWG	50	22.067	1.103.350
				1763	VARILLA CW 5/8 X 2.40M COBRE MACIZO	2	152.715	305.430
	5104	PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,5	30.348	106.218
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	106.218	2.124
				17973	CAJA DE PASO 40 X 40 X 20CM CAL.20	1	79.188	79.188
					Total PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN			1.596.310
				846	CABLE CENTELFLEX COBRE AISLADO CON PVC 4AWG	3	18.456	55.368
				1763	VARILLA CW 5/8 X 2.40M COBRE MACIZO	1	152.715	152.715
	5105	TIERRA ARMARIO MEDIDORES	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				13598	HERRAMIENTA MENOR		45.522	455
				15458	CONECTOR DE COBRE VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8	1	5.032	5.032
				17973	CAJA DE PASO 40 X 40 X 20CM CAL.20		79.188	79.188
					Total TIERRA ARMARIO MEDIDORES			338.280
				846	CABLE CENTELFLEX COBRE AISLADO CON PVC 4AWG	3	18.456	55.368
				1763	VARILLA CW 5/8 X 2.40M COBRE MACIZO	1	152.715	152.715
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
	5106	TIERRA CAJAS MEDIDORES	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		45.522	455
				15458	CONECTOR DE COBRE VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8	1	5.032	5.032
				17973	CAJA DE PASO 40 X 40 X 20CM CAL.20		79.188	79.188
					Total TIERRA CAJAS MEDIDORES			338.280
				960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	3	832	2.495
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3	2.478	7.434
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	60.696
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
	5107	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	3,5	1.995	6.983
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	60.696	3.035
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	11	2.787	30.657
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20		753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				17025	INTERRUPTOR DOBLE LÍNEA ÁRTICA		11.189	11.189
					Total SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC			128.146

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5108		SALIDA CAMPANA EXTRACTORA	un	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3,5	2.478	8.673
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4	1.995	7.980
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				Total SALIDA CAMPANA EXTRACTORA				132.430
5109		SALIDA CHISPERO ESTUFA PVC	un	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	5	2.478	12.390
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,5	30.348	45.522
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	5,5	1.995	10.973
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	45.522	2.276
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	17	2.787	47.379
				Total SALIDA CHISPERO ESTUFA PVC				120.816
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
5110		SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	un	2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3,5	2.478	8.673
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,8	30.348	84.974
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4	1.995	7.980
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	84.974	4.249
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400		2.628	2.628
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17783	TOMA PATA TRABADA 20A-250V	1	7.500	7.500
				Total SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC				154.259
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	91.044

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	91.044	4.552
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
	5111	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	un	15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	3,5	4.838	16.932
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				17783	TOMA PATA TRABADA 20A-250V	1	7.500	7.500
				Total SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT				166.541
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	0,01	59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3,5	2.478	8.673
	5112	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4	1.995	7.980
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
				15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	1	6.290	6.290
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				Total SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO				152.726
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,7	30.348	81.940
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	81.940	4.097
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
	5113	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	un	15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	3,5	4.838	16.932
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647
				15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	1	6.290	6.290
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT			165.008
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	3,5	2.478	8.673
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,5	30.348	75.870
	5114	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	un	12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4	1.995	7.980
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	75.870	3.794
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
				15508	TOMA DOBLE GFCI AVE ABITARE 15A	1	53.199	53.199
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
					Total SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO			199.635
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,7	30.348	81.940
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	81.940	4.097
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	12	2.787	33.444
	5115	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	un	15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	3,5	4.838	16.932
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647
				15508	TOMA DOBLE GFCI AVE ABITARE 15A	1	53.199	53.199
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
					Total SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT			211.917
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	4	2.478	9.912
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3	30.348	91.044
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
	5116	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	un	13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	4,5	1.995	8.978
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	91.044	4.552
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	23	4.032	92.736
				17918	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T	1	136.900	136.900
				Total SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO				351.561
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,2	30.348	97.114
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	97.114	4.856
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	4	4.838	19.351
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	23	4.032	92.736
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				17918	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T	1	136.900	136.900
				Total SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO EMT				364.026
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3,2	30.348	97.114
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	97.114	4.856
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	9	2.787	25.083
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	1	753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	4,5	4.838	21.770
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	3	823	2.470
				17041	INTERRUPTOR SENCILLO+TOMA AMERICANA	1	8.583	8.583
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	3	1.396	4.189
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070
				Total SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR TUBO EMT				171.298
				961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	3	463	1.389
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	4,5	2.478	11.151

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5119		SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR TUBO PVC	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	3	30.348	91.044
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	2	580	1.161
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	5	1.995	9.975
				13598	HERRAMIENTA MENOR		91.044	4.552
				15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	15	2.787	41.805
				15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20		753	753
				15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	1	2.628	2.628
				17041	INTERRUPTOR SENCILLO+TOMA AMERICANA		8.583	8.583
				17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	0,05	7.862	393
					Total SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR TUBO PVC			174.549
5120		TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4,5	30.348	136.566
				13598	HERRAMIENTA MENOR		136.566	1.366
				17848	TOTALIZADOR DE 125 A	1	559.842	559.842
				17909	TABLERO GENERAL NORMA AE-311 1.85X0.8X0.40M		1.219.324	1.219.324
				17966	PUNTO DE FIJACIÓN	10	1.055	10.550
					Total TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN			1.927.648
5121		TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	un	5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	4	33.271	133.084
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	133.084	6.654
				17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	0,7	6.944	4.861
				17911	TABLERO TRIFÁSICO SIN PUERTA - 12 CIRCUITOS	1	159.900	159.900
					Total TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS			304.499
5122		TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS	un	5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	4,2	33.271	139.738
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	139.738	6.987
				15533	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA - 18 CIRCUITOS	1	217.900	217.900
				17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	0,7	6.944	4.861
					Total TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS			369.486
5123		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 112.5 KVA	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	7	78.472	549.304
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	549.304	549
				17844	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE 112.5KVA	1	11.153.682	11.153.682
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 112.5 KVA			11.703.535
5124		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 150 KVA	un	3117	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150KVA	1	17.668.080	17.668.080
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	10	78.472	784.720
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	784.720	785
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 150 KVA			18.453.585
		TRANSFORMADOR		3119	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500KVA	1	29.547.707	29.547.707

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5125	TRIFÁSICO ACEITE 500 KVA	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	12	78.472	941.664
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	941.664	942
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ACEITE 500 KVA			30.490.313
	5126	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 75 KVA	un	3120	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 75KVA	1	8.028.006	8.028.006
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	4	78.472	313.888
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	313.888	314
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 75 KVA			8.342.208
	5127	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 112.5 KVA	un	5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	7	78.472	549.304
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	549.304	549
				17843	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 112.5KVA	1	16.164.757	16.164.757
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 112.5 KVA			16.714.610
	5128	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 150 KVA	un	3121	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 150KVA	1	15.056.113	15.056.113
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	10	78.472	784.720
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	784.720	785
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 150 KVA			15.841.618
	5129	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 500 KVA	un	3123	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 500KVA	1	27.914.583	27.914.583
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	12	78.472	941.664
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	941.664	942
					Total TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 500 KVA			28.857.189
	5708	SUMINISTRO INST. TAPA INTERRUPTOR DOBLE	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	0	0
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
				18273	PLACA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	1	17.900	17.900
					Total SUMINISTRO INST. TAPA INTERRUPTOR DOBLE			21.070
	5710	SUMINISTRO INST. TAPA TOMACORRIENTE DOBLE	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	0	0
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
				18274	TAPA TOMA DOBLE BLANCO	1	3.900	3.900
					Total SUMINISTRO INST. TAPA TOMACORRIENTE DOBLE			7.070
	5713	SUMINISTRO INST. TAPA TOMA 60MMX40MM	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	0	0
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,3	10.568	3.170
				18272	TAPA TOMA 60 X 40MM	1	6.500	6.500
					Total SUMINISTRO INST. TAPA TOMA 60MMX40MM			9.670
	5235	TUBERÍA GALVANIZADA 1	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.552	91
				14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	0,5	1.708	854
				14354	TUBO AGUA GALVANIZADO 1 (6M) ESP.2.5MM	1,1	22.493	24.742

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total TUBERÍA GALVANIZADA 1			30.239
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
	5236	VÁLVULA DE REGISTRO 1	m	17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,1	1.101	110
				17779	VÁLVULA BRONCE COMPUERTA DE 1	1	37.650	37.650
					Total VÁLVULA DE REGISTRO 1			43.891
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3893	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 3/4	1	1.098	1.098
	5237	ADAPTADOR HEMBRA PVCP 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total ADAPTADOR HEMBRA PVCP 3/4			5.937
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3894	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 1	1	2.448	2.448
	5238	ADAPTADOR HEMBRA PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total ADAPTADOR HEMBRA PVCP 1			7.287
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5239	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	3.035	152
				15197	ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 1/2	1	21.281	21.281
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2			25.516
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5240	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	3.035	152
				15194	ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 3/4	1	38.154	38.154
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4			42.389
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5241	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	3.035	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	1	16.608	16.608

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR			20.790
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
	5242	ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2			4.863
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5243	ADAPTADOR MACHO PVCP 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				15161	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4	1	979	979
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total ADAPTADOR MACHO PVCP 3/4			5.818
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3887	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1	1	2.044	2.044
	5244	ADAPTADOR MACHO PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total ADAPTADOR MACHO PVCP 1			6.883
				3903	BUJE ROSCADO PRESIÓN 3/4 X 1/2	1	1.768	1.768
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5245	BUJE ROSCADO PVCP 3/4X1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,03	1.101	33
					Total BUJE ROSCADO PVCP 3/4X1/2			3.470
				3904	BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 1/2	1	3.082	3.082
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5246	BUJE ROSCADO PVCP 1X1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,03	1.101	33
					Total BUJE ROSCADO PVCP 1X1/2			4.784
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
	5247	BUJE ROSCADO PVCP 1X3/4	un	17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,03	1.101	33
				17488	BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 3/4	1	3.082	3.082
					Total BUJE ROSCADO PVCP 1X3/4			4.784

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5248		BUJE SOLDADO CPVC 3/4X1/2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17490	BUJE SOLDADO CPVC ULTRATEM 3/4 X 1/2	1	1.827	1.827
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total BUJE SOLDADO CPVC 3/4X1/2				6.214
5249		BUJE SOLDADO PVCP 3/4X1/2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3912	BUJE SOLDADO PRESIÓN 3/4 X 1/2	1	759	759
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total BUJE SOLDADO PVCP 3/4X1/2				5.082
5250		BUJE SOLDADO PVCP 1X1/2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3913	BUJE SOLDADO PRESIÓN 1 X 1/2	1	1.511	1.511
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total BUJE SOLDADO PVCP 1X1/2				6.350
5251		BUJE SOLDADO PVCP 1X3/4	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17489	BUJE SOLDADO PRESIÓN 1 X 3/4	1	1.511	1.511
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total BUJE SOLDADO PVCP 1X3/4				6.350
5252		CODO 45° CPVC 1/2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17497	CODO 45° 1/2 CPVC	1	1.497	1.497
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total CODO 45° CPVC 1/2				5.884
5253		CODO 45° CPVC 3/4	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17498	CODO 45°-3/4 CPVC	1	2.708	2.708
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total CODO 45° CPVC 3/4			7.095
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5254	CODO 90° CPVC 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC	1	1.497	1.497
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total CODO 90° CPVC 1/2			5.884
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5255	CODO 90° CPVC 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17500	CODO 90° 3/4 CPVC	1	2.708	2.708
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total CODO 90° CPVC 3/4			7.095
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3925	CODO 45° PRESIÓN PVC 1/2	1	1.295	1.295
	5256	CODO 45° PVCP 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total CODO 45° PVCP 1/2			5.618
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3877	CODO 45° PRESIÓN PVC 3/4	1	2.069	2.069
	5257	CODO 45° PVCP 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total CODO 45° PVCP 3/4			6.908
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3878	CODO 45° PRESIÓN PVC 1	1	3.940	3.940
	5258	CODO 45° PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total CODO 45° PVCP 1			8.779
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3931	CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4	1	1.255	1.255
	5259	CODO 90° PVCP 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total CODO 90° PVCP 3/4			6.094
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3933	CODO 90° PRESIÓN PVC 1	1	2.454	2.454
	5260	CODO 90° PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total CODO 90° PVCP 1			7.293
				3411	COPA REDUCIDA GALVANIZADA 3/4 X 1/2	1	2.261	2.261
	5261	COPA REDUCIDA GALVANIZADA 3/4X1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
					Total COPA REDUCIDA GALVANIZADA 3/4X1/2			5.622
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5262	TAPÓN ROSCADO PVCP 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
					Total TAPÓN ROSCADO PVCP 1/2			2.292
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5263	TAPÓN ROSCADO PVCP 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				15170	TAPÓN ROSCADO PVCP 3/4	1	1.793	1.793
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
					Total TAPÓN ROSCADO PVCP 3/4			3.473
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5264	TAPÓN ROSCADO PVCP 1	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				15196	TAPÓN ROSCADO PVC 1	1	2.551	2.551
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
					Total TAPÓN ROSCADO PVCP 1			4.231
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3898	TAPÓN SOLDADO 1/2	1	447	447
	5265	TAPÓN SOLDADO PVCP 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total TAPÓN SOLDADO PVCP 1/2			4.770
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5266		TAPÓN SOLDADO PVCP 3/4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				15169	TAPÓN SOLDADO PVCP 3/4	1	897	897
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total TAPÓN SOLDADO PVCP 3/4				5.220
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3899	TAPÓN SOLDADO 1	1	1.501	1.501
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
5267		TAPÓN SOLDADO PVCP 1	un	Total TAPÓN SOLDADO PVCP 1				5.824
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total TAPÓN SOLDADO PVCP 1				5.824
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17537	UNIVERSAL PVCP 3/4	1	7.723	7.723
5268		UNIVERSAL PVCP 3/4	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total UNIVERSAL PVCP 3/4				12.562
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17534	UNIVERSAL PVCP 1	1	11.674	11.674
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total UNIVERSAL PVCP 1				16.513
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
5269		UNIVERSAL PVCP 1	un	3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	0,66	4.731	3.122
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,33	8.598	2.837
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	1	1.033	1.033
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	1	348	348
5270		PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	Total UNIVERSAL PVCP 1				16.513
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	0,66	4.731	3.122
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,33	8.598	2.837
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	1	1.033	1.033
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
5270		PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	1	348	348

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS			28.333
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	0,66	4.731	3.122
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,33	8.598	2.837
	5271	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	1	1.033	1.033
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2		612	612
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	1	348	348
					Total PUNTO A.F. LAVAPLATOS			28.333
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3489	TAPÓN GALVANIZADO 1/2	1	1.035	1.035
				3501	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2		1.511	1.511
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	0,45	4.731	2.129
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
	5272	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17483	ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2 CXR	1	20.242	20.242
				17520	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8		4.250	4.250
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA			40.243
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1,1	4.731	5.204
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	2	784	1.568
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
	5273	PUNTO A.F. NEVERA	un	17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	1	16.608	16.608
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
RED HIDRÁULICA	5274	PUNTO A.F. INODORO	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total PUNTO A.F. NEVERA			35.847
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	0,44	4.731	2.082
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,33	8.598	2.837
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	1	1.033	1.033
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2		612	612
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065
				17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	1	348	348
					Total PUNTO A.F. INODORO			27.293
	5275	PUNTO A.C. DUCHA	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	1,32	8.598	11.349
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC	1	1.497	1.497
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total PUNTO A.C. DUCHA			20.085
	5276	PUNTO A.C. LAVADORA	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	1	8.598	8.598
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17483	ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2 CXR	1	20.242	20.242
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC		1.497	1.497
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
	5277	PUNTO A.C. LAVAMANOS	un		Total PUNTO A.C. LAVADORA			37.576
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,66	8.598	5.675
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				15197	ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 1/2	1	21.281	21.281

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC	2	1.497	2.995
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total PUNTO A.C. LAVAMANOS				47.555
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	0,66	8.598	5.675
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
	5278	PUNTO A.C. LAVAPLATOS	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				15197	ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 1/2	1	21.281	21.281
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2		612	612
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC	2	1.497	2.995
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total PUNTO A.C. LAVAPLATOS				47.555
				2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	1	10.190	10.190
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
	5345	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,03	1.101	33
				17486	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 3/4 CXR	2	29.776	59.553
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17780	VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 3/4	1	32.011	32.011
				Total VÁLVULA DE REGISTRO 3/4				118.161
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1,65	4.731	7.806
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
	5346	PUNTO A.F. CALENTADOR	un	17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17483	ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2 CXR		20.242	20.242
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	1	16.608	16.608
				17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2		21.750	21.750
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)		51.625	516
				Total PUNTO A.F. CALENTADOR				75.434
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	1	540	540
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1,76	4.731	8.327
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	2	784	1.568
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	1	8.598	8.598
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	30.348
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	30.348	607
	5347	PUNTO A.F. DUCHA	un	15197	ADAPTADOR MACHO CPVC ULTRATEM 1/2	1	21.281	21.281
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2		1.033	1.033
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	2	612	1.224
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17499	CODO 90° 1/2 CPVC	1	1.497	1.497
				17505	MEZCLADOR DUCHA VERA 8		218.300	218.300
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,02	57.971	1.159
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
					Total PUNTO A.F. DUCHA			298.956
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1,1	4.731	5.204
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	2	784	1.568
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
	5348	PUNTO A.F. LAVADERO	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	1	612	612
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	1	16.608	16.608
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total PUNTO A.F. LAVADERO			35.847
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1	4.731	4.731
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2		784	784
	5349	PUNTO A.F. LAVADORA	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17483	ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2 CXR	1	20.242	20.242
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total PUNTO A.F. LAVADORA			34.028

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.552	91
	5422	TUBERÍA GALVANIZADA 2	m	14357	TUBO AGUA GALVANIZADO 2 ESP 2.95MM (6M)	1,1	48.887	53.776
				17468	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 2	0,5	2.456	1.228
				Total TUBERÍA GALVANIZADA 2				59.647
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5423	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17481	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	1	2.557	2.557
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2				6.944
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5424	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17482	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4	1	3.117	3.117
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				Total ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4				7.504
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3892	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 1/2	1	610	610
	5425	ADAPTADOR HEMBRA PVCP 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total ADAPTADOR HEMBRA PVCP 1/2				4.933
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
	5426	CODO 90° PVCP 1/2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total CODO 90° PVCP 1/2				5.107
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5427	TEE CPVC 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17578	TEE CPVC 1/2	1	1.986	1.986
				Total TEE CPVC 1/2				6.373

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5428	TEE CPVC 3/4	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17576	TEE CPVC 3/4	1	3.148	3.148
				Total TEE CPVC 3/4				7.535
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	1	1.033	1.033
	5429	TEE PVCP 1/2	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total TEE PVCP 1/2				5.356
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3907	TEE PRESIÓN PVC 3/4	1	1.747	1.747
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total TEE PVCP 3/4				6.586
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3873	TEE PRESIÓN PVC 1	1	3.413	3.413
	5431	TEE PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				Total TEE PVCP 1				8.252
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				17568	TEE PVCP REDUCIDA 3/4 X 1/2	1	2.574	2.574
				Total TEE PVCP REDUCIDA 3/4X1/2				7.413
	5432	TEE PVCP REDUCIDA 3/4X1/2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
				17568	TEE PVCP REDUCIDA 3/4 X 1/2	1	2.574	2.574
				Total TEE PVCP REDUCIDA 3/4X1/2				7.413
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
17573	TEE PVCP REDUCIDA 1 X 1/2	1	5.078	5.078				

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total TEE PVCP REDUCIDA 1X1/2			9.917
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
	5434	TEE PVCP REDUCIDA 1X3/4	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,03	51.625	1.549
				17571	TEE PVCP REDUCIDA 1 X 3/4	1	5.078	5.078
					Total TEE PVCP REDUCIDA 1X3/4			10.434
				3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	1,1	8.598	9.458
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5435	TUBERÍA CPVC 1/2	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	4.552	228
				14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	0,5	1.708	854
					Total TUBERÍA CPVC 1/2			15.092
				3998	TUBO CPVC ULTRATEMP 3/4 (3M)	0,35	42.389	14.836
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5436	TUBERÍA CPVC 3/4	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	5	4.552	228
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA CPVC 3/4			20.314
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	4.552	228
	5437	TUBERÍA CPVC 1	m	14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	0,5	1.708	854
				15176	TUBO CPVC ULTRATEMP 1 (3M)	0,35	71.712	25.099
					Total TUBERÍA CPVC 1			30.733
				3307	TUBO AGUA GALVANIZADO 1/2 (6M) ESP.2MM	1,1	11.157	12.272
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5438	TUBERÍA GALVANIZADA 1/2	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.552	91
				17467	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	0,5	1.477	738
					Total TUBERÍA GALVANIZADA 1/2			17.653
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	4.552	91
	5439	TUBERÍA GALVANIZADA 3/4	m	14353	TUBO AGUA GALVANIZADO 3/4 (6M) ESP 2MM	1,1	14.404	15.844
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA GALVANIZADA 3/4			21.185
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	1,1	4.731	5.204
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5440	TUBERÍA PVCP 1/2	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	4.552	455

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17467	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	0,5	1.477	738
					Total TUBERÍA PVCP 1/2			10.949
				3930	TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11	1,1	6.300	6.930
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5441	TUBERÍA PVCP 3/4	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	4.552	455
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	0,5	1.396	698
					Total TUBERÍA PVCP 3/4			12.635
				3932	TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5	1,1	8.500	9.350
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,15	30.348	4.552
	5442	TUBERÍA PVCP 1	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	4.552	455
				14060	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	0,5	1.708	854
					Total TUBERÍA PVCP 1			15.211
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3992	UNIÓN CPVC ULTRATEMP 1/2	1	1.396	1.396
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5443	UNIÓN CPVC 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total UNIÓN CPVC 1/2			5.783
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3993	UNIÓN CPVC ULTRATEMP 3/4	1	2.060	2.060
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5444	UNIÓN CPVC 3/4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total UNIÓN CPVC 3/4			6.447
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3920	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2	1	501	501
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5445	UNIÓN PVCP 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total UNIÓN PVCP 1/2			4.824
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
	5446	UNIÓN PVCP 3/4	un	17525	UNIÓN PVCP 3/4	1	790	790
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total UNIÓN PVCP 3/4			5.629
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3922	UNIÓN PRESIÓN PVC 1	1	1.295	1.295
	5447	UNIÓN PVCP 1	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,02	51.625	1.032
					Total UNIÓN PVCP 1			6.134
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5448	UNIVERSAL PVCP 1/2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17536	UNIVERSAL PVCP 1/2	1	4.355	4.355
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total UNIVERSAL PVCP 1/2			8.678
				2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	1	10.190	10.190
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
	5449	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	un	17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,03	1.101	33
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	2	16.608	33.217
				17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2	1	21.750	21.750
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
					Total VÁLVULA DE REGISTRO 1/2			81.564
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	2	4.031	8.062
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,65	15.121	24.950
				3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	34.559	34.559
	5300	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	1	1.492	1.492
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2			79.333
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,12	46.769	5.612
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5301	SUMINISTRO INST. TEE 6	un	12093	TEE PVC SANITARIA 6	1	195.274	195.274
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,21	51.625	10.841
					Total SUMINISTRO INST. TEE 6			214.777
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,06	46.769	2.806
				3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	34.559	34.559
	5302	SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,11	51.625	5.679
					Total SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2			46.140
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,1	46.769	4.677
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	3.035
	5303	SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 6X4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,19	51.625	9.809
				17563	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 6 X 4	1	195.274	195.274
					Total SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 6X4			212.810
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,08	46.769	3.741
				3646	UNIÓN PVC SANITARIA 6	1	41.090	41.090
	5304	SUMINISTRO INST. UNIÓN 6	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,14	51.625	7.227
					Total SUMINISTRO INST. UNIÓN 6			58.189
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,12	46.769	5.612
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5305	SUMINISTRO INST. UNIÓN 8	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
				15205	UNIÓN PVC SANITARIA 8		118.259	118.259
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,2	51.625	10.325
					Total SUMINISTRO INST. UNIÓN 8			140.327
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,12	46.769	5.612
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5306	SUMINISTRO INST. UNIÓN 10	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30
				17529	UNIÓN PVC SANITARIA 10	1	292.165	292.165
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,2	51.625	10.325
					Total SUMINISTRO INST. UNIÓN 10			314.202
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,07	46.769	3.274
				3643	YEE PVC SANITARIA 4	1	33.052	33.052
	5307	SUMINISTRO INST. YEE 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5307			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,15	51.625	7.744
					Total SUMINISTRO INST. YEE 4			47.166
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,12	46.769	5.612
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5308	SUMINISTRO INST. YEE 6	un	12047	YEE PVC SANITARIA 6	1	156.386	156.386
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,21	51.625	10.841
					Total SUMINISTRO INST. YEE 6			178.939
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,18	46.769	8.418
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5309	SUMINISTRO INST. YEE 8	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30
				17549	YEE PVC SANITARIA 8	1	406.687	406.687
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,3	51.625	15.487
					Total SUMINISTRO INST. YEE 8			436.692
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,24	46.769	11.224
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5310	SUMINISTRO INST. YEE 10	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30
				17548	YEE PVC SANITARIA 10	1	662.901	662.901
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,36	51.625	18.585
					Total SUMINISTRO INST. YEE 10			698.810
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,06	46.769	2.806
				3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	28.372	28.372
	5311	SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 4X2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,11	51.625	5.679
					Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 4X2			39.922
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,1	46.769	4.677
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	3.035
	5312	SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 6X4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15
				17555	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 6X4	1	148.938	148.938
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,19	51.625	9.809
					Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 6X4			166.474
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,16	46.769	7.483
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5313		SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 8X6	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30
				17557	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 8X6	1	284.054	284.054
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,27	51.625	13.939
				Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 8X6				311.576
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,2	46.769	9.354
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES		30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	6.070	6
				17551	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 10X6	1	815.014	815.014
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,31	51.625	16.004
				Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 10X6				846.448
5314		SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 10X6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,22	46.769	10.289
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	6.070	6
				17551	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 10X6	1	815.014	815.014
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,31	51.625	16.004
				Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 10X6				846.448
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,22	46.769	10.289
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	6.070	6
				17553	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 10X8	1	1.046.829	1.046.829
5315		SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 10X8	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,34	51.625	17.552
				Total SUMINISTRO INST. YEE REDUCIDA 10X8				1.080.746
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,1	15.121	16.633
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total TUBERÍA PVCS 2				23.808
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,1	15.121	16.633
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139
5316		TUBERÍA PVCS 2	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.139	243
				15467	CHAZO EXPANSIÓN 1/4 X 2-1/4	1	1.175	1.175
				17462	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL DE 2	0,5	2.755	1.377
				17542	VARILLA ROSCADA ZINC 1/4 50CM	1	3.800	3.800
				Total TUBERÍA PVCS 2 DESCOLGADA				35.367
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
5317		TUBERÍA PVCS 2 DESCOLGADA	m	Total TUBERÍA PVCS 4				45.117
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				Total TUBERÍA PVCS 4				45.117
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942
5318		TUBERÍA PVCS 4	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				Total TUBERÍA PVCS 4				45.117
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				Total TUBERÍA PVCS 4				45.117
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139
				12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942
	5319	TUBERÍA PVCS 4 DESCOLGADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	12.139	243
				15467	CHAZO EXPANSIÓN 1/4 X 2-1/4	1	1.175	1.175
				17463	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL DE 4	0,5	4.797	2.398
				17542	VARILLA ROSCADA ZINC 1/4 50CM	1	3.800	3.800
				Total TUBERÍA PVCS 4 DESCOLGADA				54.697
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
				3657	TUBO PVC SANITARIO 6	1,05	66.655	69.988
	5320	TUBERÍA PVCS 6	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,07	51.625	3.614
				Total TUBERÍA PVCS 6				81.604
				3657	TUBO PVC SANITARIO 6	1,05	66.655	69.988
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139
	5321	TUBERÍA PVCS 6 DESCOLGADA	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	12.139	121
				15467	CHAZO EXPANSIÓN 1/4 X 2-1/4	1	1.175	1.175
				17465	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL DE 6	0,5	10.368	5.184
				17542	VARILLA ROSCADA ZINC 1/4 50CM	1	3.800	3.800
				Total TUBERÍA PVCS 6 DESCOLGADA				92.407
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,04	751.370	30.055
				5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	0,5	118.781	59.391
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,02	822.815	16.456
	5322	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
				8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,01	242.026	2.420
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	157.386	1.574
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	99	1.017	100.656
				17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	1	147.796	147.796
				Total CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM				409.832
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,08	751.370	60.110
				5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	0,81	118.781	96.213
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,03	822.815	24.684
	5323	CAJA INSPECCIÓN 80CMX80CM	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,6	25.742	66.929
				8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,02	242.026	4.841
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	247.936	2.479

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	156	1.017	158.610
				17570	TAPA PREFABRICADA 90X90	1	179.467	179.467
					Total CAJA INSPECCIÓN 80CMX80CM			593.333
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,04	751.370	30.055
				5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	0,5	118.781	59.391
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,02	822.815	16.456
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2	25.742	51.484
	5324	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 60CMX60CM	un	8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,01	242.026	2.420
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	157.386	1.574
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	99	1.017	100.656
				17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	1	147.796	147.796
					Total CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 60CMX60CM			409.832
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,08	751.370	60.110
				5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	0,81	118.781	96.213
				5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,03	822.815	24.684
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	2,6	25.742	66.929
	5325	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	un	8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	0,02	242.026	4.841
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	247.936	2.479
				16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	156	1.017	158.610
				17570	TAPA PREFABRICADA 90X90	1	179.467	179.467
					Total CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM			593.333
				474	UNIÓN CANAL BAJANTE RAINGO		11.594	3.826
				479	CODO BAJANTE 90° BLANCO	0,33	10.566	3.487
				482	UNIÓN DE BAJANTE		11.683	3.855
				483	ADAPTADOR BAJANTE RAINGO A 4 X 4		15.574	5.139
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587
	5326	BAJANTE RAINGO	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.587	152
				14554	SOPORTE DE BAJANTE	0,66	3.401	2.245
				17487	BAJANTE RAINGO (3M)	0,36	33.652	12.115
				17508	LUBRICANTE DE SILICONA 60GR	0,06	7.659	460
				17561	TORNILLO INOXIDABLE RAINGO	1,32	259	342
					Total BAJANTE RAINGO			39.208
				471	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO	0,33	9.328	3.078
				476	SOPORTE METÁLICO CANAL RAINGO	1,33	10.705	14.238
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,25	30.348	7.587

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5327		CANAL RAINGO	m	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	7.587	152
				14546	CANAL RAINGO (3M)	0,36	71.129	25.606
				14548	SOPORTE DE CANAL RAINGO	1,33	3.214	4.275
				14549	UNIÓN CANAL RAINGO BLANCO	0,33	11.091	3.660
				17508	LUBRICANTE DE SILICONA 60GR	0,05	7.659	383
				17561	TORNILLO INOXIDABLE RAINGO	4	259	1.036
				17566	TAPA INTERNA CANAL RAINGO	0,33	7.177	2.368
				Total CANAL RAINGO				
5328	INSTALACIÓN CODO 11.25° DRENAJE 6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30	
			17501	CODO DRENAJE 11.25° X 6		76.331	76.331	
			17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015	
			Total INSTALACIÓN CODO 11.25° DRENAJE 6					
5329	INSTALACIÓN CODO 22.5° DRENAJE 6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30	
			17502	CODO DRENAJE 22.5° X 6		77.976	77.976	
			17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015	
			Total INSTALACIÓN CODO 22.5° DRENAJE 6					
5330	INSTALACIÓN CODO 45° DRENAJE 6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30	
			17503	CODO DRENAJE 45° X 6		92.913	92.913	
			17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015	
			Total INSTALACIÓN CODO 45° DRENAJE 6					
5331	INSTALACIÓN CODO 90° DRENAJE 6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30	
			17504	CODO DRENAJE 90° X 6		131.078	131.078	
			17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015	
			Total INSTALACIÓN CODO 90° DRENAJE 6					
5332	INSTALACIÓN SILLA TEE PVC RIB DRAIN	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,6	46.769	28.061	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15	

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5332	DRENAJE 6X4		17550	SILLA TEE RIB-DRAIN 6X4	1	98.502	98.502
				17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,12	71.637	8.596
					Total INSTALACIÓN SILLA TEE PVC RIB DRAIN DRENAJE 6X4			138.209
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,6	46.769	28.061
		INSTALACIÓN SILLA		5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5333	YEE PVC RIB DRAIN DRENAJE 6X4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15
				17554	SILLA YEE RIB-DRAIN 6X4	1	98.522	98.522
				17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,12	71.637	8.596
					Total INSTALACIÓN SILLA YEE PVC RIB DRAIN DRENAJE 6X4			138.229
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5334	INSTALACIÓN TAPÓN DRENAJE 4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				17577	TAPÓN DRENAJE 4	1	5.839	5.839
					Total INSTALACIÓN TAPÓN DRENAJE 4			12.420
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5350	INSTALACIÓN TAPÓN DRENAJE 6	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015
				17579	TAPÓN DRENAJE RIB-DRAIN 6	1	64.299	64.299
					Total INSTALACIÓN TAPÓN DRENAJE 6			74.250
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	2	4.031	8.062
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,65	15.121	24.950
				3641	YEE PVC SANITARIA 2	1	9.247	9.247
	5353	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,3	30.348	9.104
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	9.104	182
				16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	1	1.492	1.492
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2			54.021
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3643	YEE PVC SANITARIA 4		33.052	33.052
				3650	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	1	3.760	3.760
				3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4		16.235	16.235
	5354	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
RED SANITARIA	5452	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,2	31.765	38.118
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total SALIDA SANITARIA INODORO 4				107.626
				2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	1	2.927	2.927
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3611	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 2	1	4.971	4.971
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,2	15.121	18.145
				3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	28.372	28.372
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				12115	SIFÓN PVC SIN CODO 180º 2	1	6.671	6.671
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2				68.261
	5453	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 DESCOLGADO	un	2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	1	2.927	2.927
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3611	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 2	1	4.971	4.971
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,2	15.121	18.145
				3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	28.372	28.372
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17510	SIFÓN PVC CON TAPÓN 2	1	10.855	10.855
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 DESCOLGADO				72.445
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3622	SIFÓN PVC 135º 3	1	13.459	13.459
				3655	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 3	1	28.372	28.372
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5454	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3	un	12048	TUBO PVC SANITARIO 3	1,2	22.586	27.103
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				15157	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 3	1	10.809	10.809
				17509	REJILLA PVC 4X3	1	6.146	6.146
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3				93.064
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5455	SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4	un	3627	ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 4	1	26.946	26.946
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				Total SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4				33.527
	5456	SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 6	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				12060	ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 6	1	70.141	70.141
				13598	HERRAMIENTA MENOR		3.035	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,07	51.625	3.614
				Total SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 6				78.691
	5457	SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 8	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,06	46.769	2.806
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR		3.035	3
				17474	ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 8	1	890.466	890.466
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,1	51.625	5.162
				Total SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 8				901.472
	5458	SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 10	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,08	46.769	3.741
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR		3.035	3
				17473	ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 10	1	2.416.841	2.416.841
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,12	51.625	6.195
				Total SUMINISTRO INST. ADAPTADOR DE LIMPIEZA 10				2.429.815
	5459	SUMINISTRO INST. CODO 2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	1	4.031	4.031
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				Total SUMINISTRO INST. CODO 2				8.354
	5460	SUMINISTRO INST. CODO 4	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	1	16.235	16.235
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
				Total SUMINISTRO INST. CODO 4				23.315

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5461	SUMINISTRO INST. CODO 6- 45°	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,08	46.769	3.741
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
13598				HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30	
17494				CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXC 6		66.422	66.422	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,14	51.625	7.227	
					Total SUMINISTRO INST. CODO 6- 45°			80.455
	5462	SUMINISTRO INST. CODO 6- 90°	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
3609				CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 6	1	137.425	137.425	
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
13598				HERRAMIENTA MENOR	0,5	3.035	15	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,07	51.625	3.614	
					Total SUMINISTRO INST. CODO 6- 90°			145.960
	5463	SUMINISTRO INST. CODO 8	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,12	46.769	5.612
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070	
13598				HERRAMIENTA MENOR	0,5	6.070	30	
17495				CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXC 8	1	196.853	196.853	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,2	51.625	10.325	
					Total SUMINISTRO INST. CODO 8			218.890
	5464	SUMINISTRO INST. CODO 10	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,16	46.769	7.483
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070	
13598				HERRAMIENTA MENOR	0,1	6.070	6	
17493				CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXC 10	1	621.630	621.630	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,24	51.625	12.390	
					Total SUMINISTRO INST. CODO 10			647.579
	5465	SUMINISTRO INST. CODO REVENTILADO 3X2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
3614				CODO REVENTILADO 3X2	1	28.530	28.530	
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
13598				HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,07	51.625	3.614	
					Total SUMINISTRO INST. CODO REVENTILADO 3X2			37.111
	5466	SUMINISTRO INST. CODO REVENTILADO 4X2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,06	46.769	2.806
3615				CODO REVENTILADO 4X2	1	38.199	38.199	
5647				HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035	
13598				HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61	
17562				SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,11	51.625	5.679	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
					Total SUMINISTRO INST. CODO REVENTILADO 4X2			49.780
				3938	TAPÓN ROSCADO PVC 4	1	66.174	66.174
	5467	SUMINISTRO INST. TAPÓN ROSCADO 4	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	1.517	30
					Total SUMINISTRO INST. TAPÓN ROSCADO 4			67.721
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5468	SUMINISTRO INST. TAPÓN DE PRUEBA 6	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	1.517	30
				16567	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 6	1	16.916	16.916
					Total SUMINISTRO INST. TAPÓN DE PRUEBA 6			18.463
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5469	SUMINISTRO INST. TAPÓN 8	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	1.517	8
				17625	TAPÓN PVC SANITARIA 8	1	237.710	237.710
					Total SUMINISTRO INST. TAPÓN 8			239.235
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
	5470	SUMINISTRO INST. TAPÓN 10	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	1.517	2
				17624	TAPÓN PVC SANITARIA 10	1	362.024	362.024
					Total SUMINISTRO INST. TAPÓN 10			363.543
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,07	46.769	3.274
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5471	SUMINISTRO INST. TEE 4	un	12092	TEE PVC SANITARIA 4	1	21.504	21.504
				13598	HERRAMIENTA MENOR		3.035	30
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,15	51.625	7.744
					Total SUMINISTRO INST. TEE 4			35.587
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5472	INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17524	UNIÓN DRENAJE 4		8.760	8.760
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
					Total INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4			15.341
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
	5473	INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 6	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
				17530	UNIÓN TUBULAR RIB-DRAIN 6		10.127	10.127
				17564	SOLDADURA RIB-DRAIN 1/8	0,07	71.637	5.015
					Total INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 6			20.078

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5474	TUBERÍA DRENAJE 4	m	3461	TUBERÍA PARA DRENAJE POLIETILENO 4 SIN FILTRO	1,1	16.209	17.830	
			4422	GRAVILLA DE RÍO	0,65	202.300	131.495	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,6	30.348	18.209	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	18.209	182	
			17480	ARENA FINA	0,03	300.000	9.000	
			17506	GEOTEXIL NO TEJIDO GT 150-SP	3,5	4.913	17.195	
			Total TUBERÍA DRENAJE 4					
5475	TUBERÍA DRENAJE 6	m	3459	TUBO PARA DRENAJE RIB DRAIN 6	1,05	48.384	50.803	
			4422	GRAVILLA DE RÍO	0,65	202.300	131.495	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,6	30.348	18.209	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	18.209	182	
			17480	ARENA FINA	0,03	300.000	9.000	
			17506	GEOTEXIL NO TEJIDO GT 150-SP	3,5	4.913	17.195	
			Total TUBERÍA DRENAJE 6					
5476	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	m	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403	
			3659	UNIÓN PVC SANITARIA 4	0,16	9.459	1.513	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070	
			12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,1	31.765	34.942	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61	
			17471	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 4	5.573	5.573	5.573	
			17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581	
			Total BAJANTE AGUAS LLUVIA 4					
5477	BAJANTE AGUAS LLUVIA 6	m	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,04	46.769	1.871	
			3646	UNIÓN PVC SANITARIA 6	0,16	41.090	6.574	
			3657	TUBO PVC SANITARIO 6	1,05	66.655	69.988	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61	
			17472	PERNO EN U 6 ROSCA 5/16	6.412	6.412	6.412	
			17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,07	51.625	3.614	
			Total BAJANTE AGUAS LLUVIA 6					
5478	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4	m	1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	2	260	521	
			2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403	
			5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070	
			12049	TUBO PVC SANITARIO 4	1,05	31.765	33.353	
			13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61	

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				17471	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 4	1	5.573	5.573
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
					Total BAJANTE AGUAS NEGRAS 4			49.562
				1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	2	260	521
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				3657	TUBO PVC SANITARIO 6	1,05	66.655	69.988
	5479	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	6.070	61
				17472	PERNO EN U 6 ROSCA 5/16		6.412	6.412
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
					Total BAJANTE AGUAS NEGRAS 6			87.036
				3657	TUBO PVC SANITARIO 6	1,05	66.655	69.988
	5480	RED SANITARIA COLECTORA 6	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
					Total RED SANITARIA COLECTORA 6			73.053
				3605	TUBO PVC SANITARIO 8	1,05	119.913	125.909
	5481	RED SANITARIA COLECTORA 8	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
					Total RED SANITARIA COLECTORA 8			128.974
				3606	TUBO PVC SANITARIO 10	1,05	187.300	196.665
	5482	RED SANITARIA COLECTORA 10	m	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	3.035	30
					Total RED SANITARIA COLECTORA 10			199.730
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				3635	UNIÓN PVC SANITARIA 2	0,16	3.251	520
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5483	REVENTILACIÓN 2	m	12052	TUBO PVC VENTILACIÓN 2	1,1	9.905	10.896
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121
				17468	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 2	1	2.456	2.456
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total REVENTILACIÓN 2			21.047
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				3645	UNIÓN PVC SANITARIA 3	0,16	4.693	751
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070
	5484	REVENTILACIÓN 3	m	12053	TUBO PVC VENTILACIÓN 3	1,1	13.220	14.542

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.					
	5484			13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121					
				17469	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3	1	5.050	5.050					
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,03	51.625	1.549					
				Total REVENTILACIÓN 3						29.018			
				2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	1	2.927	2.927					
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468					
				3611	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 2	1	4.971	4.971					
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	1,2	15.121	18.145					
				5485	SALIDA SANITARIA DUCHA 2	un	3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	1	28.372	28.372		
							5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,2	30.348	6.070		
							13598	HERRAMIENTA MENOR	2	6.070	121		
							17510	SIFÓN PVC CON TAPÓN 2	1	10.855	10.855		
							17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516		
							Total SALIDA SANITARIA DUCHA 2						72.445
							2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,06	46.769	2.806		
							3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	3	4.031	12.093		
							3629	TUBO PVC SANITARIO 2	2	15.121	30.242		
							5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,6	30.348	18.209		
				5486	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2	un	13598	HERRAMIENTA MENOR		18.209	364		
							16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	2	1.492	2.984		
							17496	CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXE 2		4.825	9.650		
							17510	SIFÓN PVC CON TAPÓN 2	1	10.855	10.855		
							17547	YEE DOBLE PVC SANITARIA 2		14.792	14.792		
							17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,11	51.625	5.679		
							Total SALIDA SANITARIA LAVADERO 2						107.674
2363	RECUBRIMIENTO IMP. DECORATIVO SIKA 101 MORTERO BLANCO (10KG)	0,1	64.112				6.411						
	5506			2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935					
				3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	1	4.031	4.031					
				3629	TUBO PVC SANITARIO 2	2,2	15.121	33.266					
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174					
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	15.174	303					
				17491	CAJA INSTALACIÓN LAVADORA	1	17.156	17.156					
				17510	SIFÓN PVC CON TAPÓN 2		10.855	10.855					
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,04	51.625	2.065					
Total SALIDA SANITARIA LAVADORA 2						90.196							

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	5740	SUMINISTRO INST. CODO 2-45°	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,01	46.769	468
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13379	CODO 45° 1/8PVC SANITARIO CXC 2	1	4.825	4.825
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	3.035	304
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
					Total SUMINISTRO INST. CODO 2-45°			9.148
	5742	SUMINISTRO INST. CODO 4-45°	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,03	46.769	1.403
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13380	CODO 45° 1/8PVC SANITARIO CXC 4	1	18.265	18.265
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,05	51.625	2.581
					Total SUMINISTRO INST. CODO 4-45°			25.345
	5744	SUMINISTRO INST. TAPÓN 2	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,05	30.348	1.517
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	1.517	152
				16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	1	1.492	1.492
					Total SUMINISTRO INST. TAPÓN 2			3.161
	5745	SUMINISTRO INST. YEE 2	un	2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,05	46.769	2.338
				3641	YEE PVC SANITARIA 2	1	9.247	9.247
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	3.035	61
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,1	51.625	5.162
					Total SUMINISTRO INST. YEE 2			19.843
	5051	STRIP TELÉFONOS 10 PARES	un	416	REGLETA STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	1	83.885	83.885
				421	CAJA PASO 30 X 30 X 15CM		19.450	19.450
				2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	0,22	51.151	11.253
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4	30.348	121.392
				13598	HERRAMIENTA MENOR	2	121.392	2.428
				17903	PLACA IDENTIFICACIÓN 2X1CM	10	12.668	126.680
					Total STRIP TELÉFONOS 10 PARES			365.088
	5053	TENDIDO CABLE AÉREO 10 PARES	un	853	CABLE TELEFÓNICO N.SECO BCH 10 PARES CAL.0.4MM	1,05	6.860	7.203
				1618	CABLE ACERO GALVANIZADO 1/8	1	1.209	1.209
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS		78.472	78.472
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	78.472	3.924
				17931	EQUIPO TENDIDO CABLE AÉREO	0,01	1.794.676	17.947
					Total TENDIDO CABLE AÉREO 10 PARES			108.755

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				1911	BARRA CORRUGADA G-60 1/2 (6M)	0,6	26.450	15.870
				2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	0,5	40.600	20.300
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,005	51.625	258
	5055	ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA TUBO PVC 3	un	2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	300
				3585	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3	1	19.774	19.774
				3587	DUCTO ELÉCTRICO LIVIANO EB 3		10.253	10.253
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
				15566	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 X 2 X 1/2		586	586
					Total ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA TUBO PVC 3			82.667
				426	CONSOLA PARA CÁMARA .80	2	20.512	41.023
				427	SOPORTE PELDAÑO 20 PINTADO (30CM)	12	4.487	53.841
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,68	282.588	192.160
				785	CONCRETO CON MACROFIBRA 4000 PSI	0,17	408.821	69.500
				1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	0,375	26.941	10.103
				1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	4	7.156	28.624
				1914	ACERO CORRUGADO FIGURADO 5/8-1 37.000 PSI	26	4.640	120.640
				1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	112	4.640	519.680
				3799	PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2	2	3.200	6.400
				4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	7,5	52.619	394.643
	5056	CÁMARA ETB TIPO 13	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	25	25.742	643.550
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	19	78.472	1.490.968
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	2.529.161	25.292
				13628	FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M	6,9	9.392	64.807
				14723	VIBROCOMPACTADOR CANGURO MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS	0,375	36.738	13.777
				14754	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 PSI	0,48	294.189	141.211
				15315	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCIÓN 25MM (5M)	0,1	11.980	1.198
				15319	ARMADURA DE FIJACIÓN ARO BASE TAPA	1	193.467	193.467
				15401	SUBBASE B-400 IDU 96	0,07	23.800	1.666
				16119	BLOQUE ESTRUCTURAL P-V A=20CM 39X19X19CM	116	2.691	312.161
				16185	LIMATÓN INMUNIZADO Ø10-12CM (3M) EUCALIPTO	6,9	88.971	613.900
				17860	ARO PARA TAPA TELÉFONOS	1	188.441	188.441
					Total CÁMARA ETB TIPO 13			5.127.052
				774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,3	282.588	84.776
				1914	ACERO CORRUGADO FIGURADO 5/8-1 37.000 PSI	20	4.640	92.800

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
REDES TELEFÓNICAS Y TV	5057	CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE	un	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	13,7	25.742	352.665
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	352.665	3.527
				13936	RECEBO COMÚN	0,16	10.497	1.680
				16108	LADRIBLOCK N°12	135	1.783	240.758
				16239	LISTÓN 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO	2,9	5.372	15.578
				16261	TABLA CHAPA 20 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO		11.006	31.917
				17890	MARCO PARA TAPA CÁMARA DOBLE CS 276	1	117.562	117.562
				17913	TAPA PARA CÁMARA ALUMBRADO PÚBLICO	3	69.190	207.570
				Total CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE				1.148.833
	5059	INTERCONEXIÓN ENTRE STRIP	un	857	CABLE TELEFÓNICO RELLENO BCH 10 PARES CAL.0.4MM	1	7.987	7.987
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	4	30.348	121.392
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	121.392	12.139
				15473	TERMINAL-CONECTOR EMT 1	0,25	1.490	373
				15512	TUBO EMT UL 1 X 3.05M	1	7.133	7.133
				17797	UNIÓN GALVANIZADA EMT 1		9.104	9.104
				Total INTERCONEXIÓN ENTRE STRIP				158.128
	5062	POSTE DE PASO TERMINAL 8M	un	1619	CINTA DE VINILO PROFESIONAL 19MM X 20M	1	20.614	20.614
				1736	TENSOR 1/2 PARA GUAYA GALVANIZADO		6.463	6.463
				3852	VINILO GRECOTEX BLANCO	0,01	67.600	676
				4415	RECEBO B-200	0,15	19.040	2.856
				4420	PIEDRA DE CANTO RODADO	0,3	32.828	9.848
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	0,8	78.472	62.778
				13125	POSTE CONCRETO REFORZADO 88M (750KG)	1	411.467	411.467
				13598	HERRAMIENTA MENOR		73.075	731
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	0,15	49.390	7.409
				14985	ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 2 2MM	1	1.729	1.729
				16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	0,1	42.758	4.276
				Total POSTE DE PASO TERMINAL 8M				539.144
	3938			774	CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2500 PSI	0,04	282.588	11.304
				1595	CINTA BARRERA PROTECTORA ROLLO 500 M	0,01	31.840	318
				1617	GUANTE CARNAZA REFORZADO PALMA VERDE	4	9.900	39.600
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)		46.769	468
				3938	TAPÓN ROSCADO PVC 4	0,05	66.174	3.309

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.				
	5130	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC 4	un	4415	RECEBO B-200	0,2	19.040	3.808				
				4424	ARENA DE PEÑA	0,07	29.782	2.085				
				4521	DUCTO DOBLE PARED TDP 4	4	16.971	67.882				
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	3	25.742	77.226				
				5653	HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	1	78.472	78.472				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	155.698	7.785				
				13645	BASE GRANULAR NORMA INVIAS	0,2	49.390	9.878				
				16286	ESTACAS EN MADERA 4CM X 4CM X 90CM - ORDINARIO	1	1.860	1.860				
Total CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC 4								304.511				
	5131	CITÓFONOS PORTERO FUENTE 20 BOTONES	un	726	PARLANTE PORTERO ELÉCTRICO 20 PULSOS	1	24.900	24.900				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	6	30.348	182.088				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	182.088	910				
				Total CITÓFONOS PORTERO FUENTE 20 BOTONES								207.898
	5133	ACOMETIDA ANTENA TV TUBO PVC 1	un	955	CABLE COAXIAL RG-59U TV 60% 20AWG	1	1.978	1.978				
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516				
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599				
				3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	1	1.398	1.398				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,4	30.348	12.139				
				12066	TUBO CONDUIT PVC 1	1	3.434	3.434				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	12.139	1.214				
				Total ACOMETIDA ANTENA TV TUBO PVC 1								21.278
	5134	SALIDA DE TELÉFONO EMT	un	852	CABLE TELEFÓNICO USO INTERIOR 2 PARES CAL.0.5MM	6	1.487	8.922				
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,2	30.348	66.766				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	66.766	3.338				
				15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M		4.838	24.189				
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647				
				17066	TOMA TELÉFONO AMERICANA RJ11 LÍNEA SOLAIO	1	11.612	11.612				
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	4	1.396	5.586				
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070				
				Total SALIDA DE TELÉFONO EMT								136.747
				955	CABLE COAXIAL RG-59U TV 60% 20AWG	6	1.978	11.868				
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617				
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2,2	30.348	66.766				
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	66.766	3.338				

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.			
	5135	SALIDA DE TELEVISIÓN EMT	un	15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	1	4.838	24.189			
				15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	2	823	1.647			
				15516	TOMA COAXIAL TV BLANCA	1	5.897	5.897			
				17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	4	1.396	5.586			
				17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	2	1.035	2.070			
	Total SALIDA DE TELEVISIÓN EMT							133.978			
	5136	SALIDA DE TELÉFONO PVC	un	852	CABLE TELEFÓNICO USO INTERIOR 2 PARES CAL.0.5MM	6	1.487	8.922			
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617			
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516			
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599			
				3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	5	2.478	12.390			
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696			
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4		580	1.161			
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	5,5	1.995	10.973			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	60.696	3.035			
				17066	TOMA TELÉFONO AMERICANA RJ11 LÍNEA SOLAIO	1	11.612	11.612			
				Total SALIDA DE TELÉFONO PVC							122.521
				955	CABLE COAXIAL RG-59U TV 60% 20AWG	6	1.978	11.868			
				1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	1	12.617	12.617			
				2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	0,01	51.625	516			
				2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)		59.921	599			
	5137	SALIDA DE TELEVISIÓN PVC	un	3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	5	2.478	12.390			
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	2	30.348	60.696			
				12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4		580	1.161			
				13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	5,5	1.995	10.973			
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	60.696	3.035			
				15516	TOMA COAXIAL TV BLANCA	1	5.897	5.897			
				Total SALIDA DE TELEVISIÓN PVC							119.752
3178				CEBRAS OBSTÁCULOS	un	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,3	42.758	12.827	
	8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	1,2			71.175	85.410				
	8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	3,3			2.694	8.890				
	16543	HORA AYUDANTE PINTURA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	0,42			12.410	5.212				
	Total CEBRAS OBSTÁCULOS							112.339			
3182	FLECHAS TIPO FA	un	5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,3	42.758	12.827				
			8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	0,19	71.175	13.523				

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
SEÑALIZACIÓN	3432			8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	0,52	2.694	1.401
				Total FLECHAS TIPO FA				27.751
				8213	TACHA REFLECTIVAS	1	5.143	5.143
				16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	0,25	10.568	2.642
	3433	TACHAS REFLECTIVAS	un	Total TACHAS REFLECTIVAS				7.785
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	0,02	71.175	1.424
				8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	0,01	2.694	27
	3493	LÍNEA TIPO L-1	m	Total LÍNEA TIPO L-1				5.727
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	0,18	71.175	12.812
				8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	0,06	2.694	162
	3494	LÍNEA TIPO L-4 DE 0.60MX7.00M	m²	Total LÍNEA TIPO L-4 DE 0.60MX7.00M				17.250
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	0,1	71.175	7.118
				8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	0,04	2.694	108
	3495	LÍNEA TIPO L-6 DE 0.40MX4.00M	m²	Total LÍNEA TIPO L-6 DE 0.40MX4.00M				11.502
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				8187	PINTURA TRÁFICO NEGRA (5 GL.)	0,1	71.175	7.118
				8188	MICROESFERAS DE VIDRIO BASE SOLVENTE (25KG)	0,04	2.694	108
	3630	LÍNEA L-3 TERMOPLÁSTICA	m	Total LÍNEA L-3 TERMOPLÁSTICA				14.052
				5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	0,1	42.758	4.276
				8224	RESINA TERMOPLÁSTICA 15CM - 2.3MM	1	9.776	9.776
				Total LÍNEA L-3 TERMOPLÁSTICA				14.052
	1213	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR	un	229	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 62CM X 48CM	1	120.190	120.190
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				Total LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR				145.932
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,01	25.742	257
	5212	BOMBILLO AHORRADOR	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	257	0
				17760	BOMBILLO LED ROSCA 18W ECOLITE SLIMV18	1	14.450	14.450
				Total BOMBILLO AHORRADOR				14.707
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
	5281	CALEFACTOR DE AMBIENTE	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	15.174	15
				17679	CHIMENEA VENTILADA 40CM FREE CONTROL NIVELES DE LLAMA	1	2.326.745	2.326.745
				Total CALEFACTOR DE AMBIENTE				2.341.934
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	0	0
	5282	CALENTADOR DE PASO A GAS	un	14646	CALENTADOR THERM 1000 F 12 LTS GN	1	1.267.595	1.267.595
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,5	30.348	15.174
				Total CALENTADOR DE PASO A GAS				1.282.769

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5283		CAMPANA EXTRACTORA NEGRA	un	228	CAMPANA HORIZONTAL 60CM ACERO	1	334.900	334.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES		30.348	15.174
					Total CAMPANA EXTRACTORA NEGRA			350.074
5284		CHIMENEA A GAS	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	15.174	15
				17680	CHIMENEA VENTILADA 1.60M FREE CONTROL	1	2.816.586	2.816.586
					Total CHIMENEA A GAS			2.831.775
5285		DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	2575	DUCHA PISCIS PLUS 8	1	99.900	99.900
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
					Total DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I			115.237
5286		DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II	un	4259	DUCHA ROBLE CUADRADA 8	1	151.900	151.900
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
					Total DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II			167.237
5287		ESTUFA A GAS ACERO INOXIDABLE	un	216	ESTUFA A GAS ACERO 4 QUEMADORES	1	493.900	493.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,15	8.255	1.238
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,5	30.348	15.174
					Total ESTUFA A GAS ACERO INOXIDABLE			510.312
5288		ESTUFA A GAS DE CRISTAL	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR		15.174	76
				15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,15	8.255	1.238
				17838	ESTUFA CRISTAL 66 X 54CM	1	826.900	826.900
					Total ESTUFA A GAS DE CRISTAL			843.388
5289		HORNO A GAS	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES		30.348	15.174
				17515	HORNO EMPOTRAR GAS+GRATINADOR 60 X 57.5CM NEGRO	1	874.900	874.900
					Total HORNO A GAS			890.074
				231	LAVADERO GRANITO PULIDO 60CM X 50CM X 16CM	1	207.900	207.900
				4864	LLAVE JARDÍN LIVIANA CROMADA 1/2 X 3/4		48.600	48.600
				4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,02	751.370	15.027

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS	5290	LAVADERO EN GRANITO PULIDO	un	5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,03	822.815	24.684
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	39.711	397
				15854	SILICONA ACÉ.ANTHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,1	8.255	826
				16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	1	25.741	25.741
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,5	30.348	15.174
				17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	15	926	13.893
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
	Total LAVADERO EN GRANITO PULIDO							352.253
	5291	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I	un	154	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO AVANTI	1	152.900	152.900
				13598	HERRAMIENTA MENOR		0	0
				15854	SILICONA ACÉ.ANTHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,03	8.255	248
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,5	30.348	15.174
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				17511	GRIFERÍA LAVAMANOS BALTA PICO TUBULAR 4		73.900	73.900
				17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	1	39.900	39.900
	Total LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I							282.133
	5292	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II	un	4270	LAVAMANOS TIPO VESSEL LIQUID	1	416.000	416.000
				4279	GRIFERÍA LAVAMANOS DALIA 4		54.900	54.900
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	15.174	152
				15854	SILICONA ACÉ.ANTHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,03	8.255	248
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,02	1.101	22
				17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	1	39.900	39.900
				17771	VÁLVULA REGULACIÓN 1/2 HEMBRA/MACHO CRUCETA METAL	2	48.900	97.800
				Total LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II				
	5293	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR		15.174	76
				15854	SILICONA ACÉ.ANTHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,21	8.255	1.734
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				17512	GRIFERÍA LAVAPLATOS PRAKTI 8		86.900	86.900
				17517	KIT INSTALACIÓN LAVAPLATOS	1	45.900	45.900
				17519	LAVAPLATOS MESÓN 100 X 50CM ACERO INOXIDABLE		149.900	149.900
				Total LAVAPLATOS CON GRIFERÍA				
			un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,1	30.348	3.035

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
5294		LLAVE LAVADORA	un	17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				17513	LLAVE LAVADORA ARCE INDIVIDUAL CROMO	2	47.650	95.300
				Total LLAVE LAVADORA				98.346
				4864	LLAVE JARDÍN LIVIANA CROMADA 1/2 X 3/4	1	48.600	48.600
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,1	30.348	3.035
				13598	HERRAMIENTA MENOR	5	3.035	152
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				Total LLAVE MANGUERA				51.798
				162	SANITARIO AVANTI PLUS	1	299.900	299.900
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
5295		LLAVE MANGUERA	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,01	1.101	11
				Total LLAVE MANGUERA				51.798
				162	SANITARIO AVANTI PLUS	1	299.900	299.900
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	0	0
				15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,07	8.255	578
				16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	0,5	30.348	15.174
				17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	1	43.900	43.900
				17464	ACOPLE PLÁSTICO 1/2 X 1/2 60CM	1	5.700	5.700
5296		INODORO TIPO I	un	17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,23	51.625	11.874
				Total INODORO TIPO I				378.061
				156	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE RD	1	609.900	609.900
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,02	46.769	935
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,5	30.348	15.174
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	15.174	76
				15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	0,07	8.255	578
				17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	1	43.900	43.900
				17464	ACOPLE PLÁSTICO 1/2 X 1/2 60CM	1	5.700	5.700
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,23	51.625	11.874
5297		INODORO TIPO II	un	Total INODORO TIPO II				688.137
				2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	0,1	46.769	4.677
				3081	TANQUE + TAPA + CONEXIONES 250LT AZUL ECOPLAST	1	31.576	31.576
				3674	CHEQUE CORTINA 1/2	1	17.950	17.950
				3873	TEE PRESIÓN PVC 1	3	3.413	10.239
				3904	BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 1/2	3	3.082	9.246
				3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	7,7	4.731	36.429
				3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	1	784	784
				3932	TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5	7,7	8.500	65.450
				3933	CODO 90° PRESIÓN PVC 1	2	2.454	4.908

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				13598	HERRAMIENTA MENOR	1	0	0
		TANQUE		16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	2	1.033	2.066
	5298	POLIETILENO 250 LT.	un	16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	3	30.348	91.044
				17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	0,05	1.101	55
				17484	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR	2	51.592	103.184
				17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	5	16.608	83.041
				17507	KIT ACCESORIO ENTRADA Y SALIDA TANQUE		17.229	17.229
				17514	FLOTADOR PARA TANQUE 1/2	1	129.900	129.900
				17534	UNIVERSAL PVCP 1		11.674	11.674
				17536	UNIVERSAL PVCP 1/2	2	4.355	8.710
				17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2	1	21.750	21.750
				17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	0,01	57.971	580
				17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	0,23	51.625	11.874
				17781	VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1	1	58.786	58.786
					Total TANQUE POLIETILENO 250 LT.			721.152
				3094	ORINAL SUSPEND CURVE		307.695	307.695
				3098	GRIFERÍA PARA ORINAL PUSH DECAMATIC ECO	1	257.167	257.167
	5746	ORINAL TIPO I	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,7	30.348	21.244
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	21.244	106
					Total ORINAL TIPO I			586.212
				3089	ORINAL SUSPEND ECO ZERO		1.347.063	1.347.063
				3090	VÁLVULA ECONSTOP PARA ORINAL ECO ZERO	1	145.100	145.100
	5747	ORINAL TIPO II	un	5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	0,7	30.348	21.244
				13598	HERRAMIENTA MENOR	0,5	21.244	106
					Total ORINAL TIPO II			1.513.513
				177	TAZA ADRIÁTICA FLUXÓMETRO	1	1.764.900	1.764.900
				5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	1,2	30.348	36.418
	5748	SANITARIO CON FLUXÓMETRO	un	13598	HERRAMIENTA MENOR	0,1	36.418	36
				17646	FLUXÓMETRO PALANCA SANITARIO 4.8 LPF.	1	1.036.900	1.036.900
					Total SANITARIO CON FLUXÓMETRO			2.838.254
				863	EQUIPO DE LABORATORIO ALQUILER	0,01	63.803	638
				2419	ECOPETROL BARRANCABERMEJA MDC-1	1,2	742.683	891.219
	3091	BASE ASFÁLTICA	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,38	25.742	9.782
				8178	ECOPETROL BARRANCABERMEJA MD-12	0,8	493.935	395.148
					Total BASE ASFÁLTICA			1.296.787

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Análisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
VÍAS - ASFALTOS	3763	PAVIMENTO ASFÁLTICO MD-10 60-70 EN OBRA	m³	4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,28	52.483	14.695
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8233	ASFALTO 60-70 ECOPETROL REFINERÍA MD-10	0,084	523.580	43.981
				8234	ENERGÍA	4,48	520	2.330
				8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,28	52.483	14.695
				15260	ARENA DE RÍO	0,3	190.400	57.120
				Total PAVIMENTO ASFÁLTICO MD-10 60-70 EN OBRA				421.077
	3773	PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC-1 80-100 EN PLANTA	m³	524	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON.	0,05	133.482	6.674
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8120	SHELL BITUMEN 80-100 MDC 1	1,27	742.683	943.207
				8241	ASFALTO DE LIGA	20	27.554	551.080
				Total PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC-1 80-100 EN PLANTA				1.511.258
	4196	CALZADA EN ASFALTO (INCLUYE BASE Y SUBBASE)	m²	1	DESCAPOTE	0,2	7.080	1.416
				237	BASE GRANULAR B-600	0,16	92.850	14.856
				3007	DÍA OPERARIO ASEO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	1	84.540	84.540
				3091	TANQUE 1000LT NEGRO ECOPLAST	0,04	493.203	19.728
				3482	RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200	0,7	25.174	17.622
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	0,21	72.252	15.173
				Total CALZADA EN ASFALTO (INCLUYE BASE Y SUBBASE)				163.632
	4306	PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC-3 80-100 EN PLANTA	m³	524	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON.	0,05	133.482	6.674
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8121	SHELL BITUMEN 80-100 MDC 3	1,27	819.648	1.040.953
				8241	ASFALTO DE LIGA	20	27.554	551.080
				Total PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC-3 80-100 EN PLANTA				1.609.004
				524	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON.	0,05	133.482	6.674
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,28	52.483	14.695
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8233	ASFALTO 60-70 ECOPETROL REFINERÍA MD-10	0,09	523.580	47.122
				8234	ENERGÍA	4,48	520	2.330
				8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
				8237	CARGADOR FRONTAL AE-60+MARTILLO+COMBUSTIBLE	0,05	148.177	7.409

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripcion	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
				8238	PLANTA DE ASFALTO B.G. TM-20	0,33	395.162	19.758
				8241	ASFALTO DE LIGA	20	27.554	551.080
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,28	52.483	14.695
				15260	ARENA DE RÍO	0,3	190.400	57.120
				Total CONCRETO ASFÁLTICO MD-10 EN OBRA				1.009.139
				524	VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON.	0,05	133.482	6.674
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,4	25.742	10.297
				8124	SHELL BITUMEN 80-100 MDC 2	1,27	779.812	990.361
				8241	ASFALTO DE LIGA	20	27.554	551.080
				Total PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC-2 80-100 EN PLANTA				1.558.412
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,28	52.483	14.695
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
				8233	ASFALTO 60-70 ECOPETROL REFINERÍA MD-10	0,09	523.580	47.122
				8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
				8237	CARGADOR FRONTAL AE-60+MARTILLO+COMBUSTIBLE	0,05	148.177	7.409
				8238	PLANTA DE ASFALTO B.G. TM-20	0,33	395.162	19.758
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,28	52.483	14.695
				15260	ARENA DE RÍO	0,3	190.400	57.120
				Total RODADURA ASFÁLTICA MD-10 60-70 EN OBRA				438.758
				1502	COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO	0,33	48.984	16.165
				2922	SELLALÓN 3/8	1	516	516
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,2	25.742	5.148
				14033	SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX PRO-3WF GRIS (600ML)	0,17	123.553	21.004
				Total SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO				42.833
				1485	BULLDOZER D5G	0,1	181.241	18.124
				4416	BASE B-600 IDU 96	1	46.410	46.410
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	25.742	2.574
				Total BASE GRANULAR B-600				92.850
				804	CEMENTO GRIS	114	608	69.312
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594
				15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,33	72.252	96.095
				Total SUBBASE GRANULAR CON CEMENTO				186.001
				2487	CAL HIDRATADA (10KG)	0,13	1.095	142
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,8	25.742	20.594

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapítulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
VÍAS - BASES Y SUBBASES	3672	BASE GRANULAR MEJORADA CON CAL	m³	15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,33	72.252	96.095
					Total SUBBASE GRANULAR CON CAL			116.831
				540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,05	551.071	27.554
				2487	CAL HIDRATADA (10KG)	0,1	1.095	110
				4416	BASE B-600 IDU 96	1	46.410	46.410
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	25.742
		BASE GRANULAR MEJORADA CON CEMENTO AL 7%	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
					Total BASE GRANULAR MEJORADA CON CAL			100.331
				540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,06	551.071	33.064
				804	CEMENTO GRIS	15	608	9.120
				4416	BASE B-600 IDU 96	1	46.410	46.410
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		25.742	25.742
	3765	BASE ASFÁLTICA MDC-2 MODIFICADA CON POLÍMEROS EN OBRA	m³	13598	HERRAMIENTA MENOR	2	25.742	515
					Total BASE GRANULAR MEJORADA CON CEMENTO AL 7%			114.851
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,28	52.483	14.695
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
				8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
				8237	CARGADOR FRONTAL AE-60+MARTILLO+COMBUSTIBLE		148.177	7.409
		BASE ASFÁLTICA MDC-2 MODIFICADA CON POLÍMEROS EN OBRA	m³	8238	PLANTA DE ASFALTO B.G. TM-20	0,05	395.162	19.758
				8239	ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO 2 - MDC 2	1	596.000	596.000
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,28	52.483	14.695
				15260	ARENA DE RÍO	0,3	190.400	57.120
					Total BASE ASFÁLTICA MDC-2 MODIFICADA CON POLÍMEROS EN OBRA			987.636
	3903	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,05	25.742	1.287
				8257	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	1	4.611	4.611
					Total GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE			5.898
	3906	SUBBASE GRANULAR	m³	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,06	25.742	1.545
				15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	1,3	72.252	93.928
					Total SUBBASE GRANULAR			95.473
	4102	SUBBASE PARA ANDENES	m³	540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	0,05	551.071	27.554
				5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	1	25.742	25.742
				13598	HERRAMIENTA MENOR	10	25.742	2.574
				15264	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	1	72.252	72.252
					Total SUBBASE PARA ANDENES			128.122
		GEOTEXTIL TEJIDO	m²	5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	0,05	25.742	1.287

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LICITACION 4162.010.32.1.1059-2025
ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUDATA AGOSTO 2023

Subcapitulo	Analisis Codigo	Análisis Descripción	Análisis Unidad	Insumo Codigo	Insumo Descripción	Cantidad	Tarifa	Vr. Unit.
	4130	PARA SUBRASANTE	m ³	8182	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	1	7.007	7.007
					Total GEOTEXTIL TEJIDO PARA SUBRASANTE			8.294
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,3	52.483	15.745
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA		436.000	130.800
		BASE ASFÁLTICA		8233	ASFALTO 60-70 ECOPETROL REFINERÍA MD-10	0,078	523.580	40.839
		MD-10	m ³	8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
	4224	NORMALIZADO 60-70		8237	CARGADOR FRONTAL AE-60+MARTILLO+COMBUSTIBLE	0,05	148.177	7.409
				8238	PLANTA DE ASFALTO B.G. TM-20		395.162	19.758
				11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,3	52.483	15.745
				15260	ARENA DE RÍO		190.400	57.120
					Total BASE ASFÁLTICA MD-10 NORMALIZADO 60-70			434.575
				4414	GRAVA N°7 - 1/2	0,28	52.483	14.695
				4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	0,3	436.000	130.800
		BASE ASFÁLTICA		8235	COMBUSTIBLE CRUDO	5,91	24.900	147.159
		MDC-2	m ³	8237	CARGADOR FRONTAL AE-60+MARTILLO+COMBUSTIBLE	0,05	148.177	7.409
	4469	MODIFICADA CON		8238	PLANTA DE ASFALTO B.G. TM-20		395.162	19.758
		POLÍMEROS EN		8239	ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO 2 - MDC 2	0,065	596.000	38.740
		PLANTA		11190	GRAVA N°67 - 3/4	0,28	52.483	14.695
				15260	ARENA DE RÍO	0,3	190.400	57.120
					Total BASE ASFÁLTICA MDC-2 MODIFICADA CON POLÍMEROS EN PLANTA			430.376