



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION						
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.						
FRENTE 1: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA						
COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		ESCENARIO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA				
	1,00	PRELIMINARES				
100102	1,01	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,00		0
100142	1,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV	UND	1,00		0
	2,00	CUBIERTA Y DRENAJE PLUVIAL — CANALES Y BAJANTES				
100527	2,01	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	122,80		0
100607	2,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	2,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	2,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
181223	2,05	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DESARROLLO 80 CM, ABRAZADERA ÁNGULO 1"X1"X1/8" CADA MT, PINTURA ESMALTE	M	122,80		0
181016	2,06	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	5,00		0
100527	2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	12,00		0
100607	2,08	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	2,09	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	2,10	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
250610	2,11	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	12,00		0
150202	2,12	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	72,00		0
150352	2,13	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	24,00		0
	3,00	IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE ACCESO				
310105	3,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	387,44		0
100418	3,02	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	387,44		0
100607	3,03	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	5,81		0
100622	3,04	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	5,81		0
100629	3,05	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	185,92		0
190302	3,06	PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2	M2	387,44		0
180310	3,07	IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2	M2	387,44		0
321005	3,08	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	110,00		0
180307	3,09	IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM	M2	110,00		0
	4,00	CANCHA AUXILIAR — DESMONTE CUBIERTA FIBROCEMENTO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA				
100505	4,01	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	720,00		0
100607	4,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	4,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	4,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
180824	4,05	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.30 PINTADA	M2	720,00		0
321005	4,06	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	32,00		0
	5,00	CANCHA AUXILIAR — CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA				
310116	5,01	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	20,00		0
100514	5,02	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	20,00		0
100607	5,03	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2,00		0
100622	5,04	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2,00		0
100629	5,05	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	64,00		0
301204	5,06	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2	20,00		0
290415	5,07	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	20,00		0
	6,00	CÁRCAMOS Y SISTEMA DE DRENAJE				
310120	6,01	LIMPIEZA CANAL EN CONCRETO PISO ANCHO 30 CM	M	2,00		0
100607	6,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	6,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	6,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
200175	6,05	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM	M	5,00		0
	7,00	FACHADA GENERAL — PANETE Y PINTURA				
290115	7,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	300,00		0
190909	7,02	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	300,00		0
290110	7,03	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	300,00		0
290303	7,04	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	300,00		0
310109	7,05	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	650,00		0
	8,00	MOBILIARIO URBANO EXTERIOR				
280406	8,01	BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM.	UND	6,00		0
	9,00	ARBORIZACIÓN Y PODA				
300237	9,01	PODA MANUAL DE ARBOL	UND	8,00		0
	10,00	CANCHA AUXILIAR — MADERAMEN DEPORTIVO				
200713	10,01	REPARACIÓN DE MADERAMEN DESAJUSTADO	M2	350,00		0
200714	10,02	LIJADO Y EMPAREJADO DEL MADERAMEN	M2	349,96		0
200715	10,03	SELLADA DEL MADERAMEN	M2	350,00		0
200716	10,04	DEMARCACIÓN Y PINTURA DE COLOR SOBRE MADERAMEN	M2	350,00		0
200717	10,05	ACABADO CON LACA CERTIFICADA SOBRE MADERAMEN	M2	350,00		0
	11,00	CANCHA AUXILIAR — GRADERÍA DE ALUMINIO				
280404	11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO ELEVADA, CAPACIDAD UN MODULO: 40 PERSONAS).INCLUYE ANCLAJE A LA GRADERIA.	UND	2,00		0
	12,00	CIELO FALSO — COLISEO				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
180450	12,01	ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERÍA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA	M2	1,00		0
240448	12,02	PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm	M2	1,00		0
240448	12,03	PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm	M2	1,00		0
310115	12,04	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	387,44		0
190906	12,05	RESANE REPELLO CIELO 1:3	M	100,00		0
290106	12,06	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	387,44		0
290310	12,07	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	387,44		0
	13,00	PINTURA ESTRUCTURAL — COLUMNAS Y VIGAS COLISEO				
290115	13,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	157,00		0
190909	13,02	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	50,00		0
290110	13,03	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	157,00		0
290303	13,04	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	157,00		0
290115	13,05	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	556,00		0
190909	13,06	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	10,00		0
290110	13,07	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	556,00		0
290303	13,08	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	556,00		0
	14,00	CARPINTERÍA EN VIDRIO TEMPLADO				
220377	14,01	MANTENIMIENTO Y REEMPLADO PUERTAS VIDRIO TEMPLADO — AJUSTE BISAGRAS, REALINEACIÓN MARCO, CAMBIO SELLOS Y SILICONA (INCLUYE AMORTIGUADORES DE CIERRE)	UND	30,00		0
301330	14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA VIDRIO TEMPLADO 10MM 2.10Mx0.90M CON HERRAJES ACERO INOX	UND	1,00		0
100528	14,03	DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	1,00		0
100607	14,04	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	14,05	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	14,06	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
260134	14,07	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM.	M2	1,00		0
	15,00	PUERTAS METÁLICAS — MANTENIMIENTO Y PINTURA				
290115	15,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	80,00		0
290708	15,02	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	80,00		0
290444	15,03	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSOSES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	80,00		0
	16,00	ESTRUCTURA METÁLICA — ANTICORROSIVO Y PINTURA				
290115	16,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	500,00		0
290708	16,02	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	500,00		0
290444	16,03	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSOSES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	500,00		0
	17,00	CANCHA MÚLTIPLE — DEMARCACIÓN DEPORTIVA				
290436	17,01	ESMALTE LINEA DEMARCAACION	M	200,00		0
	18,00	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA				
100314	18,01	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	1,50		0
100607	18,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,50		0
100622	18,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,50		0
100629	18,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	48,00		0
	19,00	ELÉCTRICO — SALIDAS TOMACORRIENTE				
170722	19,01	SAL TOMA 120 PVC	UND	10,00		0
	20,00	ILUMINACIÓN — COLISEO (CANCHAS / PASILLOS-CAMERINOS / EMERGENCIA)				
061211	20,01	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	10,00		0
100607	20,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	10,00		0
100622	20,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	10,00		0
100629	20,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	320,00		0
060750	20,05	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT	UND	10,00		0
061211	20,06	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	16,00		0
100607	20,07	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	16,00		0
100622	20,08	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	16,00		0
100629	20,09	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	512,00		0
060750	20,10	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT	UND	16,00		0
061211	20,11	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	68,00		0
100607	20,12	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	68,00		0
100622	20,13	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	68,00		0
100629	20,14	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	2.176,00		0
170656	20,15	BALA PANEL LED 18W	UND	20,00		0
170409	20,16	SAL LAMP CON APLIQUE OVALADO LUZ LED NEGRO ALUMINIO	UND	20,00		0
170660	20,17	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA BATERÍA LHON ≥90MIN NTC2050	UND	10,00		0
	21,00	SEÑALÉTICA				
080708	21,01	SEÑALÉTICA PINTADA DIRECTAMENTE EN MURO — NUMERACIÓN SECTORES, INGRESOS Y SALIDAS (PINTURA ESMALTE RESISTENTE APLICADA CON PLANTILLA)	UND	4,00		0
080701	21,02	SEÑALÉTICA EN ACRÍLICO IMPRESO UV — INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, MAPAS EVACUACIÓN Y NORMATIVIDAD (INCLUYE INSTALACIÓN CON SEPARADORES)	UND	10,00		0
080709	21,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN) — INCLUYE FIJACIÓN MECÁNICA	UND	8,00		0
	22,00	PISOS INTERNOS — MANTENIMIENTO				
190549	22,01	FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS	M2	400,00		0
200180	22,02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISOS INTERNOS (LIMPIEZA PROFUNDA, SELLADO Y PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE)	M2	1.600,00		0



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	23,00	BAÑOS — DEMOLICIÓN ENCHAPE EXISTENTE				
100305	23,01	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	150,00		0
100607	23,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	23,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	23,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
	24,00	BAÑOS — ENCHAPE Y PISOS NUEVOS				
310103	24,01	LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO	M2	150,00		0
320611	24,02	ADHESIVO FLEXIBLE PARA SISTEMA LIVIANO — FIJACIÓN ENCHAPE MUROS	M2	80,00		0
190542	24,03	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD, INCLUYE FRAGUA	M2	80,00		0
190549	24,04	FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS	M2	80,00		0
200241	24,05	SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1%	M2	60,00		0
290115	24,06	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	50,00		0
190909	24,07	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	50,00		0
320704	24,08	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O)	M2	50,00		0
	25,00	BAÑOS — APARATOS SANITARIOS				
250453	25,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR	UND	1,00		0
240318	25,02	DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2,00		0
100555	25,03	DESMONTE GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	1,00		0
100607	25,04	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	25,05	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	25,06	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
250454	25,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	1,00		0
250454	25,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	2,00		0
	26,00	BAÑOS — GRIFERÍA Y ACCESORIOS				
250525	26,01	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	10,00		0
260202	26,02	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	32,40		0
250110	26,03	INCRUSTACION TOALLERO BARRA CROMO	UND	10,00		0
251105	26,04	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX EMPOTRAR 2RL	UND	10,00		0
251113	26,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 ML APROXIMADAMENTE	UND	15,00		0
260202	26,06	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	2,00		0
	27,00	BAÑOS — REDES HIDROSANITARIAS				
160505	27,01	TUBERIA PVC ,1/2"	M	3,00		0
160506	27,02	TUBERIA PVC ,3/4"	M	2,00		0
160801	27,03	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	5,00		0
150506	27,04	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	1,00		0
	28,00	BAÑOS — ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO				
061211	28,01	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	10,00		0
100607	28,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	28,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	28,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
170659	28,05	BALA PANEL LED 24W	UND	10,00		0
170727	28,06	SAL TOMA 220 PVC - CON TOMA GFCI	UND	1,00		0
	29,00	LIMPIEZA GENERAL				
310105	29,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	5.900,00		0
	30,00	VARIOS				
100146	30,01	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/MES	4,00		0
410301	30,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00		0
500304	30,03	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	4,00		0
010119	30,04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRES)	M3	3,00		0
2		ESCENARIO 2: ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO				
	1,00	PRELIMINARES				
100102	1,01	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,00		0
100142	1,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV	UND	1,00		0
	2,00	CUBIERTA — LONA: REPARACIÓN DE RASGADURAS Y ORIFICIOS				
180712	2,01	REPARACIÓN RASGADURAS Y ORIFICIOS LONA DE CUBIERTA — PARCHES CON RETAZOS DE LONA PROVENIENTES DEL ALMACÉN DEL COLISEO - TRABAJO EN ALTURAS: INCLUYE ANDAMIOS Y PROTOCOLO NSR-10	M2	2,00		0
	3,00	CUBIERTA — SELLADO DE JUNTAS Y LUCETAS PLATAFORMA SUR				
181108	3,01	SISTEMA CORTAGOTERAS REDONDO EN PVC/ALUMINIO	UND	10,00		0
310113	3,02	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	M	75,00		0
321003	3,03	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	75,00		0
321005	3,04	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	75,00		0
	4,00	BANCAS DE JUGADORES — CUBIERTA EN POLICARBONATO				
100504	4,01	DESMONTE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	M2	10,00		0
100607	4,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	4,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	4,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
180919	4,05	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	30,00		0
	5,00	PMU — CARPINTERÍA METÁLICA: ESCOTILLA Y VENTILACIÓN				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
310114	5,01	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL	M2	50,00		0
220378	5,02	REJILLA DE VENTILACIÓN METÁLICA CON MARCO Y MALLA ANTI-INSECTOS	UND	2,00		0
220379	5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCOTILLA DE ACCESO METÁLICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	2,00		0
	6,00	FACHADAS — PAÑETE Y PINTURA MUROS Y COLUMNAS				
290115	6,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	3.000,00		0
190909	6,02	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	3.000,00		0
290110	6,03	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	3.000,00		0
290303	6,04	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	3.000,00		0
290115	6,05	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	500,00		0
190909	6,06	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	500,00		0
290110	6,07	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	500,00		0
290303	6,08	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	500,00		0
310109	6,09	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	5.000,00		0
	7,00	BARANDAS METÁLICAS — ANTICORROSIVO Y ESMALTE				
290115	7,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	500,00		0
290410	7,02	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	500,00		0
290401	7,03	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	M	500,00		0
	8,00	ESCALERAS DE EMERGENCIA — PINTURA DE TRÁFICO				
310109	8,01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	3.000,00		0
291205	8,02	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	3.000,00		0
	9,00	GRADERÍAS — SISTEMA DE DRENAJE				
250803	9,01	DESTAPONAR SIFON SANITARIO	PUNTO	5,00		0
	10,00	ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS — ANTICORROSIVO Y PINTURA				
290115	10,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1,00		0
290708	10,02	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	1,00		0
290444	10,03	PINTURA ESTRUCC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	1,00		0
	11,00	UAR — MUROS Y RECUBRIMIENTO EPÓXICO				
290115	11,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	50,00		0
320704	11,02	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O)	M2	90,00		0
	12,00	UAR — PUERTAS METÁLICAS				
100537	12,01	DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	2,00		0
100607	12,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	12,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	12,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
220326	12,05	PUERTA DOBLE METALICA DE 2,20, M DE ANCHO Y 2,13 M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1"x1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5, ANTICORROSIVO Y PINTURA SINTETICA MATE RAL 9005	UND	2,00		0
	13,00	UAR — MALLA ANTIRROEDORES				
301230	13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA GALVANIZADA ANTIRROEDORES CAL,16 ROMBO 1/2"	M2	10,00		0
	14,00	BAÑOS — DEMOLICIÓN CIELO FALSO				
100543	14,01	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	17,00		0
100607	14,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	14,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	14,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
	15,00	BAÑOS — CIELO FALSO NUEVO				
180450	15,01	ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFLERÍA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA	M2	17,00		0
240448	15,02	PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm	M2	17,00		0
190906	15,03	RESANE REPELLO CIELO 1:3	M	17,00		0
290106	15,04	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	17,00		0
290310	15,05	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	17,00		0
	16,00	BAÑOS — DEMOLICIÓN LUMINARIAS				
061211	16,01	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	4,00		0
100607	16,02	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	1,00		0
100622	16,03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00		0
100629	16,04	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	32,00		0
	17,00	BAÑOS — ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO				
170659	17,01	BALA PANEL LED 24W	UND	4,00		0
170154	17,02	ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO — PUNTO DE ILUMINACIÓN NUEVA	PUNTO	1,00		0
	18,00	BAÑOS — ENCHAPE Y SANITARIOS				
190549	18,01	FRAGUA DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS	M2	30,00		0
250454	18,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	1,00		0
	19,00	SEÑALÉTICA GENERAL				
080709	19,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN) — INCLUYE FIJACIÓN MECÁNICA	UND	10,00		0
080702	19,02	SEÑAL VINILO PLOTEADO SOBRE ALUMINIO COMPUESTO 3MM 60X40CM (SUMINISTRO TALLER)	UND	60,00		0
080707	19,03	SEÑALÉTICA INFORMATIVA E INSTITUCIONAL — UAR (IMPRESIÓN UV SOBRE VINILO PLOTEADO ALTA RESOLUCIÓN, CON INSTALACIÓN)	UND	50,00		0
	20,00	LIMPIEZA GENERAL				
310105	20,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	5.000,00		0
310105	20,02	LIMPIEZA GENERAL	M2	50,00		0
	21,00	VARIOS				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100146	21,01	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/MES	3,00		0
410301	21,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00		0
500304	21,03	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	3,00		0
010119	21,04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	M3	5,00		0
3		ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO				
	1,00	PRELIMINARES				
100102	1,01	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,00		0
100142	1,02	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 101 A 200 SMMLV	UND	1,00		0
	2,00	SUMINISTRO PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS				
165007	2,01	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 EL	M	250,00		0
165005	2,02	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 11	M	30,00		0
150337	2,03	TEE PRESION SCH80 D: 6 PULG	UND	23,00		0
150338	2,04	TEE PRESION SCH80 D: 4 PULG	UND	15,00		0
150339	2,05	CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 4 PULG	UND	6,00		0
150361	2,06	CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 6 PULG	UND	8,00		0
150362	2,07	UNIONES UNIVERSALES PVC-P 4 PULG	UND	4,00		0
160160	2,08	UNIVERSAL PVC 2"	UND	10,00		0
165404	2,09	UNION REP PVC 4" RDE 13 5	UND	15,00		0
165408	2,10	UNION REP PVC 6" RDE 21	UND	10,00		0
160143	2,11	UNION PRESION PVC 2"	UND	23,00		0
150363	2,12	BUJE SOLDADO SCH 80 D: 4 X 2	UND	10,00		0
165021	2,13	TUBERIA PVC UM 2" RDE 21	M	46,00		0
150364	2,14	VALVULA DE 4 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER	UND	2,00		0
150365	2,15	VALVULA DE 6 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER	UND	2,00		0
160191	2,16	BRIDAS PVC	UND	8,00		0
160904	2,17	PAQUETE DE TORNILLERIA INOXIDABLE Y EMPAQUE NEOPRENO	UND	8,00		0
030316	2,18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO PISCINA 50M (3 MOTOBOMBAS 15HP) — DESMONTE, MONTAJE, RODAMIENTOS, ACEITE, SELLOS, BARNIZADO BOBINAS, FLOTADORES E INFORME TÉCNICO	UND	1,00		0
173219	2,19	GRAPA TIPO PERA EN ACERO GALVANIZADO 6 PULG	UND	130,00		0
180171	2,20	VARILLA ROSCADA DE 3/8 ZINCADA	M	520,00		0
131128	2,21	CHAZO METALICO DE EXPANSIÓN	UND	260,00		0
160192	2,22	TORNILLERIA DE AJUSTE	UND	520,00		0
160667	2,23	VALVULA ANTIATRAPAMIENTO PISCINA	UND	3,00		0
321017	2,24	REPARACION DE EMBOQUILLADO TUBERIA DE SUCCIÓN 4" EN TANQUE DE EQUILIBRIO (MORTERO IMPERMEABLE Y RESINA EPÓXICA SUBACUÁTICA)	UND	3,00		0
080115	2,25	EXCAVACION A MANO CON SISTEMA DE ATRAQUE	M3	9,00		0
100605	2,26	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	9,00		0
120212	2,27	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	1,50		0
100215	2,28	DEMOLICION VIGA CANAL	M	16,00		0
100319	2,29	DEMOLICION REPELLO	M2	20,00		0
100224	2,30	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO	M2	12,63		0
100622	2,31	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	74,95		0
220380	2,32	IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE ALTA ELONGACIÓN	M	100,00		0
190909	2,33	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	72,00		0
320704	2,34	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O)	M2	72,00		0
030210	2,35	SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-1500, MOTOR TEFC 15HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR	UND	1,00		0
030211	2,36	SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-750, MOTOR TEFC 7,5HP TRIFÁSICO, SUCCIÓN 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL, TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR	UND	1,00		0
080110	2,37	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	2,10		0
110922	2,38	CAPA PROTECTORA EN NEOPRENO O PLÁSTICO GRUESO PARA TUBERIA DE SUCCIÓN	M2	3,00		0
	3,00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE BAÑOS — UDAG				
290826	3,01	ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2"	M	170,00		0
150357	3,02	SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR- ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.	UND	6,00		0
100418	3,03	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	347,00		0
180310	3,04	IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2	M2	347,00		0
180307	3,05	IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM	M2	170,00		0
290115	3,06	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	372,00		0
290310	3,07	VINOLO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	372,00		0
290303	3,08	VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	173,28		0
100314	3,09	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	46,80		0
140229	3,10	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M2	46,80		0
290110	3,11	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	68,00		0
240309	3,12	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	8,00		0
250522	3,13	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	8,00		0
160506	3,14	TUBERIA PVC ,3/4"	M	10,00		0
160505	3,15	TUBERIA PVC ,1/2"	M	6,00		0
160712	3,16	MANIJA LLAVE DE PASO	UND	4,00		0
100407	3,17	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	24,64		0
190302	3,18	PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2	M2	24,64		0
190542	3,19	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD, INCLUYE FRAGUA	M2	64,32		0
200804	3,20	GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAÑA	M	26,80		0
190909	3,21	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	359,40		0
250427	3,22	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	6,00		0
250454	3,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO	UND	6,00		0



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.____-2026

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100407	3,24	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	6,12		0
190708	3,25	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	6,12		0
290444	3,26	PINTURA ESTRUC METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CARTELAS, ETC). INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALTURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	8,40		0
173003	3,27	TUBERIA EMT 3/4"	M	106,00		0
170659	3,28	BALA PANEL LED 24W	UND	22,00		0
170722	3,29	SAL TOMA 120 PVC	UND	10,00		0
310105	3,30	LIMPIEZA GENERAL	M2	372,00		0

	4,00	VARIOS				
100146	4,01	ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)	UND/MES	3,00		0
410301	4,02	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00		0
500304	4,03	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTE DE OBRA INVICALI DESEPAZ	UND/MES	3,00		0
010119	4,04	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	M3	20,00		0
SUBTOTAL FRENTE 1						0

FRENTE 2: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA						
COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1,00	ESCAMPERO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA				
	1,00	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO				
COT-001	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrífugas de 3 HP marca IHM, Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias,	UND	3,00		0
COT-002	1,02	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007,	UND	1,00		0
COT-003	1,03	Válvula tipo flota mecánica en acero inoxidable completo con accesorios de instalación (en caso de ser necesario)	UND	1,00		0
COT-004	1,04	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024,	UND	2,00		0
COT-005	1,05	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	1,00		0
	1,00	ESCAMPERO 2: ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO				
	1,00	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO				
COT-006	1,01	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo aguas lluvias No.1 - Ala Norte - Dos (2) bombas tipo aguas negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 hzt, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2,00		0
COT-007	1,02	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo aguas lluvias No.2 - Ala Sur - Dos (2) bombas tipo aguas negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 hzt, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2,00		0
COT-008	1,03	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo aguas lluvias No.1 - Ala Norte, incluye M.O, materiales y equipos	UND	2,00		0
COT-009	1,04	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo aguas lluvias No. 2 - Ala Sur. incluye M.O, materiales y equipos	UND	2,00		0
COT-010	1,05	Realizar el Mantenimiento CORRECTIVO mediante el Embobinado y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento, de dos motores de los sistemas de bombeo del escenario (norte / sur). incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias. (en caso de ser necesario)	UND	4,00		0
COT-011	1,06	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas de 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3,00		0

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-012	1,07	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3,00		0
COT-013	1,08	Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfección de UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Capacidad: 32 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1,00		0
COT-014	1,09	Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfección de UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estación de bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Capacidad: 55 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1,00		0
COT-015	1,10	Realizar Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	4,00		0
COT-016	1,11	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de dos motobombas de 3hp ubicadas en el Evangelista Mora, en operación automática y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2,00		0
COT-017	1,12	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico motobomba de Riego de 15 hp - para el sistema de riego del Pascual Guerrero, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1,00		0
COT-018	1,13	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para sistema de riego, incluye M.O, materiales y equipos.	UND	2,00		0
COT-019	1,14	Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, del sistema de abastecimiento al sistema de riego ubicado en el Evangelista Mora (2 motobombas de 3hp y bomba sumergible tipo lapicero de 3hp), incluye M.O, materiales y equipos.	UND	2,00		0
COT-020	1,15	Realizar Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Estación de bombeo de agua potable -PALCOS (ORIENTAL). Consistente en 1 equipo de presión con variador de velocidad de 3 motobombas (2 de 5,5 HP y 1 de 3 HP), incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3,00		0
COT-021	1,16	Realizar Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automático y acometida para la Estación de bombeo de agua potable - PALCOS (ORIENTAL), incluye M.O, materiales y equipos.	UND	2,00		0
COT-022	1,17	Realizar Limpieza y desinfección de un (1) Tanque de almacenamiento de agua potable del Sistema de bombeo de agua potable. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1,00		0
COT-023	1,18	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	2,00		0
ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO						
	1,00	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO				
COT-024	1,01	Mantenimiento Correctivo eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total del sistema de bombeo de Agua Potable compuesto por 3 motobombas centrífugas de 3 HP Marca Pedrollo, Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas, Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico, Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias,	UND	3,00		0
COT-025	1,02	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrífugas de 3 HP Marca Pedrollo cada una, Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial, Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias,	UND	3,00		0
COT-026	1,03	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007,	UND	1,00		0

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-027	1,04	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024,	UND	2,00		0
COT-028	1,05	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	1,00		0
COT-029	1,06	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	3,00		0

	1.07	FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)				
COT-030	1,07	Reposición de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos los proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos elementos está dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto.	UND	1,00		0
SUBTOTAL FRENTE 2						0

		FRENTE 3: UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO				
	1.1	ESCENARIO 4: VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATINO				
COT-031	1,01	ESTACION # 1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas residuales interno, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-032	1,02	ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias de salida hacia la Cra. 52, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-033	1,03	ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas residuales exterior, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-034	1,04	ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias ubicado en la rampa de descargue del escenario, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-035	1,05	Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	1		0
COT-036	1,06	Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	1		0
COT-037	1,07	Limpieza de (2) cámaras de achique de la ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	2		0
COT-038	1,08	Limpieza de (1) cámara de achique de la ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	1		0
COT-039	1,09	Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-040	1,1	Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-041	1,11	Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #3. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0



OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-042	1,12	Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estación de bombeo #4. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-043	1,13	Retiro de tapa de concreto sellada y su posterior instalación y sellado con concreto	UND	1		0
	1.2	ESCENARIO 5: COLISEO EL PUEBLO				
COT-044	1,01	ESTACION # 1 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico sistema de bombeo de aguas de nivel freático compuesto por 2 motobombas de 2 HP cada una. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-045	1,02	ESTACION #2 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas residuales compuesto por 2 motobombas de 3 HP trituradoras. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-046	1,03	ESTACION #4 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas lluvias compuesto por 2 motobombas de 10 HP sumergibles trituradoras. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-047	1,04	Servicio especializado con equipo vactor (Limpieza y Succión) Transporte de residuos desde de recolección a planta de tratamiento (Disposición Final Certificada) para limpieza de tanque de agua negra, lluvia y red de drenaje interno sanitario	UND	1		0
COT-048	1,05	Limpieza de UN (1) tanque de depósito de aguas lluvias y (UN) tanque de depósito de nivel freático. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado. Incluye retiro de escombros fuera del escenario y depósito en botadero autorizado en caso de ser necesario; puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	1		0
COT-049	1,06	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-050	1,07	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-051	1,08	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estación #4. Incluye: Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
		FRENTE 4: UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO				
	1.3	ESCENARIO 6: COLISEO DE HOCKEY				
COT-052	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico de la estación de bombeo para el suministro de agua potable compuesto por dos (2) motobombas de 1 HP Pedrollo DG ped 3 con variador de presión, conforme a manual de uso del equipo. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-053	1,02	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario	UND	1		0
COT-054	1,03	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1		0
COT-055	1,04	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	2		0
COT-056	1,05	Válvula tipo flota mecánica en acero inoxidable completo con accesorios de instalación (en caso de ser necesario)	UND	1		0
COT-057	1,06	Cambio de componentes hidráulicos que hacen parte de los puntos de descarga de los equipos Sanitarios (Fluxómetros tipo Push para: inodoro lavamanos, duchas y orinal)	UND	3		0
	1.4	ESCENARIO 7: DIAMANTE DE SOFTBOL				
COT-058	1,01	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1		0
COT-059	1,02	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	2		0
COT-060	1,03	Limpieza de dos cámaras de achique. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.	UND	2		0
	1.5	ESCENARIO 8: LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS				

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-061	1,01	Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total de la estación de bombeo de agua subterránea y sistema de riego, compuesto por dos (2) motobomba de 6,6 HP, 1 motobomba de tipo "lapicero" de 3 hp, ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3		0
COT-062	1,02	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico de la estación de bombeo para el suministro de agua subterránea para el riego de los campos de juego, compuesto por dos (2) motobombas de 6,6 HP y una (1) motobomba del tipo "lapicero", y ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3		0
COT-063	1,03	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el funcionamiento del sistema de bombeo de agua subterránea y sistema de riego: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	1		0
	1.6	ESCENARIO 9: LIGA DE ATLETISMO				
COT-064	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 2 motobombas de 3HP cada una. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-065	1,02	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. Incluye la regulación y calibración de los arranques de las motobombas.	UND	1		0
COT-066	1,03	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 5 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1		0
COT-067	1,04	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	2		0
COT-068	1,05	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas para el suministro del riego proveniente del pozo, compuesto por una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero". Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
COT-069	1,06	Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecánico en caso de ser necesario, que consiste en reparación total de la estación de bombeo para el suministro de agua subterránea de riego del campo de juego, compuesto por una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero", y ajustes requeridos al sistema de presión constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automático, piezas hidráulicas, mecánicas y eléctricas que presenten fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspección y diagnóstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecánico ó electromecánico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalación de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	2		0
	1.7	ESCENARIO 10: PISCINA DE KAYAK				
COT-070	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7,5 HP Marca Premium. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3		0
COT-071	1,02	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	3		0
	1.8.1	ESCENARIO 11-1: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - CLAVADOS				
COT-072	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba centrifuga de 48 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0

OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-073	1,02	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba sumergible de 0,75 HP. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
COT-074	1,03	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	1		0
	1.8.2	ESCENARIO 11-2: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA DE CALENTAMIENTO				
COT-075	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 25 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
COT-076	1,02	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba reforzadora de cloro de 7 HP Marca Pedrollo. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
COT-077	1,03	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	1		0
	1.8.3	ESCENARIO 11-3: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA NIÑOS (TERMICA)				
COT-078	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 3 HP. Marca Pentair. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
	1.8.4	ESCENARIO 11-4: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - 50 METROS				
COT-079	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de 75 HP Marca Barnes. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
COT-080	1,02	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba reforzadora de cloro de 3 HP. Informe de visita de inspección y diagnóstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	1		0
COT-081	1,03	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario.	UND	2		0
		FRENTE 5: UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS				
	1.9	ESCENARIO 12: COLISEO DE COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA				
COT-082	1,01	Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 3 motobombas de 3HP cada una. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.	UND	3		0
COT-083	1,02	Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estación de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de protección y sistema de automatización, cuando sea necesario. Incluye la regulación y calibración de los arranques de las motobombas.	UND	1		0
COT-084	1,03	Lavado y desinfección de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007.	UND	1		0
COT-085	1,04	Análisis físico-químicos y microbiológicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 días después de realizado el trabajo; los parámetros a medir son los definidos en la Resolución N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) - NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.	UND	2		0
	1.10	FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)				



OFERTA ECONOMICA

COD	CAP	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COT-086	1,01	Reposición de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos los proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos elementos está dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto	UND	1		0
SUBTOTAL FRENTES 3-4-5						0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 1 (COSTO DIRECTO)						0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 2 (COSTO DIRECTO)						0
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTES 3-4-5 (COSTO DIRECTO)						0
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO (FRENTES 1-2-3-4-5)						0
NOTA 1: En el formato se debe diligencias únicamente las celdas amarillas NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%). NOTA 4: No Modificar el formulario, cantidades, y formulas			ADMINISTRACIÓN			0
			UTILIDAD			0
			TOTAL A.U.		0%	0
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN (FRENTES 1-2-3-4-5) CON A.U. (COSTO DIRECTO + A.U.)						0

NOMBRE OFERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL