Mosquera - Cundinamarca, agosto 2026

Señores:
ALCALDIA DE MOSQUERA

Me permito remitir la cotización correspondiente al suministro e instalación de elementos de acabado, mobiliario y dotación para el mejoramiento de la Sala de Velación del Municipio de Mosquera, elaborada de conformidad con las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad.

COTIZACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACABADO, MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	iva (si aplica)	Valor total
1	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo alistonado vertical para revestimiento del costado izquierdo del oratorio. **Material** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:** 34 cm de ancho × 254 cm de alto, con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:** 0,87 m^2 aproximadamente. **Espesor:** Mínimo 20 mm. **Acabado** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:** El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 2.600.000
2	**LUMINARIA LED EMPOTRABLE PARA REPISAS:** Suministro e instalación de luminaria LED empotrable para iluminación puntual de las repisas del oratorio. Especificación **Tipo:**Luminaria LED mini empotrable para mobiliario. **Potencia:** 3 W. **Temperatura de color:**3000 K (luz cálida). **Forma:** Circular. **Material:**Aluminio con difusor en policarbonato. **Color del aro:**Color con la repisa. **Instalación:**Empotrada en la parte inferior de las repisas, con cableado oculto con interruptor de encendido y apagado. **Alimentación:** 110 V a 124 V AC, con fuente de alimentación compatible. **Incluye:** Luminaria, fuente de alimentación, cableado, accesorios de fijación interruptor de encedidos y apagado, conexiones e instalación .	GLOBAL	3	$ 250.000	$ 0	$ 750.000

3	**REPISAS FLOTANTES DECORATIVAS:** Suministro e instalación de repisas flotantes decorativas para el oratorio, fabricadas en MDF RH (resistente a la humedad) o MDP, con acabado en color Tonalidades oscuras (se define según muestra) con textura tipo madera, de acuerdo con el diseño arquitectónico aprobado. **Especificación** **Dimensiones** :34 cm de ancho × 20 cm de fondo × 5 cm de espesor. **Material:**MDF RH (Resistente a la humedad) o MDP de primera calidad. Acabado en melamina o laminado decorativo color negro mate o negro grafito. Cantos protegidos con cinta PVC del mismo color. Superficie lisa, resistente al desgaste y de fácil limpieza. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad una vez se presenten las muestras del material; no obstante, deberá corresponder a tonalidades oscuras acordes con el diseño y las imágenes de referencia del Anexo Técnico. **Sistema de fijación:**Tipo flotante mediante herrajes ocultos de alta resistencia. **Capacidad:**Aptas para soportar elementos decorativos de acuerdo con el diseño del oratorio. **Acabado:**Sin tornillos visibles, perfectamente niveladas y alineadas.	Und	2	$ 700.000	$ 0	$ 1.400.000
4	**REPISA DECORATIVA SUPERIOR:** Suministro e instalación de repisa superior flotante decorativa para el oratorio, fabricadas en MDF RH (resistente a la humedad) o MDP, con acabado en color Tonalidades oscuras (se define según muestra) con textura tipo madera, de acuerdo con el diseño arquitectónico aprobado. **Especificación** **Longitud aproximada:** 199 cm (desde el muro lateral hasta el borde de la columna izquierda). **Espesor:**5 cm. **Fondo:** 20 cm desde el muro lateral hasta el borde de la columna izquierda; 47 cm en el tramo comprendido entre columnas. **Material:**MDF RH (Resistente a la humedad) o MDP de primera calidad. Acabado en melamina o laminado decorativo color negro mate o negro grafito. Cantos protegidos con cinta PVC del mismo color. Superficie lisa, resistente al desgaste y de fácil limpieza. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad una vez se presenten las muestras del material; no obstante, deberá corresponder a tonalidades oscuras acordes con el diseño y las imágenes de referencia del Anexo Técnico.. **Sistema de fijación:**Tipo flotante mediante estructura o herrajes ocultos que garanticen estabilidad y seguridad. **Acabado:** Continuo, uniforme, sin uniones visibles ni diferencias de nivel.	Und	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 1.400.000

5	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO – MURO DE FONDO SALA DE VELACIÓN 1** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo alistonado para revestimiento del muro de fondo de la Sala de Velación 1, instalado de muro a muro, desde la parte inferior de la viga estructural hasta el nivel de piso terminado, conforme al diseño arquitectónico aprobado. **Material** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:**4,83 m (ancho) × 2,47 m (alto)., con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:**12 m^2 aproximadamente. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 2.100.000
6	**CENEFA ALISTONADA HORIZONTAL – SALA DE VELACIÓN 1** Suministro e instalación de cenefa decorativa alistonada horizontal en los muros laterales de la Sala de Velación 1, elaborada en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas., color tonalidades oscuras (se define según muestra), con una altura de 32 cm y una longitud lineal total aproximada de 11,15 m (1.115 cm), distribuida en ambos costados de la sala conforme al diseño arquitectónico aprobado. En el costado derecho la cenefa deberá rodear las columnas existentes, garantizando la continuidad del diseño y un acabado uniforme. El suministro incluye materiales, accesorios, elementos de fijación, remates y mano de obra necesarios para su correcta instalación. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Lado derecho:**600 cm de longitud lineal × 32 cm de altura (incluye el recubrimiento de las columnas). **Lado izquierdo:** 515 cm de longitud lineal × 32 cm de altura. **Longitud total:**1.115 cm (11,15 m). con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 1.550.000	$ 0	$ 1.550.000

7	**PANEL DECORATIVO ALISTONADO – MURO DE FONDO SALA DE VELACIÓN 2** Descripción: Suministro e instalación de panel decorativo a listonado para revestimiento del muro de fondo de la Sala de Velación 2, instalado de muro a muro, desde la parte inferior de la viga estructural hasta el nivel de piso terminado, conforme al diseño arquitectónico aprobado. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Dimensiones:**4,32 m (ancho) × 2,47 m (alto)., con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Área total:** 11 m^2 aproximadamente. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:** Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:** El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 1.950.000	$ 0	$ 1.950.000
8	**CENEFA ALISTONADA HORIZONTAL – SALA DE VELACIÓN 2** Suministro e instalación de cenefa decorativa alistonada horizontal en los muros laterales de la Sala de Velación 2, elaborada en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. Color tonalidades oscuras (se define según muestra), con una altura de 32 cm y una longitud lineal total aproximada de 10,97 m (1.097 cm), distribuida en ambos costados de la sala conforme al diseño arquitectónico aprobado. En el costado derecho la cenefa deberá rodear las columnas existentes, garantizando la continuidad del diseño y un acabado uniforme. El suministro incluye materiales, accesorios, elementos de fijación, remates y mano de obra necesarios para su correcta instalación. **Material:** Panel decorativo alistonado fabricado en WPC (Wood Plastic Composite), de primera calidad, apto para uso interior, con adecuada resistencia y estabilidad dimensional para las condiciones de instalación requeridas. **Lado derecho:** 516 cm de longitud lineal × 32 cm de altura (incluye el recubrimiento de las columnas). **Lado izquierdo:** 581 cm de longitud lineal × 32 cm de altura. **Longitud tota**l:1.097 cm (10,97 m). con ancho de pestaña interno de 4 cm. Las dimensiones deberán ser verificadas previamente en sitio antes de su fabricación y/o instalación. **Espesor:**Mínimo 20 mm. **Acabado:**Superficie texturizada con apariencia visual similar a la madera, que permita apreciar textura y relieve propios de un acabado tipo madera, de conformidad con las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Color:**El color definitivo será definido por la Entidad, previa presentación de muestras físicas por parte del contratista. El acabado deberá corresponder a tonalidades oscuras, acordes con el diseño y las imágenes de referencia del presente Anexo Técnico. **Observaciones** El panel deberá entregarse completamente instalado, sin fisuras, deformaciones, desprendimientos ni diferencias de tonalidad. Las dimensiones deberán verificarse previamente en sitio antes de su fabricación e instalación.	Global	1	$ 1.650.000	$ 0	$ 1.650.000

9	**ILUMINACIÓN TIRA LED:** Suministro e instalación de iluminación mediante tira LED indirecta para resaltar el panel decorativo del muro principal del oratorio y los paneles decorativos de fondo de las salas 1 y 2, de acuerdo con el diseño, las imágenes de referencia y las especificaciones establecidas en el presente Anexo Técnico. **Tipo**: Tira LED flexible de alta luminosidad, de primera calidad, apta para instalación interior. **Temperatura de color:**3000–3500 K, correspondiente a luz cálida **Instalación:** Oculta mediante empotramiento, canalización o alojamiento en perfil de aluminio detrás o entre los elementos del panel decorativo,Cada sistema de iluminación correspondiente al oratorio, sala 1 y sala 2 deberá contar con un interruptor independiente para su encendido y apagado. según corresponda al diseño, garantizando una iluminación indirecta, uniforme y continua. **Distribución**:En el panel decorativo del oratorio, la iluminación se dispondrá de acuerdo con el diseño arquitectónico. En los paneles decorativos de fondo de las salas 1 y 2 se instalarán seis (6) líneas verticales de iluminación LED, de longitud correspondiente a la altura del panel, distribuidas uniformemente a lo largo de este y manteniendo una separación regular y simétrica entre las líneas. **Alimentación:**Alimentación de entrada de 110–124 V AC, mediante fuente de alimentación o driver compatible con la tira LED, con salida de baja tensión de acuerdo con las especificaciones del fabricante. **Protección:**Perfil de aluminio con difusor opal o sistema equivalente, adecuado para mejorar la disipación térmica, proteger la tira LED y garantizar una distribución uniforme de la iluminación. **Acabado:**La iluminación deberá quedar completamente integrada y oculta en el panel, sin exposición directa de la tira LED, perfil, fuente de alimentación ni cableado. **Observaciones:**El sistema deberá entregarse completamente instalado y funcional, con conexiones eléctricas seguras, elementos correctamente fijados y acabados limpios incluyendo para cada sistema su interruptor de encendido y apagado . La iluminación deberá presentar una distribución uniforme, sin puntos LED visibles, parpadeos, diferencias apreciables de intensidad o discontinuidades en la iluminación. La ubicación definitiv**a**, separación y distribución de las líneas de iluminación serán verificadas y aprobadas por la Entidad antes de su instalación definitiva, de acuerdo con las imágenes de referencia y el diseño aprobado.	Global	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 1.700.000
10	**TÁNDEM SILLA DE ESPERA CAPRI 3 PUESTOS:** Suministro de seis (6) sillas tándem de espera de tres (3) puestos, con estructura metálica de alta resistencia, asientos y espaldares tapizados en cuero sintético color negro, apoyabrazos y patas metálicas con acabado cromado, diseñado para áreas de espera de alto tráfico. Especificación **Tipo: T**ándem de espera de tres (3) puestos **Material:** estructura Acero con acabado cromado **Asientos:**3 puestos tapizados en cuero sintético **Color:** Negro **Dimensiones :** 171 cm (largo) × 38 cm (fondo) × 76,5 cm (alto) **Capacidad:**Tres (3) usuarios **Uso:Interior –** salas de espera institucionales	Und	6	$ 1.000.000	$ 0	$ 6.000.000
11	**TV 40" PULGADAS 100.4 CM FHD QLED SMART TV .** Suministro de televisor Smart TV LED QLED de 40 pulgadas, resolución Full HD, con conectividad WiFi y Bluetooth, sintonizador digital DVB-T2 integrado, control remoto y accesorios necesarios para su funcionamiento.	Und	2	$ 2.800.000	$ 0	$ 5.600.000

12	**BASE BRAZO FLEXIBLE PARA TELEVISORES 23" A 55":** Suministro de soporte metálicos con inclinación para montaje de televisores en muro, compatibles con televisores de 23" a Especificación **Tipo:** Soporte metálico para televisor con inclinación **Compatibilidad:**Televisores de 23" a 55", compatible con los televisores suministrados. **Compatibilidad:** VESA Mínimo 75 × 75 mm hasta 400 × 400 mm **Capacidad de carga:**Mínimo 35 kg **Material:**Acero de alta resistencia **Color**:Negro **Uso:**Interior	Und	2	$ 355.000	$ 0	$ 710.000
13	**MATERA POLIETILENO 44 X 80 CM:**Suministro de matera decorativa de piso, elaboradas en polietileno o polipropileno de alta resistencia, color gris piedra o concreto, acabado mate, para uso interior Especificación **Tipo:**Matera decorativa de piso **Material:**Polietileno o polipropileno **Diseño:** Cilíndrico troncocónico **Color:** Gris piedra o concreto, acabado mate **Dimensiones:** 44 × 44 × 80 cm (largo × ancho × alto) **Uso:**Interior	Und	2	$ 352.250	$ 0	$ 704.500
14	**AVISO INSTITUCIONAL EN VIDRIO TEMPLADO CON BOLSILLO PORTA INFORMACIÓN DESMONTABLE:** Descripción: Suministro e instalación de aviso institucionales para uso exterior, elaborados en vidrio templado con bolsillo desmontable en acrílico transparente de las mismas dimensiones del aviso, para la exhibición y reemplazo de información. Especificación **Tipo:** Aviso institucional para exterior **Material del aviso:** Vidrio templado transparente de 6 mm **Material del bolsillo:** Vidrio templado transparente de 3 mm, desmontable **Dimensiones del aviso:**50 cm × 45 cm (ancho × alto) **Dimensiones del bolsillo:** 50 cm × 45 cm (ancho × alto) **Sistema de fijación:** Cuatro (4) separadores en acero inoxidable **Uso:** Exterior **Observación:** Incluye suministro, transporte, accesorios de fijación e instalación.	Und	2	$ 800.000	$ 0	$ 1.600.000
	Total					**$ 29.714.500**

Nota: La presente cotización deberá elaborarse con base en las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. En caso de diferencias entre este formato y el Anexo Técnico, prevalecerán las especificaciones técnicas del Anexo. El oferente deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para el suministro de los bienes y la ejecución de las actividades requeridas, incluidos transporte, accesorios, elementos de fijación y demás componentes necesarios, cuando aplique.

Cordialmente:

Misael Vivas Calderón
Móvil: 311 8476049
Misaelvivas1407@hotmail.com

Cerca de 1 otros ...

VIVAS CALDERON MISAEL

Identificación

19405179-8

Numero de Inscripción

1043

Categoria

Persona natural

Cámara de Comercio

Facatativa

Número de Matrícula

28202

Estado

Activa

Ver información

Ver información

Registro de Proponentes

Comprar certificado

Registro Mercantil

Información general | Actividad económica | Representante legal | Propietario / Establecimiento

Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA 19405179 - 8

Categoria de la Matrícula
Persona natural

Tipo de Sociedad
Sociedad comercial

Tipo Organización
Persona natural

Cámara de Comercio
Facatativa

Número de Matrícula
28202

Fecha de Matrícula
2002/10/02

Fecha de Vigencia
Indefinido

Estado de la matrícula
Activa

Fecha de renovación
2026/03/28

Último año renovado
2026

Motivo Cancelación
NORMAL

Fecha de Actualización
2026/03/28

Emprendimiento Social
S