S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

COTIZACION 5045

Ibagué, Agosto-2026

Señores: CORTOLIMA

Apreciado cliente, de acuerdo a su amable solicitud nos permitimos presentar la siguiente propuesta.

1. **Mantenimiento Correctivo** a planta eléctrica de 125kva marca Cumins, Perkins, o similar Y a su transferencia automática ..... **$5´700.000**
Ubicado en Cortolima sede Ibagué, que incluye:
- Cambio total de aceite móvil 15w40
- Cambio filtro de aire
- Cambio filtro de combustible
- Cambio filtro de aceite
- Cambio de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

1. Mantenimiento Preventivo a planta eléctrica de 125kva marca Cumins, Perkins, o similar y a su transferencia automática ..... **$2´100.000**
Ubicado en Cortolima sede Ibagué, que incluye:
- Revisión total de aceite móvil 15w40
- Limpieza filtro de aire
- Limpieza filtro de combustible
- Limpieza filtro de aceite
- Revisión nivel de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Correctivo** a planta eléctrica de 83kva marca Cumins, Perkins, o similar Y a su transferencia automática ..... **$5´300.000**
Ubicado en Cortolima sede Purificación, que incluye:
- Cambio total de aceite móvil 15w40
- Cambio filtro de aire
- Cambio filtro de combustible
- Cambio filtro de aceite
- Cambio de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

1. Mantenimiento Preventivo a planta eléctrica de 83kva marca Cumins, Perkins, o similar y a su transferencia automática ..... **$1´460.000**
Ubicado en Cortolima sede Purificación, que incluye:
- Revisión total de aceite móvil 15w40
- Limpieza filtro de aire
- Limpieza filtro de combustible
- Limpieza filtro de aceite
- Revisión nivel de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

1. **Mantenimiento Correctivo** a planta eléctrica de 50kva marca Cumins, Perkins, o similar y a su transferencia automática ..... **$ 5´000.000**
Ubicado en Cortolima sede Lérida, que incluye:
- Cambio total de aceite móvil 15w40
- Cambio filtro de aire
- Cambio filtro de combustible<
- Cambio filtro de aceite
- Cambio de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Preventivo** a planta eléctrica de 50kva marca Cumins, Perkins, o similar y a su transferencia automática ..... **$1´200.000**
Ubicado en Cortolima sede Lérida, que incluye:
- Revisión total de aceite móvil 15w40
- Limpieza filtro de aire
- Limpieza filtro de combustible
- Limpieza filtro de aceite
- Revisión nivel de refrigerante
- Limpieza manual del radiador, sondeada del mismo, revisión del radiador
- Limpieza motor cabina y cuarto de máquinas
- Revisión de voltaje y extatriz
- Revisión sistema de inyección.

1. **Mantenimiento Correctivo** de sistema de bombeo de agua potable hi press con 2 Electrobombas sumergibles y tanque Hidroacumulador de 300 lts de diafragma y a su tablero automática ..... **$ 2´000.000**
Ubicado en Cortolima sede Ibagué
- Cambio de sellos mecánicos
- Cambio balineras
- Revisión flotador mercurio
- Calibración de presostatos
- Precarga de aire
- Revisión tablero de protección (limpieza contactos)
- Limpieza general de los equipos y cuarto de máquinas
- Mantenimiento al tablero de control de las electrobombas

1. **Mantenimiento Preventivo** de sistema de bombeo de agua potable hi press con 2 Electrobombas sumergibles y tanque Hidroacumulador de 300 lts de diafragma y a su tablero automática ..... **$ 1´050.000**
Ubicado en Cortolima sede Ibagué
- Limpieza de sellos mecánicos
- Limpieza balineras
- Limpieza flotador mercurio
- Calibración de presostatos
- Precarga de aire
- Revisión tablero de protección (limpieza contatos)
- Limpieza general de los equipos y cuarto de máquinas
- Mantenimiento al tablero de control de las electrobombas

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Correctivo** a tanque de reserva de agua potable subterraneo de 22.500Lts que incluye desinfección de químicos, ácido muriático, cloro residual ubicado en la sede de Cortolima Ibagué. ..... **$ 500.000**

1. **Mantenimiento Correctivo** a tanque de reserva de agua potable subterraneo de 24.000Lts que incluye desinfección de químicos, acido muriático, cloro residual ubicado en la sede de Cortolima Purificación..... **$ 500.000**

1. **Mantenimiento Correctivo** a tanque de reserva de agua potable elevado que incluye desinfección de químicos, ácido muriático, cloro residual ubicado en la sede de Cortolima Ibagué. ..... **$ 500.0000**

1. **Mantenimiento Correctivo** a tanque de reserva de agua potable elevado que incluye desinfección de químicos, ácido muriático, cloro residual ubicado en la sede de Cortolima Lerida. ..... **$ 500.0000**

1. **Mantenimiento Correctivo** a 4 (cuatro) tanques interconectados hidraulicamente de reserva de agua potable elevado que incluye desinfección de químicos, ácido muriático, cloro residual ubicado en la sede de Cortolima Purificación. ..... **$ 1.000.0000**

1. Mantenimiento Correctivo al Sistema de bombeo de Agua potable hi press con dos (2) electrobombas caracol presión y tanque de 200lts de membrana
Ubicado en Cortolima sede Purificación Edificio ..... **$ 2´000.000**

- Cambio de sellos mecánicos
- Cambio de balineras
- Revisión flotador mercurio
- Calibración presostatos
- Precarga de aire para el equipo
- Revisión tablero de protección (limpieza de contactos)
- Limpieza general de equipos y cuarto de maquinas
- Incluye revisión y mantenimiento tablero de protección de equipo de bombeo

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Correctivo** Equipo de Red de Contraincendio con dos(2) Electrobombas una (1) principal de 25hp y una(1) Jockey de 4hp multietapas
que incluye: ..... **$ 3´250.000**
Ubicado en Cortolima sede Purificación

- Cambio de sellos mecánicos
- Cambio de balineras
- Cambio de presostatos
- Revisión flotador de mercurio
- Revisión membrana y vulcanizado si así lo amerita
- Precarga de aire del tanque
- Limpieza general de los equipos
- Empaquetaduras y copas U
- Revisión de ejes

1. **Mantenimiento Preventivo** Equipo de Red de Contraincendio con dos(2) Electrobombas una (1) principal de 25hp y una(1) Jockey de 4hp multietapas
que incluye: ..... **$ 1´000.000**
Ubicado en Cortolima sede Purificación

- Revisión de sellos mecánicos
- Revisión de balineras
- Revisión de presostatos
- Revisión flotador de mercurio
- Revisión membrana y vulcanizado si así lo amerita
- Precarga de aire del tanque
- Limpieza general de los equipos
- Empaquetaduras y copas U
- Revisión de ejes

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Correctivo** a Dos (2) tableros de control de Red de Contraincendios de electrobombas principal y bomba Jockey en arranque estrella triangulo.
Ubicado sede Cortolima Purificación
Que incluye: ..... **$ 1´600.000**
- Revisión breaker tripolares tegnomagnéticos regulables
- Revisión controlador logo para alternación y revisión de los motores
- Revisión fuente de logo a 24v
- Revisión transmisión de presión bares
- Revisión minibreaker protección de corto circuito
- Revisión de selectores de 3 posiciones de operación Auto, Off y manual
- Revisión lámparas de señalización
- Revisión de pulsadores
- Revisión de contactores y bobinas a 220v trifásicos

1. **Mantenimiento Preventivo** a Dos (2) tableros de control de Red de Contraincendios de electrobombas principal y bomba Jockey en arranque estrella triangulo.
Ubicado sede Cortolima Purificación
Que incluye: ..... **$ 900.000**
- Limpieza breaker tripolares tegnomagnéticos regulables
- Limpieza controlador logo para alternación y revisión de los motores
- Limpieza fuente de logo a 24v
- Limpieza transmisión de presión bares
- LImpieza minibreaker protección de corto circuito
- Limpieza de selectores de 3 posiciones de operación Auto, Off y manual
- Limpieza lámparas de señalización
- Limpieza de pulsadores
- Limpieza de contactores y bobinas a 220v trifásicos
- Aplicación de limpia contactos, para evitar la corrosión del tablero y aislamiento por sulfatación

1. **Mantenimiento Correctivo** al Sistema de bombeo de aguas lluvias de jardinería con dos (2) electrobombas caracol presión y tanque de 100lts de membrana
Ubicado en Cortolima sede Purificación ..... **$ 1´500.000**
- Cambio de sellos mecánicos
- Cambio de balineras
- Revisión flotador mercurio
- Calibración presostatos
- Precarga de aire para el equipo
- Revisión tablero de protección (limpieza de contactos)
- Revisión al arrancador directo de protección

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Preventivo** al Sistema de bombeo de aguas lluvias de jardinería con dos (2) electrobombas caracol presión y tanque de 100lts de membrana
Ubicado en Cortolima sede Purificación ..... **$ 500.000**
de sellos mecánicos
- Revisión de balineras
- Revisión flotador mercurio
- Calibración presostatos
- Precarga de aire para el equipo
- Revisión tablero de protección (limpieza de contactos)
- Revisión al arrancador directo de protección

1. **Mantenimiento Correctivo** al sistema de bombeo de aguas negras con dos (2) electrobombas sumergibles de 1hp a 220v industriales ubicados en Cortolima sede Purificación..... **$ 1´500.000**

- Cambio de balineras
- Revisión flotador mercurio
- Cambio de empaquetadura
- Cambio de copas U
- Revisión tablero de protección (limpieza de contactos)
- Revisión a guarda motores
- Limpieza general de equipos y cuarto de maquinas
- Incluye revisión y mantenimiento tablero de protección de equipo de bombeo

1. **Mantenimiento Preventivo** al sistema de bombeo de aguas negras con dos (2) electrobombas sumergibles de 1hp a 220v industriales sede cortolima purificación
..... **$ 490.000**
- Revisión de sellos mecánicos
- Revisión de balineras
- Revisión flotador mercurio
- Revisión de empaquetadura
- Revisión de copas U
- Revisión tablero de protección (limpieza de contactos)
- Revisión a guarda motores
- Limpieza general de equipos y cuarto de maquinas
- Incluye revisión y mantenimiento tablero de protección de equipo de bombeo

S. L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

1. **Mantenimiento Preventivo, Revisión y Pruebas de bombeo** a cuatro (4) gabinetes donde nos arroje caudal y presión en óptimas condiciones para una eventual emergencia que incluye: ..... **$1´600.000**

Ubicados en cortolima Sede Purificación

- Revisión de mangueras
- Revisión boquillas de descarga
- Revisión dispensadores de mangueras
- Revisión de extintores con su respectivas recargas
- Revisión de registros y válvulas de control que no tengan fugas.

SUBTOTAL ..... **$ 41´150.000**
IVA ..... **$ 7´818.500**
SUBTOTAL ..... **$48´968.500**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

NOTAS:

- Esta cotización refleja el Mantenimiento Correctivo 1 vez en El segundo semestre del 2026 de los equipos
- Esta incluye los llamados eventuales si se presentara alguna anomalía
- No incluye imprevistos, estos se cobraran adicionalmente
- Esta cotización incluye toda solicitud de inspección, ajustes y revisiones solicitados en cualquier día del año
- BITACORA:
- Mantenimiento correctivo inicial a los equipos
- Luego se hará 1 intervención preventiva que se verá reflejada cuatro meses después del mantenimiento correctivo

CONDICIONES COMERCIALES:
- VALIDEZ DE LA OFRETA: 10 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN NOTAS MENCIONADAS
FORMA DE PAGO: PAGO PARCIAL SEGÚN NOTAS MENCIONADAS.

J EMILIO VALDERRAMA
SLS REPRESENTACIONES

AV FERROCARRIL 26-42 OF 202 TEL 3213749466-3118114769