SOLICITUD DE COTIZACIONES DE BIENES /SERVICIOS
Fecha: 24 de agosto 2026

La Institución Educación El Rosario del Municipio de Paipa - Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación, respecto de la actividad contractual inferior a los 20 S.M.M.L.V y que lo establece en el manual de contratación para la presente vigencia, en su artículo N° 9 sobre **Trámite de Selección Objetiva** se debe hacer en los valores superiores a **1 SMLMV hasta los 15 SMLMV**, para seleccionar a los proveedores interesados a fin de prestación de servicios con las siguientes características:

1. **Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adecuación de espacios escolares en las sedes: Central, Mirabal, El Volcán y La Pradera de la Institución Educativa El Rosario de Paipa, con el propósito de garantizar ambientes seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa, contribuyendo al cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para la prestación de un servicio educativo de calidad.**

2. Fecha límite para presentar cotización: 27 de agosto de 2026
3. Plazo del contrato: Desde 28 de agosto al 30 octubre de 2026
4. Recepción de cotizaciones: correos, colrosariocreciendo@gmail.com - pagaduria@elrosariopaipa.edu.co, o sede Central Carrera 12 N° 30B – 90 Barrio Villa Jardín Paipa
5. Imputación Presupuestal:

FUENTE DE RECURSOS	CÓDIGO	COMPLEMENTO	DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR APROXIMADO DEL CONTRATO
21. GASTOS CON INGRESOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCIÓN	2.001.1.2.02.02.008.04	Ingresos operacionales de la institución	2.001.1.2.02.02.008.04 Proyecto Mejoramiento de ambientes escolares-Mantenimiento de infraestructura	$1.000.000,00
23. GASTOS CON TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.005.3.2.02.02.009.03	SGP Asignación Matricula	2.003.001.3.2.02.02.009.03 Proyecto Mejoramiento de ambientes escolares-Mantenimiento de infraestructura	$11.018.000,00
24. MÉRITO EDUCATIVO	2.004.3.2.02.02.009.03	Mérito Educativo	2.004.3.2.02.02.009.03 Proyecto Mejoramiento de ambientes escolares-Mantenimiento de infraestructura	$3.582.000,00
TOTAL				**$15.600.000,00**

6. Cronograma

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de necesidad	24 de agosto de 2026	Cartelera de la Institución Educativa y/o página web institucional http://www.ie-rosario-sed-boy.ie.edu.co/mapa-del-sitio
Término para presentar propuestas	Hasta el 27 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m.	Oficina de Pagaduría de la Institución El Rosario de Paipa. Dirección carrera 12, número 30 B-90, en los correos colrosariocreciendo@gmail.com, pagaduria@elrosariopaipa.edu.co
Evaluación de las propuestas según manual de contratación	27 de agosto de 2026 antes de las 4:30 p.m.	Sala de juntas de la Institución
Emisión de la orden de suministros o servicios	27 de agosto de 2026 antes de las 5:00 p.m.	a través del correo colrosariocreciendo@gmail.com, pagaduria@elrosariopaipa.edu.co al proponente seleccionado.
Suscripción del contrato	28 de agosto de 2026	Oficina de Pagaduría de la Institución Educativa o por correo y publicación en SECOP II

Si como proveedor está interesado agradezco conocer los estudios de mercadeo, oportunidad, conveniencia y estudios previos, se encuentran en la rectoría de la Institución Educativa. Cada propuesta deberá contener los siguientes documentos según manual de contratación vigencia 2026)

No.	Documento Requerido	Tipo de Proponente	Especificaciones Técnicas y Observaciones
1	**Propuesta Integral**	Persona Natural / Jurídica	Alcance técnico, valor total, forma de pago y vigencia.
2	**Certificado Cámara de Comercio**	Persona Jurídica / Natural	Vigencia no mayor a 90 días.
3	**Cédula de Ciudadanía**	Persona Natural / Rep. Legal	Fotocopia legible.
4	**Seguridad Social (SGSSI)**	Persona Natural / Jurídica	En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1072 de 2015, la Institución Educativa, en su calidad de entidad estatal contratante, deberá exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social por parte de los contratistas personas naturales. Para tal efecto: 1. **Previo a la suscripción del contrato**, el contratista **deberá aportar certificación de afiliación vigente** al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión, y al Sistema

No.	Documento Requerido	Tipo de Proponente	Especificaciones Técnicas y Observaciones
			General de Riesgos Laborales cuando la naturaleza del objeto contractual lo requiera. 2. **Como requisito para el trámite de pagos**, el contratista deberá presentar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) debidamente pagada correspondiente al período ejecutado. 3. **Para la liquidación del contrato**, será obligatorio anexar la planilla PILA pagada correspondiente al último período de ejecución contractual, como condición previa a la suscripción del acta de liquidación y al pago de saldos pendientes, si los hubiere. La verificación podrá efectuarse mediante revisión de la planilla PILA y consulta en el Registro Único de Afiliados (RUAF), cuando resulte procedente. El incumplimiento de esta obligación impedirá el trámite de pagos y la liquidación contractual hasta tanto se acredite el cumplimiento integral de los aportes. La permanencia o clasificación en programas de focalización social, incluido el Sisbén, no exime al contratista de la obligación legal de cotizar como independiente cuando perciba ingresos derivados de un contrato estatal.
5	**RUT (Actualizado)**	Persona Natural / Jurídica	Debe incluir Responsabilidad 52 si factura electrónicamente.
6	**Garantías y Pólizas**	Persona Natural / Jurídica	Según riesgo o cuantía (>10% menor cuantía).
7	**Antecedentes (PRO/CON/POL)**	Persona Natural / Jurídica	Procuraduría, Contraloría, Policía y Medidas Correctivas.
8	**REDAM (Ley 2097 de 2021)**	**Persona Natural**	**Obligatorio:** Consulta de no reporte en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
9	**Hoja de Vida DAFP**	Persona Natural	Obligatorio para servicios profesionales o apoyo a la gestión.
10	**Certificación Bancaria**	Persona Natural / Jurídica	Incluye Nequi/Daviplata (Concepto DIAN 176 de 2023).
11	**Experiencia Acreditada**	Persona Natural / Jurídica	Certificaciones con cumplimiento a satisfacción o que demuestren actividades relacionadas

7. Los aspectos técnicos para proveer mediante proceso contractual

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Mantenimiento y adecuación espacios escolares en la sede Central de la Institución Educativa El Rosario de Paipa			
1	**Mantenimiento del cielo raso del laboratorio física tercer piso Bloque A. Sede Central:** Incluye: (materiales, transportes, equipos y mano de obra) Retiro y Preparación Desmonte: Retirar el cielo raso existente (material dañado) Evacuar escombro. Revisión de estructura: mantenimiento, limpieza o refuerzo anticorrosivo si se conserva parte de la base metálica. Instalación de cielo raso en PVC	76 metros cuadrados	Metros cuadrados
2	**Revoque de ventana de la papelería escolar segundo piso del Bloque B. Sede Central** Incluye: Retiro de pañetes deteriorados Aplicación de nuevos revoques en cemento, estuco, pintura, filos	16 metros lineales	Metros lineales
3	**Mantenimiento bigacanales bloques A Y B y tienda estudiantil. Sede Central** Incluye: Retiro de residuos: Extraer hojas, sedimentos, gravilla y objetos extraños a lo largo de la sección de la canal, limpieza de canales Impermeabilización: reparación de fisuras y aplicación de impermeabilizantes y sellantes	55 metros lineales	Metros lineales
4	**Mantenimiento de cerramiento. Sede Central** Incluye: Reforzar 14 metros lineales en malla de 80 cm de altura, asegurada con platina Cambio de 6 metros de malla eslabonada Cambio de tubo paral de 2 pulgadas por 2 metros de altura Raspar, pintar la malla del respectivo tramo	30 metros lineales	Metros lineales
5	**Mantenimiento de unidades sanitarias. Sede Central** Incluye: Revisión de registros y sumideros: Destapar, limpiar y desengrasar cajas de inspección, registros de rosca y rejillas de piso Revisión de elementos mecánicos: ajuste y sustitución de tuberías, griferías, flotadores de sanitarios, válvulas, acoples, empaques	8 unidades	Unidad
6	**Mantenimiento de caja de inspección, desagüe del patio posterior bloque A. Sede Central** Instalación de rejilla de 45x 45	1 caja de inspección	Unidad

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
7	**Cambio de canal de aguas lluvias frente a Rectoría segundo piso del Bloque B. Sede Central** Incluye: Retiro del ducto deteriorado Instalación de 8 metros de canal del Bloque B segundo piso (pintura color negro, aplicar antocorrosivo, pegamento o sellador en uniones, esquineros y tapas terminales)	8 metros	Metros
8	**Cambio de 8 metros cuadrados de piso de la Biblioteca de la Sede Central** Incluye: Remoción manual: levantar el acabado anterior con herramientas menores (cincel, maceta o puntero) sin dañar la placa base o estructura. Retiro de escombros: evacuar el material sobrante de la zona y botarlos en sitios autorizados Limpieza y nivelación: La base debe quedar limpia de polvo, grasa o humedad, y totalmente nivelada mediante un mortero de afinado si presenta depresiones Instalación de la Tableta Adhesivo: Extender pegante especializado Instalación cerámica color beis, medidas: 60 x 60 cms, trafico cinco	8 metros	Metros
9	**Cambio de 20 metros de canal de la Biblioteca del Bloque A tercer piso. Sede Central** Incluye: (mano de obra, andamios, arnés Retiro del ducto deteriorado Instalación de 20 metros de canal de la biblioteca del Bloque A tercer piso (pintura color negro, aplicar antocorrocivo, pegamento o sellador en uniones, esquineros y tapas terminales)	20 metros	Metros
Mantenimiento y adecuación espacios escolares en las sedes: Central, La Pradera, Mirabal, El Volcán, de la Institución Educativa El Rosario de Paipa			
10	**Mantenimiento tanques. Sedes: Central, La Pradera, El Volcán, Mirabal** o 5 tanques sede Central o 2 tanques sede La Pradera o 2 tanques sede El Volcán o 1 tanques sede Mirabal Incluye: mantenimiento de tanques, cambio de flotadores	10 Tanques	Unidad
Mantenimiento y adecuación espacios escolares en las sedes: Central, El Volcán, Mirabal de la Institución Educativa El Rosario de Paipa			
11	**Mantenimiento parque infantil. Sedes: Central, Mirabal, El Volcán** Estructura Metálica: Ajustar pernos y tuercas, aplicar soldadura si hay fisuras, lijar puntos de oxidación y pintar con base anticorrosiva y pintura electrostática o esmalte de alta durabilidad	3 Parques Infantiles	Unidad

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	Partes de Madera: Revisar estado de inmunización, lijar astillas, aplicar selladores o protectores impermeabilizantes, cambio de partes afectadas de pudriciones. Elementos Flexibles y Suspendidos: Cambiar cadenas desgastadas, revisar casquillos, cojinetes, ganchos giratorios y sustituir partes agrietadas o rotas		
Mantenimiento y adecuación espacios escolares en las sede Mirabal de la Institución Educativa El Rosario de Paipa			
12	**Mantenimiento cañería de aguas negras de la batería sanitaria. Sede Mirabal** Inspección interior: limpieza de acumulaciones de sedimentos, retirar los sólidos acarreados en cada pozo Reposición de tapa: cambio de tapa asegurar el cierre hermético y seguro	1	Unidad
13	**Cambio de tanque aéreo. Sede Mirabal** Incluye: mano de obra e Instalación de tanque aéreo de 1.000 litros	1	Unidad

Esp. Helver René Rincón Galvis
Rector
I.E. El Rosario del Municipio de Paipa Boyacá
Ordenador del Gasto