Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

OFERTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**ADECUACIÓN DE VÍAS**				**$ 199.446.446,00**
1.1				**PRELIMINARES**				
1.1.1				Localización, trazado y replanteo	m2	6.414,00	$ 5.755,00	$ 36.912.570,00
1.1.2				Rocería y limpieza de franjas laterales	m2	3.294,60	$ 2.760,00	$ 9.093.096,00
1.1.3				Demolición de muro en concreto ciclopeo reforzado	m3	4,79	$ 213.010,00	$ 1.020.318,00
Subtotal								**$ 47.025.984,00**
1.2.				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**0**			
1.2.1				Excavacion manual en material sin clasificar	m3	5,00	$ 117.762,00	$ 588.810,00
1.2.2				Excavacion mecanica en material sin clasificar	m3	27,60	$ 54.676,00	$ 1.509.058,00
1.2.3				Escarificación de la subrasante existente	m2	660,00	$ 20.200,00	$ 13.332.000,00
1.2.4				Perfilado, nivelación y compactación de subrasante	m2	6.414,00	$ 14.400,00	$ 92.361.600,00
Subtotal								**$ 107.791.468,00**
1.3.				**CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA**	**0**			
1.3.1				Suministro e instalación de Bordillo/Sardinel Prefabricado Tipo A	ml	40	$ 156.348,00	$ 6.253.920,00
1.3.2				Suministro, instalación y compactación de material de recebo	m3	132	$ 264.057,00	$ 34.855.524,00
Subtotal								**$ 41.109.444,00**
1.4.				**RETIRO DE SOBRANTES**	**0**			
1.4.1				Cargue, transporte y disposición final de excavaciones y sobrante de obra	m3	44,39	$ 79.287,00	$ 3.519.550,00
Subtotal								**$ 3.519.550,00**
2				**OBRAS DE EVACUACIÓN DE ESCORRENTÍA**	**0**	**0**	**0,00**	**$ 199.900.705,00**
2.1.				**PRELIMINARES**				
2.1.1				Localizacion y replanteo	m2	691,40	$ 5.755,00	$ 3.979.007,00
2.1.2				Roceria y limpieza manual	m2	691,40	$ 8.017,00	$ 5.542.954,00
2.1.3				Desvio y manejo de aguas	ml	42,00	$ 68.037,00	$ 2.857.554,00
2.1.4				Retiro de tuberia de concreto existente	ml	58,00	$ 37.190,00	$ 2.157.020,00
Subtotal								**$ 14.536.535,00**
2.2.				**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**0**			
2.2.1				Excavacion mecanica en material sin clasificar	m3	55,81	$ 52.319,00	$ 2.919.923,00
2.2.2				Excavacion manual en material sin clasificar	m3	9,85	$ 117.762,00	$ 1.159.956,00
2.2.3				Sum. E inst. Colchon de arena e= 0,30 mts (incluye acarreo manual a max 200 mts)	m3	8,88	$ 308.178,00	$ 2.736.621,00
2.2.4				Relleno manual compactado con base granular (incluye acarreo manual a max 200 mts)	m3	53,37	$ 341.316,00	$ 18.216.035,00
2.2.5				Relleno compactado con material seleccionado de la misma excavacion	m3	75,51	$ 74.056,00	$ 5.591.969,00
Subtotal								**$ 30.624.504,00**
2.3.				**ACERO DE REFUERZO Y CONCRETOS**	**0**			
2.3.1				Solado en concreto clase f 2500 psi e:0,05m	m2	5,76	$ 90.431,00	$ 520.883,00
2.3.2				Sum. Figur e inst. De acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	514,80	$ 15.132,00	$ 7.789.954,00
2.3.3				Concreto de 4000 psi para caja de inspeccion (dim 2,0*2,0*4,60)	m3	10,33	$ 2.048.452,00	$ 21.160.509,00
2.3.4				Suminist. E inst de tuberia novafort de 36"	ml	42,00	$ 2.802.329,00	$ 117.697.818,00
2.3.5				Estructura de descarga de descarga	m3	3,96	$ 1.911.743,00	$ 7.570.502,00
Subtotal								**$ 154.739.666,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 399.347.151,00**

	ADMINISTRACION	**29,00%**	$ 85.785.684,00
	IMPREVISTOS	**1,00%**	$ 2.958.127,00
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 14.790.635,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 103.534.446,00**
VALOR TOTAL			**$ 399.347.151,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	[Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	[Determinar por la Entidad]
	UTILIDAD	U=	[Determinar por la Entidad]
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	[Determinar por la Entidad]

GERARDO ANDRÉS MONTALVO MESA
R.L/ MONTEZA GM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS