

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena					
LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
Sede:	PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SEVILLANO (CIENAGA)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	450,00	\$ 4.550	\$ 2.047.500
1,02	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	m2	300,00	\$ 35.000	\$ 10.500.000
1,03	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELÉCTRICOS)	m2	300,00	\$ 15.000	\$ 4.500.000
2	EXCAVACIONES				
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	25,00	\$ 45.000	\$ 1.125.000
3	OBRAS DE URBANISMO				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI	ml	40,00	\$ 78.000	\$ 3.120.000
3,02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	m2	20,00	\$ 115.000	\$ 2.300.000
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4,01	REPARACION CUBIERTA EN TEJA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	300,00	\$ 233.037	\$ 69.911.082
4,02	IMPERMEABILIZACION	m2	300,00	\$ 34.100	\$ 10.230.009
4,03	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ml	80,00	\$ 65.000	\$ 5.200.000
4,04	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO	ml	50,00	\$ 45.000	\$ 2.250.000
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
5,01	MURO EN BLOQUE	m2	80,00	\$ 98.500	\$ 7.880.000
5,02	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	m2	60,00	\$ 85.500	\$ 5.130.000
5,03	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3	10,00	\$ 985.000	\$ 9.850.000
5,04	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	m3	7,00	\$ 1.050.000	\$ 7.350.000
5,05	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kg	600,00	\$ 11.500	\$ 6.900.000
5,06	ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	und	40,00	\$ 95.000	\$ 3.800.000
5,07	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	700,00	\$ 38.500	\$ 26.950.000
5,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	60,00	\$ 65.200	\$ 3.912.000
5,09	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	70,00	\$ 15.000	\$ 1.050.000
5,10	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	700,00	\$ 37.773	\$ 26.441.149
5,11	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	200,00	\$ 29.800	\$ 5.960.000
6	PISOS Y CIELO RASO				
6,01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	70,00	\$ 65.800	\$ 4.606.000
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN	m2	70,00	\$ 95.500	\$ 6.685.000
6,03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ml	50,00	\$ 36.850	\$ 1.842.500
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	50,00	\$ 36.850	\$ 1.842.500
6,05	POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	m2	50,00	\$ 55.000	\$ 2.750.000
6,06	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	50,00	\$ 85.500	\$ 4.275.000
6,07	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	300,00	\$ 79.300	\$ 23.790.000
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7,01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	60,00	\$ 80.200	\$ 4.812.000
7,02	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	60,00	\$ 83.650	\$ 5.019.000
7,03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	5,00	\$ 550.000	\$ 2.750.000
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 900.000	\$ 4.500.000
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 560.000	\$ 2.800.000
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 800.000	\$ 4.000.000
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 55.000	\$ 275.000
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 65.500	\$ 327.500
7,09	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	5,00	\$ 758.500	\$ 3.792.500
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
8,01	MUEBLE SENCILLO EN MACHIMBRE	ml	20,00	\$ 259.500	\$ 5.190.000
8,02	PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO Y PVC	und	17,00	\$ 885.000	\$ 15.045.000
8,03	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO Y VIDRIO	und	14,00	\$ 550.000	\$ 7.700.000
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,01	TABLERO TRIFASICO DE 24 ENTRADAS	und	2,00	\$ 354.950	\$ 709.899
9,02	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	20,00	\$ 65.000	\$ 1.300.000
9,03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	20,00	\$ 150.000	\$ 3.000.000
9,04	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	20,00	\$ 145.000	\$ 2.900.000
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	20,00	\$ 334.000	\$ 6.680.000
9,06	REGATAS	ml	200,00	\$ 16.500	\$ 3.300.000
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
10,01	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN	ml	150,00	\$ 40.000	\$ 6.000.000
10,02	ACCESORIOS1"PVC PRESIÓN	und	20,00	\$ 3.500	\$ 70.000
10,03	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN	ml	40,00	\$ 35.000	\$ 1.400.000
10,04	ACCESORIOS3/4"PVC PRESIÓN	und	15,00	\$ 3.000	\$ 45.000
10,05	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	188,93	\$ 30.000	\$ 5.667.977
10,06	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	80,00	\$ 2.000	\$ 160.000
10,07	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	5,00	\$ 75.000	\$ 375.000

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
10,08	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	5,00	\$ 75.000	\$ 375.000
10,09	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	5,00	\$ 75.000	\$ 375.000
10,10	PUNTO SANITARIO INODORIO TANQUE	und	5,00	\$ 65.000	\$ 325.000
10,11	PUNTO SANITARIO ORINAL	und	5,00	\$ 65.000	\$ 325.000
10,12	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	5,00	\$ 65.000	\$ 325.000
10,13	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	5,00	\$ 75.000	\$ 375.000
10,14	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	5,00	\$ 50.000	\$ 250.000
10,15	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	5,00	\$ 50.000	\$ 250.000
10,16	ACCESORIO SANITARIO 2"	und	5,00	\$ 50.000	\$ 250.000
10,17	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	70,00	\$ 55.000	\$ 3.850.000
10,18	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	30,00	\$ 50.000	\$ 1.500.000
10,19	TUBERÍA2" SANITARIA	ml	30,00	\$ 45.000	\$ 1.350.000
10,20	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	3,00	\$ 610.000	\$ 1.830.000
10,21	REGISTRO1"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$ 150.000	\$ 300.000
10,22	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$ 150.000	\$ 300.000
10,23	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	3,00	\$ 150.000	\$ 450.000
10,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 2.609.000	\$ 2.609.000
12	ASEO GENERAL				
12,01	ASEO GENERAL ENTREGA	und	1,00	\$ 1.825.862	\$ 1.825.862
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					\$ 366.881.478

Sede:	PUESTO DE SALUD MARCELIANO BRUGES (CIENAGA)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	468	4.550,00	2.129.400,00
1,02	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	m2	200	35.000,00	7.000.000,00
1,03	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELÉCTRICOS, FIBROCEMENTO ONDULADO N°8)	m2	289	15.000,10	4.335.028,90
2	EXCAVACIONES				
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	20	44.120,11	882.402,20
3	OBRAS DE URBANISMO				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI	ml	60	164.178,00	9.850.680,00
3,02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	m2	30	109.502,32	3.285.069,60
3,03	REPARACION DE REJA PERIMETRAL	ml	68	178.832,35	12.160.599,70
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4,01	REPARACION DE CERCHAS METALICAS (INCLUYE RECUBRIMIENTO EN MORTERO DE REPARACION Y PINTURA ANTICORROSIVA DONDE LO REQUIERA)	ml	130	55.271,82	7.185.336,60
4,02	REPOSICION E INTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADO N°8	m2	280	154.067,41	43.138.874,80
4,03	REPOCICION E INSTALACION DE CANALETA DRENAJE LINEAL	ml	104	63.516,03	6.605.667,12
4,04	IMPERMEABILIZACION	m2	280	34.100,03	9.548.008,40
4,05	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ml	80	80.500,04	6.440.003,20
4,06	APLICACIÓN DE MORTERO IMPEMEABILIZADO 3000PSI EN LOSA	M2	50	60.500,39	3.025.019,50
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
5,01	MURO EN BLOQUE	m2	100	98.500,00	9.850.000,00
5,02	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	m2	120	85.500,00	10.260.000,00
5,03	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	750	38.500,00	28.875.000,00
5,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	40	65.200,00	2.608.000,00
5,05	FILOS Y DILATAACIONES EN PAÑETES	ml	40	15.000,00	600.000,03
5,06	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	750	37.773,07	28.329.802,50
5,07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	350	29.800,00	10.429.998,66
6	PISOS Y CIELO RASO				
6,01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	70	65.800,00	4.606.000,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN	m2	70	95.500,00	6.685.000,00
6,03	PINTURA A TRES MANOS COLOR BLANCO EN CIELO RASO	M2	280	35.612,66	9.971.544,80
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	30	36.850,00	1.105.500,00
6,05	POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	m2	50	55.000,00	2.750.000,00
6,06	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	50	85.500,00	4.275.000,00
6,07	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	280	88.857,01	24.879.962,80
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7,01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	50	80.200,00	4.010.000,00
7,02	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	50	83.650,00	4.182.500,00
7,03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	4	550.000,00	2.200.000,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	900.000,00	3.600.000,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	560.000,00	2.240.000,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	800.000,00	3.200.000,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	55.000,00	220.000,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	65.500,00	262.000,00
7,09	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	4	758.500,00	3.034.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
8,01	MUEBLE SENCILLO EN MACHIMBRE	ml	20	259.500,00	5.190.000,00

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena					
LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
8,02	PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO Y PVC	und	15	885.000,00	13.275.000,00
8,03	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO Y VIDRIO	und	15	550.000,00	8.250.000,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Trifásico 24 Circuitos Con Puerta	und	1	335.919,55	335.919,55
9,02	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	24	64.900,00	1.557.600,00
9,03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 110V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG . NO INCLUYE LUMINARIA)	und	40	150.000,00	6.000.000,00
9,04	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO Y TOMACORRIENTE)	und	30	181.396,00	5.441.880,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W DE EMPOTRAR	und	40	158.906,00	6.356.240,00
9,06	PUNTO DE DATOS, INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO	und	15	163.030,00	2.445.450,00
9,07	REGATAS	ml	40	16.500,00	660.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
10,01	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN	ml	70	40.000,00	2.800.000,00
10,02	ACCESORIOS1"PVC PRESIÓN	und	10	3.500,00	35.000,00
10,03	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN	ml	30	35.000,00	1.050.000,00
10,04	ACCESORIOS3/4"PVC PRESIÓN	und	10	3.000,00	30.000,00
10,05	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	149	30.000,00	4.474.692,00
10,06	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	50	2.000,00	100.000,00
10,07	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	4	75.000,00	300.000,00
10,08	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	4	75.000,00	300.000,00
10,09	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	4	75.000,00	300.000,00
10,10	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	4	65.000,00	260.000,00
10,11	PUNTO SANITARIO ORINAL	und	4	65.000,00	260.000,00
10,12	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	4	65.000,00	260.000,00
10,13	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	4	75.000,00	300.000,00
10,14	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	4	50.000,00	200.000,00
10,15	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	4	50.000,00	200.000,00
10,16	ACCESORIO SANITARIO 2"	und	4	50.000,00	200.000,00
10,17	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	80	55.000,00	4.400.000,00
10,18	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	30	50.000,00	1.500.000,00
10,19	TUBERÍA2" SANITARIA	ml	50	45.000,00	2.250.000,00
10,20	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	3	610.000,00	1.830.000,00
10,21	REGISTRO1"PVC PRESIÓN	und	2	150.000,00	300.000,00
10,22	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	und	2	150.000,00	300.000,00
10,23	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	3	150.000,00	450.000,00
10,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2	2.999.714,00	5.999.428,00
12	ASEO GENERAL				
12,01	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	284,17	6.000,00	1.705.036,50
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 363.076.645

Sede:	PUESTO DE SALUD CORDOBITA (CIENAGA)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	430	\$ 4.550	\$ 1.956.500
1,02	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)	m2	250	\$ 35.000	\$ 8.750.000
1,03	DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS, CARPINTERIA, ELÉCTRICOS, FIBROCEMENTO ONDULADO N°8)	m2	350	\$ 15.000	\$ 5.250.000
2	EXCAVACIONES				
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	25	\$ 44.120	\$ 1.103.003
3	OBRAS DE URBANISMO				
3,01	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI	ml	60	\$ 164.178	\$ 9.850.680
3,02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	m2	30	\$ 109.502	\$ 3.285.070
3,03	REPARACION DE REJA PERIMETRAL	ml	75	\$ 181.574	\$ 13.618.043
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4,01	REPOSICION E INTALACIÓN CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADO N°8	m2	350	\$ 154.067	\$ 53.923.594
4,02	IMPERMEABILIZACION	m2	350	\$ 34.100	\$ 11.935.011
4,03	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ml	50	\$ 80.500	\$ 4.025.002
4,04	APLICACIÓN DE MORTERO IMPEMEABILIZADO 3000PSI EN LOSA	M2	30	\$ 60.500	\$ 1.815.012
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
5,01	MURO EN BLOQUE	m2	50	\$ 98.500	\$ 4.925.000
5,02	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO	m2	100	\$ 85.500	\$ 8.550.000
5,03	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	800	\$ 38.500	\$ 30.800.000
5,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	50	\$ 65.200	\$ 3.260.000
5,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	50	\$ 15.000	\$ 750.000
5,06	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	800	\$ 28.500	\$ 22.800.000
5,07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	150	\$ 29.800	\$ 4.470.000
6	PISOS Y CIELO RASO				
6,01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	50	\$ 65.800	\$ 3.290.000
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN	m2	50	\$ 95.500	\$ 4.775.000
6,03	PINTURA A TRES MANOS COLOR BLANCO EN CIELO RASO	M2	350	\$ 35.613	\$ 12.464.431
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	50	\$ 36.850	\$ 1.842.500
6,05	POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	m2	50	\$ 55.000	\$ 2.750.000
6,06	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	30	\$ 85.500	\$ 2.565.000
6,07	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	350	\$ 79.027	\$ 27.659.454
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7,01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	50	\$ 80.200	\$ 4.010.000

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena					
LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
7,02	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	50	\$ 83.650	\$ 4.182.500
7,03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	3	\$ 550.000	\$ 1.650.000
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 900.000	\$ 2.700.000
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 560.000	\$ 1.680.000
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 800.000	\$ 2.400.000
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 55.000	\$ 165.000
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 65.500	\$ 196.500
7,09	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	3	\$ 758.500	\$ 2.275.500
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
8,01	MUEBLE SENCILLO EN MACHIMBRE	ml	20	\$ 259.500	\$ 5.190.000
8,02	PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO Y PVC	und	17	\$ 885.000	\$ 15.045.000
8,03	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO Y VIDRIO	und	14	\$ 550.000	\$ 7.700.000
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tablero Trifásico 24 Circuitos Con Puerta	und	1	\$ 335.496	\$ 335.496
9,02	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	22	\$ 46.699	\$ 1.027.377
9,03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 110V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG . NO INCLUYE LUMINARIA)	und	30	\$ 150.000	\$ 4.500.000
9,04	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO Y TOMACORRIENTE)	und	18	\$ 181.396	\$ 3.265.128
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W DE EMPOTRAR	und	30	\$ 86.038	\$ 2.581.140
9,06	PUNTO DE DATOS, INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO	und	11	\$ 163.030	\$ 1.793.330
9,07	REGATAS	ml	70	\$ 16.500	\$ 1.155.000
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
10,01	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN	ml	70	\$ 40.000	\$ 2.800.000
10,02	ACCESORIOS1"PVC PRESIÓN	und	10	\$ 3.500	\$ 35.000
10,03	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN	ml	30	\$ 35.000	\$ 1.050.000
10,04	ACCESORIOS3/4"PVC PRESIÓN	und	10	\$ 3.000	\$ 30.000
10,05	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	150	\$ 30.000	\$ 4.500.000
10,06	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	50	\$ 2.000	\$ 100.000
10,07	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	4	\$ 75.000	\$ 300.000
10,08	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	4	\$ 75.000	\$ 300.000
10,09	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	4	\$ 75.000	\$ 300.000
10,10	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	4	\$ 65.000	\$ 260.000
10,11	PUNTO SANITARIO ORINAL	und	4	\$ 65.000	\$ 260.000
10,12	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	4	\$ 65.000	\$ 260.000
10,13	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	4	\$ 75.000	\$ 300.000
10,14	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	4	\$ 50.000	\$ 200.000
10,15	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	4	\$ 50.000	\$ 200.000
10,16	ACCESORIO SANITARIO 2"	und	4	\$ 50.000	\$ 200.000
10,17	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	80	\$ 55.000	\$ 4.400.000
10,18	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	30	\$ 50.000	\$ 1.500.000
10,19	TUBERÍA2" SANITARIA	ml	50	\$ 45.000	\$ 2.250.000
10,20	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2	\$ 610.000	\$ 1.220.000
10,21	REGISTRO1"PVC PRESIÓN	und	2	\$ 150.000	\$ 300.000
10,22	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	und	2	\$ 150.000	\$ 300.000
10,23	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	3	\$ 150.000	\$ 450.000
10,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
12	ASEO GENERAL				
12,01	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	421	\$ 6.000	\$ 2.523.712
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$	335.303.981

Sede:	PUESTO DE SALUD GUACAMAYAL (ZONA BANANERA)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Preliminares				
1.1.	Desmante de combo sanitario, grifería y accesorios,	UND	12	\$ 52.348	\$ 628.174
1.2	Desmante de cubierta en laminas de fibrocemento y estructura en madera.	M2	205	\$ 33.378	\$ 6.842.561
1.3	Desmontes de cielo rasos en dry-wall	M2	195	\$ 28.118	\$ 5.482.918
1.4	Desmante del sistema eléctrico general. Incluye desmante de aparatos	UND	1	\$ 873.331	\$ 873.331
1.5	Desmante de puerta, ventanas en madera y metalica.	UND	26	\$ 61.029	\$ 1.586.755
1.6	Demolicion de muros (cuchillas)	ML	115,5	\$ 41.724	\$ 4.819.076
1.7	Desmante de rejas en hierro	UND	1	\$ 59.898	\$ 59.898
1,8	Desmante de equipo de bombeo incluye demolicion de nicho de proteccion	UND	1	\$ 99.647	\$ 99.647
1,9	Demolicion y sellada de pozos septicos	UND	2	\$ 1.502.100	\$ 3.004.200
1,10	Demolicion de pisos existente	M2	205	\$ 41.039	\$ 8.412.913
1,11	Desmante de instalaciones hidrosanitarias	UND	1	\$ 840.190	\$ 840.190
1,12	Demolicion de enchape existente	M2	60	\$ 41.039	\$ 2.462.316
2	Cubierta				
2.1	Teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm esp - 1,07 de ancho- (10% pendiente)	M2	205	\$ 164.832	\$ 33.790.619
2,2	Estructura metalica de cubierta perfil estructural rectangular en C de 3*X1/2" o similar	M2	205	\$ 27.955	\$ 5.730.703

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena
LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)

2.3	Suministro e instalacion de manto asfaltico en cubierta; incluye materiales: quemado, silicona gas, emulsion asfaltica, pintura bituminosa texsalum, manto asaltico con foil de aluminio 3mm eps , rodillo de espuma, brocha 2,5 pulgada, imprimación de superficie instalación de manto.Sobre viga canal, incluye retiro de manto existente	M2	28,5	\$ 121.343	\$ 3.458.266
2.4	Suministro e instalacion de caballete fijo para teja en teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm	UND	14	\$ 90.009	\$ 1.260.120
2.5	Pisa en mamposteria pañetada e impermeabilizada	ML	34	\$ 50.316	\$ 1.710.759
3	Mampostería				
3.1	Pañete para muros con mortero 1:4 (Cuchillas)	M2	276	\$ 34.129	\$ 9.419.527
3.2	Viga cinta en concreto sobre cuchilla	ML	115	\$ 64.265	\$ 7.390.420
3.3	Viga canal en concreto culata posterior y principal	M2	22	\$ 166.195	\$ 3.656.279
3.4	Estructura en concreto para tanque elevado 1000 lts incluye escalera empotrada en columna	UND	1	\$ 2.369.785	\$ 2.369.785
3.5	Levante en bloque Cuchilla	M2	138	\$ 45.324	\$ 6.254.713
3.6	Plantilla de nivelacion en mortero para piso e=,04 impermeabilizada sobre viga canal. Sobre viga canal	M2	28,5	\$ 32.347	\$ 921.875
4	Estuco y pintura				
4.1	Pintura tipo1 interior vinilo sobre muros 3 manos	M2	470	\$ 19.590	\$ 9.207.352
4.2	Pintura tipo coraza sobre muro a 3 manos.	M2	135	\$ 21.890	\$ 2.955.165
4.3	Estuco sobre muro interior.	M2	250	\$ 28.458	\$ 7.114.581
4.4	Estuco acrilico sobre muro exterior. Fachada principal	M2	65	\$ 30.024	\$ 1.951.541
5	Cielo raso				
5.1	Cielo raso en dry-wall (incluye estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	195	\$ 129.225	\$ 25.198.778
6	Pisos y enchapes				
6.1	Suministro e instalacion en piso cerámica .40".40 cm o similar antideslizante	M2	205	\$ 90.633	\$ 18.579.791
6.2	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica	ML	206	\$ 40.202	\$ 8.281.571
6.3	Suministro e instalacion de enchape de ceramica pared (incluye boquilla color blanco) 30*30	M2	60	\$ 87.111	\$ 5.226.642
6.4	Plantilla de nivelacion en mortero para piso e=,05 cm	M2	205	\$ 36.755	\$ 7.534.820
6.5	Anden en concreto incluye bordillo	M2	22	\$ 54.124	\$ 1.190.728
6.6	Reparacion de muro de cerramiento incluye pañete,comisa en concreto y pintura	ML	26	\$ 51.933	\$ 1.350.246
7	Suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias				
7.1	Suministro e instalacion de valvula en pvc de 1" incluye accesorios	UND	1	\$ 31.834	\$ 31.834
7.2	Suministro e instalacion de tubería 1/2" pvc presión	UND	36	\$ 23.934	\$ 861.635
7.3	Suministro e instalacion de tubería tubería 4" sanitaria semipesado	ML	60	\$ 52.706	\$ 3.162.349
7.4	Suministro e instalacion de tubería 2" sanitaria semipesado	ML	36	\$ 36.888	\$ 1.327.969
7.5	Caja de inspeccion en concreto (incluye pañete y cañuela) 80x80	UND	2	\$ 541.541	\$ 1.083.082
7.6	Suministro e instalacion de registro 1/2"pvc presión incluye tapa plastica	UND	5	\$ 334.386	\$ 1.671.930
7.7	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts plastico (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	1	\$ 1.683.603	\$ 1.683.603
7.8	Punto de agua potable 1/2" lavamanos, inodoro, ducha, lavatraperos	UND	15	\$ 51.160	\$ 767.400
7.9	Suministro e instalacion de tubería 3/4" pvc presión	ML	36	\$ 20.552	\$ 739.883
7.10	Punto sanitario 2"	UND	11	\$ 44.441	\$ 488.851
7.11	Punto sanitario 4"	UND	4	\$ 92.291	\$ 369.164
7.12	Bajante de aguas lluvias	ML	12	\$ 57.373	\$ 688.476
7.13	Suministro e instalacion de tubería 1" pvc presión	ML	30	\$ 31.632	\$ 948.969
8	Aparatos sanitarios y accesorios				
8.1	Poceta lavatraperos concreto (incluye acero de refuerzo, rejilla , llave terminal jardin)	UND	1	\$ 552.896	\$ 552.896
8.2	Suministro e instalación de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	4	\$ 552.694	\$ 2.210.775
8.3	Suministro e instalación de lavamanos (incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	9	\$ 425.158	\$ 3.826.422
8.4	Suministro e instalación de duchas (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	1	\$ 150.686	\$ 150.686
8.5	Suministro e instalación de protector de papel higienico industrial acero inoxidable (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	4	\$ 182.325	\$ 729.301
8.6	Suministro e instalación de elementos de seguridad para personas con condicion de discapacidad (acero inoxidable)	UND	1	\$ 1.533.475	\$ 1.533.475
8.7	Lavadero concreto (incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) incluye apoyos	UND	1	\$ 677.015	\$ 677.015
9	Suministro e instalación de carpintería metálica y madera				
9.1	Pintura de tubería 2" de cerramiento fachada principal Incluye rejas de proteccion de ventanas	ML	28	\$ 34.208	\$ 957.810
9.2	Suministro e instalacion Puerta en aluminio ref: 8025 de vidrio de 4mm. inc. perfilieria tornilleria vidrio de seguridad rieles y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento 2.00x2,00	UND	1	\$ 1.506.860	\$ 1.506.860
9.3	Suministro e instalacion Puerta en aluminio ref: 8025 de vidrio de 4mm. inc. perfilieria tornilleria vidrio de seguridad y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento puerta principal 1,00x2,00	UND	1	\$ 1.249.459	\$ 1.249.459
9.4	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH para baños incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento 0,80x2,00	UND	3	\$ 1.063.746	\$ 3.191.239
9.5	Suministro e instalacion de Ventana en aluminio acabado natural 744	M2	15	\$ 406.872	\$ 6.103.081
9.6	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH, incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento consultorio ,90x2,00	UND	8	\$ 1.028.746	\$ 8.229.972
9.7	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH para baños minusvalido incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento 1.00x2,00	UND	1	\$ 1.118.746	\$ 1.118.746

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
9.8	Suministro e instalacion de Closet en madera tipo RH y accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento.	M2	4	\$ 517.030	\$ 2.068.121
10	Suministro e instalaciones electricas				
10.1	Salida para alumbrado 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No 14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" SCH40.	UND	19	\$ 145.601	\$ 2.766.411
10.2	Salida para toma corriente doble 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No12 para fase, neutro, y tierra, en ducto 1/2" SCH40. Incluye tomacorriente doble	UND	38	\$ 131.679	\$ 5.003.804
10.3	Salida para punto de 220V mini Split - en cable de cobre aislado libre de halógeno No.12 para Fase y Tierra, en ducto 1/2" SCH40.	UND	12	\$ 170.122	\$ 2.041.465
10.4	Luminaria led tipo panel de 60x60 - 48 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	11	\$ 117.742	\$ 1.295.162
10.5	Luminaria led tipo panel de 30x30 - 20 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	8	\$ 84.442	\$ 675.536
10.6	Salida para voz y datos	UND	3	\$ 199.497	\$ 598.490
10.7	Varilla de puesta a tierra de cobre Cooperweld (incluye suministro y mano de obra, varillas electrolítico)	UND	1	\$ 710.082	\$ 710.082
10.8	Suministro e instalación del tablero de distribución de 18 cts	UND	1	\$ 1.538.215	\$ 1.538.215
11	ASEO				
11.1	Aseo general y retiro de escombro	M2	720,000364	\$ 3.000	\$ 2.160.001
12	EQUIPOS				
12.1	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE12000 BTU INVERT 110V	UND	9	\$ 1.599.900	\$ 14.399.100
12.2	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA 1,00 HP	UND	1	\$ 999.900	\$ 999.900
12.3	SUMINISTRO DE POSO SEPTICO SEPTILIS 5000 LTS COLOR NEGRO	UND	1	\$ 10.270.900	\$ 10.270.900
	SUBTOTAL EQUIPOS				\$ 25.669.900
	IVA	19%			\$ 4.877.281
	ADMINISTRACIÓN	10%			\$ 2.566.990
	SUB-TOTAL EQUIPOS				\$ 33.114.171
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 264.386.430
Sede: PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE PALO PRIETO					
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Preliminares				
1.1.	Desmonte de combos sanitario, grifería y accesorios	UND	5,0	\$ 41.292	\$ 206.458
1.2	Desmonte de cubierta en laminas de fibrocemento Incluye estructura en madera. y pisa techo	M2	68,2	\$ 66.425	\$ 4.532.830
1.3	Desmontes de cielo rasos en dry-wall	M2	63,6	\$ 11.823	\$ 752.335
1.4	Desmonte de puntos electricos. Incluye desmonte de aparatos y tablero electrico incluye redes.	UND	18,0	\$ 28.233	\$ 508.201
1.5	Desmonte de puerta, ventanas en madera y metalica.	UND	14,0	\$ 25.675	\$ 359.449
1.6	Demolicion de muros vano de puerta	M2	2,0	\$ 35.204	\$ 70.408
1.7	Desmonte de cerramiento en madera	ML	51,4	\$ 27.704	\$ 1.424.544
1.8	Desmonte de equipo de bombeo incluye demolicion de nicho de proteccion	UND	1,0	\$ 37.619	\$ 37.619
1.9	Demolicion y sellada con material de sitio de alberca existente	UND	1,0	\$ 391.354	\$ 391.354
1,10	Demolicion de pisos existente incluye plantilla interior e exterior	M2	130,6	\$ 49.619	\$ 6.479.034
1,11	Desmonte de puntos hidrosanitarias incluye redes	UND	15,0	\$ 30.174	\$ 452.616
1,12	Demolicion de enchape existente	M2	30,6	\$ 20.646	\$ 631.761
1,13	Retiro de manto existente y plantilla de nivelacion en viga canal	M2	8,5	\$ 31.233	\$ 266.420
2	Cubierta				
2.1	Teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm esp - 1,07 de ancho- (10% pendiente)	M2	68,2	\$ 196.702	\$ 13.422.971
2.2	Estructura metalica de cubierta perfil estructural rectangular en C de 3"X 1 1/2" o similar	M2	68,2	\$ 37.747	\$ 2.575.839
2.3	Suministro e instalacion de manto asfaltico edil 3 mm en viga canales y pisa techo; incluye emulsion asfaltica, pintura bituminosa, imprimación de superficie instalación de manto. Y aplicación de pintura reflectiva	M2	17,1	\$ 89.984	\$ 1.535.122
2.4	Suministro e instalacion de caballete fijo para teja en teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm	UND	8,5	\$ 90.467	\$ 771.684
2.5	Pisa en concreto impermeabilizado incluye filos, aplicación de manto de edil 3mm, emulsion asfaltica, pintura bituminosa y aplicación de pintura reflectiva	ML	16,0	\$ 98.340	\$ 1.573.439
3	Mampostería y Estructura				
3.1	Pañete para muros de cerramiento con mortero 1:4	M2	255,0	\$ 30.312	\$ 7.728.948
3.2	Viga cinta en concreto sobre cuchilla	ML	54,8	\$ 64.954	\$ 3.558.834
3.3	Viga canal en concreto fachada posterior	M2	8,5	\$ 225.788	\$ 1.925.969
3.4	Viga de cimentacion en concreto reforzado de .35x.30 para cerramiento del lote incluye excavacion	ML	51,4	\$ 154.553	\$ 7.947.125
3.5	Levante en bloque muro de cerramiento e interior	M2	127,5	\$ 52.975	\$ 6.753.671
3.6	Plantilla de nivelacion en mortero para piso e=.04 impermeabilizada sobre viga canal. Sobre viga canal	M2	17,1	\$ 34.262	\$ 584.518
3.7	Viga de amarre en concreto reforzada sobre muro de cerramiento h=0.20	ML	52,8	\$ 82.904	\$ 4.375.678
3.8	Columnetas de confinamiento en concreto reforzado incluye zapatas en concreto de .60x.60x.20	ML	49,4	\$ 79.375	\$ 3.918.201
3.9	Nicho de proteccion motobomba	UND	1,0	\$ 291.467	\$ 291.467
3.10	Sobrenivel en ladrillo pañetado impemeabilizado 3 caras	ML	52,8	\$ 47.507	\$ 2.507.435
4	Estuco y pintura				
4.1	Pintura tipo1 interior vinilo sobre muros 3 manos	M2	222,5	\$ 25.647	\$ 5.706.452
4.2	Pintura tipo coraza sobre muro a 3 manos.	M2	101,8	\$ 27.167	\$ 2.764.512
4.3	Estuco acrilico sobre muro interior.(detalles)	M2	111,3	\$ 18.286	\$ 2.034.371
4.4	Estuco acrilico sobre muro exterior. Fachada principal	M2	51,0	\$ 18.286	\$ 932.610
4.5	Pintura tipo epoxica sobre muro a 3 manos.	M2	13,0	\$ 36.185	\$ 470.408
5	Cielo raso				

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
5.1	Cielo raso en dry-wall (incluye estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	62,9	\$ 113.307	\$ 7.126.995
6	Pisos y enchapes				
6.1	Suministro e instalación en piso cerámica .40*.40 cm o similar antideslizante interior	M2	62,9	\$ 99.919	\$ 6.284.903
6.2	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica interior	ML	87,0	\$ 37.907	\$ 3.299.088
6.3	Suministro e instalación de enchape de ceramica pared (incluye boquilla color blanco) 30*30 o similar h=1.80	M2	25,2	\$ 83.854	\$ 2.113.120
6.4	Plantilla de nivelacion en concreto de 1500 psi para piso e=.07 cm	M2	135,7	\$ 30.226	\$ 4.101.391
6.5	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica exterior	M2	35,5	\$ 37.907	\$ 1.345.715
6.6	Suministro e instalación en piso cerámica .40*.40 cm o similar antideslizante exterior	ML	72,8	\$ 96.919	\$ 7.056.476
7	Suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias				
7.1	Suministro e instalación de valvula de control en pvc de 1" incluye accesorios	UND	1,0	\$ 92.729	\$ 92.729
7.2	Suministro e instalación de tubería de arrastre 1/2" pvc presión	UND	25,0	\$ 29.548	\$ 738.707
7.3	Suministro e instalación de tubería tubería 4" sanitaria semipesado	ML	26,0	\$ 58.320	\$ 1.516.314
7.4	Suministro e instalación de tubería 2" sanitaria semipesado	ML	23,5	\$ 42.502	\$ 998.796
7.5	Caja de inspeccion en concreto (incluye pañete y cañuela) 80x80	UND	2,0	\$ 151.034	\$ 302.069
7.6	Suministro e instalación de registro 1/2"pvc presión incluye tapa plastica	UND	3,0	\$ 96.329	\$ 288.987
7.7	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts plastico (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	1,0	\$ 1.158.683	\$ 1.158.683
7.8	Punto de agua potable 1/2" lavamanos, inodoro, ducha, lavatraperos	UND	9,0	\$ 58.093	\$ 522.839
7.9	Suministro e instalación de tubería de arrastre 3/4" pvc presión	ML	32,0	\$ 21.269	\$ 680.599
7.10	Punto sanitario 2"	UND	4,0	\$ 75.019	\$ 300.077
7.11	Punto sanitario 4"	UND	2,0	\$ 134.979	\$ 269.958
7.12	Bajante de aguas lluvias de 4"	ML	30,0	\$ 62.349	\$ 1.870.483
7.13	Suministro e instalación de tubería 1" pvc presión	ML	12,0	\$ 33.032	\$ 396.378
7.14	punto de sifon de piso de 2"	UND	4,0	\$ 69.605	\$ 278.422
7.15	Punto de 3/4 de desagüe minisplit empalmada a la red sanitaria	UND	4,0	\$ 62.843	\$ 251.373
8	Aparatos sanitarios y accesorios				
8.1	Poceta lavatraperos concreto enchapado (incluye acero de refuerzo, rejilla , llave terminal jardín)	UND	1,0	\$ 241.617	\$ 241.617
8.2	Suministro e instalación de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	2,0	\$ 645.457	\$ 1.290.914
8.3	Suministro e instalación de lavamanos (incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	3,0	\$ 445.457	\$ 1.336.372
8.4	Suministro e instalación de duchas (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	1,0	\$ 168.067	\$ 168.067
8.5	Suministro e instalación de protector de papel higienico industrial acero inoxidable (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	2,0	\$ 218.167	\$ 436.334
8.6	instalacion de motobomba de 1 hp	UND	1,0	\$ 136.490	\$ 136.490
8.7	Instalacion de poso septico septelis de 5000 lts	UND	1,0	\$ 1.973.669	\$ 1.973.669
9	Suministro e instalación de carpintería metálica y madera				
9.1	Suministro e instalación Puerta en aluminio ref: 8025 de vidrio de 4mm. inc. perfilería tomillería vidrio de seguridad y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento puerta principal Y acceso a patio 1,00x2,00	UND	2,0	\$ 1.009.346	\$ 2.018.692
9.2	Suministro e instalación de Puerta en madera tipo RH para baños y cuarto frío incluye marco en madera de cedro forrado en la misma textura de la hoja y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento 0,85x2,00	UND	3,0	\$ 914.038	\$ 2.742.115
9.3	Suministro e instalación de Ventana en aluminio acabado natural REF: 744	M2	8,0	\$ 397.596	\$ 3.164.862
9.4	Suministro e instalación de Puerta en madera tipo RH, incluye marco metálico y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento consultorio y atención al usuario .90x2,00	UND	3,0	\$ 914.038	\$ 2.742.115
9.5	Suministro e instalación de Puerta de acceso de servicio metálica cal 18 incluye marco metálico y demas accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento 1.00x2,00	UND	1,0	\$ 442.312	\$ 442.312
9.6	Suministro e instalación de archivador en madera tipo RH 1.60 x 0.80 y accesorios para su adecuada instalación y funcionamiento.	M2	1,3	\$ 675.907	\$ 865.162
9.7	Meson en acero inoxidable incluye poceta y grifería	UND	1,23	\$ 810.711	\$ 997.175
9.8	Protectores en hierro de ventanas y puertas	M2	13,04	\$ 260.240	\$ 3.393.526
10	Suministro e instalaciones eléctricas				
10.1	Salida para alumbrado 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No 14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" SCH40.	UND	10,0	\$ 123.796	\$ 1.237.957
10.2	Salida para toma corriente doble 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No12 para fase, neutro, y tierra, en ducto 1/2" SCH40. Incluye tomacorriente doble	UND	10,0	\$ 120.046	\$ 1.200.457
10.3	Salida para punto de 220V mini Split - en cable de cobre aislado libre de halógeno No.12 para Fase y Tierra, en ducto 1/2" SCH40.	UND	4,0	\$ 171.032	\$ 684.127
10.4	Luminaria led tipo panel de 60x60 - 48 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	2,0	\$ 136.495	\$ 272.989
10.5	Luminaria led tipo panel de 30x30 - 20 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	9,0	\$ 106.495	\$ 958.452
10.6	Puesta a tierra de cobre Cooperweld (incluye suministro y mano de obra, varillas electrolítico)	UND	1,0	\$ 781.003	\$ 781.003
10.7	Suministro e instalación del tablero de distribución de 12 cts	UND	1,0	\$ 1.060.567	\$ 1.060.567
10.8	instalacion de minisplit de 9000 btu 110	UND	4,0	\$ 169.680	\$ 678.721
11	ASEO				
11.1	Aseo general y retiro de escombro	M2	324,0	3.500	\$ 1.134.000
12	EQUIPOS				
12.1	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 9000 BTU INVERT 110V	UND	4,0	1.194.874	\$ 4.779.496
12.2	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA 1,00 HP	UND	1,0	706.639	\$ 706.639
12.3	SUMINISTRO DE POSO SEPTICO SEPTILIS 5000 LTS COLOR NEGRO	UND	1,0	8.631.008	\$ 8.631.008
	SUBTOTAL EQUIPOS				\$ 14.117.143

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
	IVA	19%		\$	2.682.257
	ADMINISTRACIÓN	10%		\$	1.411.714
	TOTAL EQUIPOS			\$	18.211.114
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$	158.444.077
Sede:	ESE HOSPITAL LOCAL DE SITIONUEVO (SITIO NUEVO)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Preliminares				
1.1.	Desmante de combo sanitario, grifería y accesorios	UN	24	\$ 24.412	\$ 585.879
1.2	Desmante de cubierta en laminas de fibrocemento y estructura en madera.	M2	390	\$ 22.494	\$ 8.772.669
1.3	Desmontes de cielo rasos en dry-wall (mal estado)	M2	360,5	\$ 18.659	\$ 6.726.510
1.4	Desmante del sistema eléctrico general. Incluye desmante de aparatos	UN	1	\$ 955.996	\$ 955.996
1.5	Desmante de puerta, ventanas en madera y metalica.	UN	25	\$ 30.515	\$ 762.863
1.6	Demolicion de muros (cuchillas) incluye columna falsa que tapa bajante de aguas lluvias	ML	297	\$ 24.287	\$ 7.213.159
1.7	Desmante de rejas en hierro	UN	3	\$ 40.524	\$ 121.571
1.8	Desmante de equipo de bombeo	UN	1	\$ 99.647	\$ 99.647
1.9	Demolicion y sellada de pozos septicos	UN	1	\$ 1.502.100	\$ 1.502.100
1,1	Demolicion de pisos existente incluye plantilla	M2	460	\$ 26.499	\$ 12.189.614
1,11	Desmante de instalaciones hidrosanitarias	UN	1	\$ 840.190	\$ 840.190
1,12	Demolicion de enchape existente	M2	320	\$ 21.664	\$ 6.932.576
1,13	Demolicion de estructura existente de tanque elevado	UN	1	\$ 3.418.628	\$ 3.418.628
2	Cubierta				
2,1	Teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm esp - 1,07 de ancho- (10% pendiente)	M2	490	\$ 160.444	\$ 78.617.771
2,2	Estructura metalica de cubierta perfil estructural rectangular en C de 3"X1/2" o similar	M2	490	\$ 25.049	\$ 12.273.767
2.3	Suministro e instalacion de manto asfaltico en cubierta; incluye materiales: quemado, silicona gas, emulsion asfaltica, pintura bituminosa texsalum, manto asaltico con foil de aluminio 3mm eps , rodillo de espuma, brocha 2,5 pulgada, imprimación de superficie instalación de manto.Sobre viga canal, incluye retiro de manto existente	M2	65,6	\$ 65.397	\$ 4.290.060
2.4	Suministro e instalacion de caballete fijo para teja en teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm	UN	25,8	\$ 80.321	\$ 2.072.293
2.5	Pisa en concreto e impermeabilizada con manto de edil	ML	60	\$ 51.521	\$ 3.091.279
3	Mamposteria				
3.1	Pañete para muros con mortero 1:4 (Cuchillas)	M2	560	\$ 32.094	\$ 17.972.875
3.2	Viga cinta en concreto sobre cuchilla	ML	297	\$ 64.265	\$ 19.086.563
3.3	Viga canal en concreto en fachada posterior y principal	M2	50	\$ 145.852	\$ 7.292.575
3.4	Estructura en concreto para tanque elevado 1000 lts incluye escalera empotrada en columna para mantenimiento	UN	1	\$ 2.369.785	\$ 2.369.785
3.5	Levante en bloque Cuchilla	M2	280	\$ 45.324	\$ 12.690.722
3.6	Plantilla de nivelacion en mortero para piso e=,04 impermeabilizada sobre viga canal. Sobre viga canal incluye media caña	M2	60	\$ 34.381	\$ 2.062.849
4	Estuco y pintura				
4.1	Pintura tipo1 interior vinilo sobre muros 3 manos	M2	410	\$ 19.590	\$ 8.031.945
4.2	Pintura tipo coraza sobre muro a 3 manos.	M2	205	\$ 21.890	\$ 4.487.473
4.3	Estuco sobre muro interior detallada.	M2	250	\$ 28.458	\$ 7.114.581
4.4	Estuco acrilico sobre muro exterior. Fachada principal	M2	238	\$ 30.024	\$ 7.145.641
4.5	Pintura tipo epoxica sobre muro a 3 manos.	M2	187	\$ 37.960	\$ 7.098.486
5	Cielo raso				
5.1	Cielo raso en dry-wall (incluye estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	360,5	\$ 116.218	\$ 41.896.625
5.2	Pintura y detalles en estuco tipo1 interior vinilo sobre placa existente 3 manos	M2	100	\$ 19.840	\$ 1.984.011
6	Pisos y enchapes				
6.1	Suministro e instalacion en piso cerámica .40*.40 cm o similar antideslizante	M2	460	\$ 85.762	\$ 39.450.344
6.2	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica antideslizante	ML	385	\$ 28.327	\$ 10.905.872
6.3	Suministro e instalacion de enchape de ceramica pared (incluye boquilla color blanco) 30*30 o similar	M2	125	\$ 81.298	\$ 10.162.301
6.4	Plantilla de nivelacion en mortero para piso e=,05 cm	M2	480	\$ 32.687	\$ 15.689.577
7	Suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias				
7.1	Suministro e instalacion de valvula en pvc de 1" incluye accesorios	UN	2	\$ 31.834	\$ 63.667
7.2	Suministro e instalacion de tubería 1/2" pvc presión	UN	105	\$ 23.934	\$ 2.513.103
7.3	Suministro e instalacion de tubería tubería 4" sanitaria semipesado	ML	120	\$ 52.706	\$ 6.324.698
7.4	Suministro e instalacion de tubería 2" sanitaria semipesado	ML	110	\$ 36.888	\$ 4.057.682
7.5	Caja de inspeccion sanitaria en concreto (incluye resanes y cañuela) 70x70	UN	5	\$ 541.541	\$ 2.707.704
7.6	Suministro e instalacion de registro 1/2"pvc presión incluye tapa plastica	UN	14	\$ 334.386	\$ 4.681.404
7.7	Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 lts plastico (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UN	2	\$ 1.598.395	\$ 3.196.790
7.8	Punto de agua potable 1/2" lavamanos, inodoro, ducha, lavatrapero	UN	30	\$ 51.160	\$ 1.534.800
7.9	Suministro e instalacion de tubería 3/4" pvc presión	ML	70	\$ 20.552	\$ 1.438.661
7.10	Punto sanitario 2"	UN	28	\$ 44.441	\$ 1.244.348
7.11	Punto sanitario 4"	UN	9	\$ 92.291	\$ 830.619
7.12	Bajante de aguas lluvias	ML	30	\$ 39.520	\$ 1.185.600
7.13	Suministro e instalacion de tubería 1" pvc presión tanque elevado	ML	36	\$ 31.632	\$ 1.138.763
8	Aparatos sanitarios y accesorios				
8.1	Poceta lavatraperos concreto (incluye acero de refuerzo, rejilla , llave terminal jardin)	UN	1	\$ 382.074	\$ 382.074
8.2	Suministro e instalación de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UN	9	\$ 552.694	\$ 4.974.244
8.3	Suministro e instalación de lavamanos (incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UN	11	\$ 425.158	\$ 4.676.738
8.4	Suministro e instalación de duchas (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UN	4	\$ 150.686	\$ 602.744

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
8.5	Suministro e instalación de protector de papel higienico industrial acero inoxidable (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UN	8	\$ 182.325	\$ 1.458.603
8.6	Suministro e instalación de elementos de seguridad para personas con condicion de discapacidad (acero inoxidable)	UN	1	\$ 1.533.475	\$ 1.533.475
8.7	Lavadero concreto (incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) incluye apoyos	UN	1	\$ 449.015	\$ 449.015
9	Suministro e instalación de carpinteria metalica y madera	UN			
9,1	Suministro e instalacion Puerta en aluminio ref: 8025 de vidrio de 4mm. inc. perfilera tomilleria vidrio de seguridad rieles y demas accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento 2.00x2,00	UN	2	\$ 1.506.860	\$ 3.013.721
9,2	Suministro e instalacion Puerta en aluminio ref: 8025 de vidrio de 4mm. inc. perfilera tomilleria vidrio de seguridad y demas accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento puerta cuarto frio 0.9x2,00	UN	1	\$ 1.249.459	\$ 1.249.459
9,3	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH para baños incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento 0,80x2,00	UN	2	\$ 1.063.746	\$ 2.127.493
9,4	Suministro e instalacion de Ventana en aluminio acabado natural 744	M2	25	\$ 406.872	\$ 10.171.802
9,5	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH, incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento consultorio ,90x2,00	UN	2	\$ 1.028.746	\$ 2.057.493
9,6	Suministro e instalacion de Puerta en madera tipo RH para incluye marco metalico y demas accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento 1.00x2,00	UN	3	\$ 1.118.746	\$ 3.356.239
9,7	Suministro e instalacion de mueble bajo en madera tipo RH y accesorios para su adecuada instalacion y funcionamiento. Laboratorio	M2	5	\$ 517.030	\$ 2.585.152
9,8	Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable incluye poseta y todos los accesorios para su adecuado funcionamiento. Laboratorio	ML	5	\$ 745.240	\$ 3.726.201
10	Suministro e instalaciones electricas				
10.1	Salida para alumbrado 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No 14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" SCH40.	UND	44	\$ 145.601	\$ 6.406.425
10.2	Salida para toma corriente doble 120 VCA, en cable de cobre aislado libre de halógeno No12 para fase, neutro, y tierra, en ducto 1/2" SCH40. Incluye tomacorriente doble	UND	53	\$ 131.679	\$ 6.978.990
10.3	Salida para punto de 220V mini Split - en cable de cobre aislado libre de halógeno No.12 para Fase y Tierra, en ducto 1/2" SCH40.	UND	21	\$ 170.122	\$ 3.572.563
10.4	Luminaria led tipo panel de 60x60 - 48 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	14	\$ 91.742	\$ 1.284.388
10.5	Luminaria led tipo panel de 30x30 - 20 W, 120V con cable encauchetado 3x14 y conector de empalme	UND	30	\$ 64.339	\$ 1.930.174
10.6	Salida para voz y datos	UND	3	\$ 199.497	\$ 598.490
10.7	Varilla de puesta a tierra de cobre Cooperweld (incluye suministro y mano de obra, varillas electrolitico)	UND	1	\$ 710.082	\$ 710.082
10.8	Suministro e instalacion del tablero de distribucion de 24 cts trifasico	UN	1	\$ 1.538.215	\$ 1.538.215
11	ASEO				
11,1	Aseo general y retiro de escombro	M2	460	\$ 3.500	\$ 1.610.000
	EQUIPOS				
12.2	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA 1,00 HP	UN	1	\$ 840.252	\$ 840.252
12.3	SUMINISTRO DE POSO SEPTICO SEPTILIS 5000 LTS COLOR NEGRO	UN	1	\$ 8.631.008	\$ 8.631.008
	SUBTOTAL EQUIPOS				\$ 9.471.260
	IVA	19%			\$ 1.799.539
	ADMINISTRACIÓN	10%			\$ 947.126
	TOTAL EQUIPOS				\$ 12.217.925
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 463.820.414
Sede: PUESTO DE SALUD SANTA RITA, REMOLINO					
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL SOBRE TERRENO	M2	40	\$ 7.904	\$ 316.160
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA VERDE ECO SOBRE PARALES EN MADERA	ML	20	\$ 117.756	\$ 2.355.120
1,03	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	\$ 55.056	\$ 330.336
1,04	DESMONTE DE REJAS Y PROTECTORES METÁLICOS	UND	5	\$ 59.291	\$ 296.455
1,05	DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS	UND	19	\$ 59.291	\$ 1.126.529
1,06	DESMONTE DE CERAMICA PARED	M2	41,7	\$ 42.441	\$ 1.769.790
1,07	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA Y PISO PARA REPOSICIÓN	M2	180	\$ 50.910	\$ 9.163.800
1,08	APERTURA DE HUECO PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE VENTANA, QUE PREVIAMENTE EXISTIA, EN MURO DE CONSULTORIO 3, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE CARGA MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	1	\$ 51.547	\$ 51.547
1,09	AMPLIACIÓN DE VANO DE PUERTA BAÑO HASTA COMPLETAR 90CM DE ANCHO.	M2	1,2	\$ 51.547	\$ 61.856
1,1	DESMONTE Y RETIRO DE ABANICO DE TECHO	UND	1	\$ 38.661	\$ 38.661
1,11	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE	UND	6	\$ 21.478	\$ 128.868
2	RELLENO Y NIVELACIONES				
2,01	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO	M3	35	\$ 124.437	\$ 4.355.295
3	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL TANQUE SÉPTICO SUBTERRÁNEO.	M3	24	\$ 74.248	\$ 1.781.952
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL TANQUE DE AGUA POTABLE	M3	24	\$ 74.248	\$ 1.781.952
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATA	M3	1,9	\$ 74.248	\$ 141.071
3,04	EXCAVACIÓN MANUAL VIGA DE CIMENTACIÓN 40x40	ML	27	\$ 41.765	\$ 1.127.655
3,05	SOLADO CONCRETO 2000 PSI, ESPESOR 5CM	M2	9	\$ 45.830	\$ 412.470
3,06	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO. NO INCLUYE REFUERZO	M3	0,3	\$ 861.928	\$ 258.578
3,07	VIGA DE CIMENTACIÓN CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 25 X 25. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	27	\$ 121.021	\$ 3.267.567

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
4	ESTRUCTURAS				
4,01	ACERO DE REFUERZO 420 MPA (60.000 PSI). INCLUYE AMARRE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	420	\$ 12.900	\$ 5.418.000
4,02	COLUMNA DE CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE ELEVADO. NO INCLUYE REFUERZO	M3	0,34	\$ 2.058.741	\$ 699.972
4,03	PLACA DE CONCRETO 3000PSI DE TANQUE ELEVADO. NO INCLUYE REFUERZO	M2	1,21	\$ 364.386	\$ 440.907
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				
5,01	RESANE HUMEDAD INTERIOR CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	M2	165	\$ 24.986	\$ 4.122.690
5,02	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4 EN SOBRECIMIENTO	M2	205	\$ 46.075	\$ 9.445.375
5,03	REPARACIÓN DE GRIETA EN MUROS MEDIANTE EL COSIDO CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GRADO 60, DE 8MM DE DIAMETRO, COLOCADAS CADA 30CM EN TALADROS PREVIAMENTE RELLENOS CON MORTERO DE ENDURECIMIENTO RAPIDO	ML	12,6	\$ 118.878	\$ 1.497.863
5,04	CASETA SENCILLA EN LADRILLO COMÚN (80x80x100) CON MORTERO 1:4, PARA EQUIPOS (MOTOBOMBA Y COMPRESOR DE ODONTOLOGIA).	UND	1	\$ 568.665	\$ 568.665
5,05	SOBRECIMENTOS EN LADRILLOS COMÚN (20 X 10 X 6 CM) H: 0.70	ML	27	\$ 87.808	\$ 2.370.816
6	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN				
6,01	IMPERMEABILIZACION DE PLACA VIGA CANAL TERRAZA Y CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	150	\$ 62.310	\$ 9.346.500
6,02	ADECUACIÓN Y REPOSICION DE CUBIERTA EN LÁMINA EXISTENTE	M2	85,2	\$ 94.585	\$ 8.058.642
6,03	PLANTILLA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA VIGA CANAL PLACA EXP. 0.05MT	M2	10	\$ 58.053	\$ 580.530
6,04	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL PLACA	ML	18	\$ 33.531	\$ 603.558
7	PISOS, ENCHAPES, PLANTILLAS Y ZOCALOS				
7,01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT	M2	181,5	\$ 58.997	\$ 10.707.956
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE ZONA EXTERIOR	M2	46,2	\$ 170.411	\$ 7.872.988
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO ZONA EXTERIOR	ML	41,8	\$ 37.331	\$ 1.560.436
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ZONA INTERIOR	M2	132	\$ 159.509	\$ 21.055.188
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO ZONA INTERIOR	ML	120	\$ 37.331	\$ 4.479.720
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS.	M2	7,7	\$ 170.411	\$ 1.312.165
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED BAÑOS	M2	41,7	\$ 179.266	\$ 7.475.392
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	\$ 2.030.156	\$ 2.030.156
8,02	CONEXIÓN ACUEDUCTO Y DOMICILIARIA	UND	1	\$ 925.072	\$ 925.072
8,03	INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 5.000L	UND	1	\$ 2.590.860	\$ 2.590.860
8,04	REGISTRO SANITARIO DE 80 X 80 IMPERMEABILIZADO	UND	1	\$ 666.745	\$ 666.745
8,05	AJUSTE, ACONDICIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS FALTANTES EN REDES EXISTENTES	ML	40	\$ 75.438	\$ 3.017.520
8,06	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA. INCLUYE 10 M TUBERIA PVC 1", CHECK, VALVULAS, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1	\$ 356.087	\$ 356.087
8,07	INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 5.000 LTS. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	\$ 3.445.770	\$ 3.445.770
8,08	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO 3/4"	UND	2	\$ 93.213	\$ 186.426
8,09	PUNTO DESAGUE UNIDAD ODONTOLÓGICA	UND	1	\$ 114.199	\$ 114.199
9	ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO SANITARIO HAPPY COMPLETO. INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS, DUCHA, SET ACCESORIOS, GRIFERIA Y DEMÁS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2	\$ 1.020.304	\$ 2.040.608
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CERÁMICO CON PEDESTAL INSTITUCIONAL. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6	\$ 354.159	\$ 2.124.954
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	\$ 104.567	\$ 209.134
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALES				
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 30X30 20W	UND	20	\$ 139.916	\$ 2.798.320
10,02	SALIDA ALUMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	UND	20	\$ 163.926	\$ 3.278.520
10,03	SALIDA TOMACORRIENTE. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLES	UND	18	\$ 156.310	\$ 2.813.580
10,04	REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES	ML	146,7	\$ 44.217	\$ 6.486.634
10,05	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UND	2	\$ 228.494	\$ 456.988
10,06	TABLERO DOCE CIRCUITOS	UND	1	\$ 824.418	\$ 824.418
10,07	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1	\$ 579.156	\$ 579.156
10,08	INSTALACIÓN DE VENTILADOR	UND	6	\$ 83.253	\$ 499.518
10,09	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS	UND	2	\$ 238.667	\$ 477.334
11	CARPINTERIA METALICA				
11,01	SUMINISTRO A INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA EXTERIOR. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2	\$ 1.289.064	\$ 2.578.128
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO. CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8	\$ 926.814	\$ 7.414.512
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PROTECTORA PARA PUERTA	M2	2	\$ 428.561	\$ 857.122
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PROTECTORA ESTILO BANCO PARA VENTANAS.	M2	12	\$ 387.016	\$ 4.644.192
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN BAÑOS PARA PERSONAS CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2	\$ 2.404.464	\$ 4.808.928
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 5020 100x100	UND	4	\$ 319.217	\$ 1.276.868
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 5020 150x120	UND	3	\$ 467.178	\$ 1.401.534

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 744 90x30	UND	2	\$ 272.885	\$ 545.770
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO 90 x 100	UND	1	\$ 308.386	\$ 308.386
11,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	UND	2	\$ 496.181	\$ 992.362
11,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD PARA RAMPA	ML	32	\$ 812.791	\$ 26.009.312
12	ACABADOS				
12,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	394,7	\$ 44.476	\$ 17.554.677
12,02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ALTA ASEPSIA, A TRES MANOS SOBRE ESTUCO, EN MUROS INTERIORES	M2	394,7	\$ 30.437	\$ 12.013.484
12,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORES Y FACHADA	M2	225,4	\$ 50.431	\$ 11.367.147
12,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA, SOBRE ESTUCO, EN MUROS EXTERIORES Y FACHADA	M2	225,4	\$ 34.984	\$ 7.885.394
12,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DRYWALL RH. INCLUYE MASILLA, PINTURA TIPO 1 Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	142	\$ 156.244	\$ 22.186.648
13	OBRAS DE URBANISMO				
13,01	RAMPA DE CONCRETO 3000 PSI. PEND.MAX. 5%.	M2	20,8	\$ 230.026	\$ 4.784.541
14	LIMPIZA FINAL				
14,01	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1	\$ 2.462.000	\$ 2.462.000
15	EQUIPOS				\$ 15.810.364
15,01	MOTOBOMBA PEDROLLO 1/2 HP	UND	1	\$ 218.487	\$ 218.487
15,02	TANQUE EN PRFV. DE 5000 LT CILINDRICO HORIZONTAL ENTERRADO	UND	1	\$ 5.291.961	\$ 5.291.961
15,03	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PVRF ENTERRADO 3 COMPARTIMIENTOS CON FAFA 5.000 LTS. INCLUYE BIOPACK	UND	1	\$ 6.230.000	\$ 6.230.000
15,04	VENTILADOR SAMURAI ULTRA SILENCEFORCE PARED	UND	6	\$ 230.168	\$ 1.381.008
15,05	AIRE ACOND MABE INVERT 12000BTU 110V BL MMI	UND	2	\$ 1.344.454	\$ 2.688.908
	SUB-TOTAL				\$ 15.810.364
	IVA	19%			\$ 3.003.969
	ADMINISTRACIÓN	10%			\$ 1.581.036
	SUB-TOTAL EQUIPOS				\$ 20.395.370
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 291.396.029

SEDE : CENTRO DE SALUD REAL DEL OBISPO (TENERIFE)					
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m2	185,00	\$ 18.050	\$ 3.339.250
1,2	DESMONTE DE COMBO SANITARIO,GRIFERIA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES.	m2	2,00	\$ 67.200	\$ 134.400
1,3	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS) BAÑOS	m2	10,00	\$ 37.280	\$ 372.800
2	EXCAVACIONES PARA TANQUE SEPTICO				
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD INCLUYE RETIRO A LIGAR AUTORIZADO	m3	6,00	\$ 53.488	\$ 320.928
3	OBRAS EN CUBIERTA				
3,1	"SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA; INCLUYE MATERIALES: QUEMADO, SILICONA GAS, EMULSION ASFALTICA, PINTURA BITUMINOSA TEXSALUM, MANTO ASALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3MM EPS , RODILLO DE ESPUMA, BROCHA 2,5 PULGADA, IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE INSTALACIÓN DE MANTO."	m2	145,00	\$ 103.380	\$ 14.990.100
3,2	IMPERMEABILIZACIÓN MEDIA CAÑA CUBIERTA	ml	19,00	\$ 96.038	\$ 1.824.722
4	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
4,1	ESTUCO PARA INTERIOR	m2	227,00	\$ 42.110	\$ 9.558.970
4,2	PINTURA INTERIOR VINILO 3 MANOS	m2	227,00	\$ 43.625	\$ 9.902.875
4,3	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA	m2	118,00	\$ 43.625	\$ 5.147.750
4,4	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	m2	118,00	\$ 49.110	\$ 5.794.980
5	NIVELACION MANUAL				
5,1	NIVELACION MANUAL 0,40 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	74,00	\$ 111.740	\$ 8.268.760
6	PISOS Y CIELO RASO				
6,1	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT.	m2	185,00	\$ 48.300	\$ 8.935.500
6,2	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	73,00	\$ 179.826	\$ 13.127.298
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7,1	PARED BAÑOS 30 X 45 REF. TUBIA (CORONA) h= 2.00 mts	m2	20,00	\$ 46.000	\$ 920.000
7,2	PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR	m2	6,00	\$ 102.925	\$ 617.550
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS AVANTI PLUS, CORONA O SIMILAR	und	2,00	\$ 578.640	\$ 1.157.280
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	\$ 435.615	\$ 871.230
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	\$ 180.940	\$ 361.880
7,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	\$ 174.865	\$ 349.730
7,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON CONDICION DE DISCAPACIDAD (acero inoxidable)	und	2,00	\$ 1.584.000	\$ 3.168.000
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
8,1	VENTANA 0,70 X 1,30 EN ALUMINIO VIDRIO	und	1,00	\$ 714.315	\$ 714.315
8,2	ADECUACION CARPINTERIA METALICA (INCLUYE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES).	und	16,00	\$ 98.880	\$ 1.582.080

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,1	ADECUACION Y REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ml	40,00	\$ 36.500	\$ 1.460.000
9,2	SALIDAS LUCES 110 v	und	7,00	\$ 89.609	\$ 627.263
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED 15 W LUZ BLANCLAMPARAS LED 15 W LUZ BLANCA	und	7,00	\$ 63.450	\$ 444.150
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 30X30 CON CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14 Y CONECTOR DE EMPALME	und	4,00	\$ 104.038	\$ 416.152
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
10,1	PUNTO DE 1/2" AGUA POTABLE	und	6,00	\$ 36.762	\$ 220.572
10,2	PUNTO SANITARIO DE 2"	und	4,00	\$ 61.182	\$ 244.728
10,3	PUNTO SANITARIO DE 3"	und	2,00	\$ 62.973	\$ 125.946
10,4	ARRASTRE DE AGUAS LLUVIAS 4"	ml	2,00	\$ 51.193	\$ 102.386
10,5	PUNTOS DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 4"	und	2,00	\$ 59.703	\$ 119.406
10,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA CILINDRICO HORIZONTAL PLASTICO DE 1000 LT. . INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y BOMBEO.	und	1,00	\$ 2.719.319	\$ 2.719.319
10,7	INSTALACION DE ELECTROBOMBA PERIFERICA 1/2 HP A 110 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1,00	\$ 269.000	\$ 269.000
10,8	INSTALACION DE TANQUE SEPTICO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	1,00	\$ 1.357.735	\$ 1.357.735
10,9	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MABE INVERT 12000BTU 110V BL MMI	und	4,00	\$ 395.000	\$ 1.580.000
10,10	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO 3/4"	und	4,00	\$ 67.756	\$ 271.024
11	ESTRUCTURAS				
11,1	COLUMNAS ESTRUCTURALES INCLUYE PLACA SOPORTE TANQUES ELEVADOS DE AGUA 25 X 25	und	1,00	\$ 1.456.800	\$ 1.456.800
11,2	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE E=0,05 MTS	m3	3,00	\$ 316.885	\$ 950.654
13	ASEO GENERAL				\$ -
13,1	ASEO GENERAL ENTREGA	und	1,00	\$ 2.085.800	\$ 2.085.800
12	EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO				
12,1	TANQUE SÉPTICO INTEGRADO COMPLETO 5.000LT. (T.G 105 LT, BACTERIAS 4L INICIACION, 600 ROSETONES, CAMPO DE INFILTRACIÓN, 12 METROS DE TUBERIA DE 4" Y 10AÑOS DE GARANTIA) OBSEQUIO SE RECLARA 2 MESES Y DESPUES 8 MESES EN BACTERIAS COMO SALE EN LA FICHA TECNICA	und	1,00	\$ 8.823.445	\$ 8.823.445
12,2	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PERIFERICA 1/2 HP A 110	und	1,00	\$ 222.605	\$ 222.605
12,3	AIRE ACONDICIONADO MABE INVERT 12000BTU 110V BL MMI	und	4,00	\$ 1.529.328	\$ 6.117.312
	SUB-TOTAL EQUIPOS				\$ 15.163.362
	IVA 19%	19%			\$ 2.881.039
	ADMINISTRACION 10%	10%			\$ 1.516.336
	SUB-TOTAL EQUIPOS				\$ 19.560.737
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 105.911.333

SEDE:	PUESTO DE SALUD CONCEPCIÓN (CERRO DE SAN ANTONIO)				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO				
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	205,00	\$ 38.877	\$ 7.969.703
1,02	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UND	2,00	\$ 30.484	\$ 60.968
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN DRYWALL EN MAL ESTADO	M2	195,00	\$ 30.175	\$ 5.884.125
1,04	DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MURO DE LADRILLO(SOBRE TERRAZA DE ACCESO)	M3	32,00	\$ 37.280	\$ 1.192.960
2	NIVELACIÓN MANUAL				
2,01	NIVELACIÓN MANUAL 0.70 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	32,00	\$ 92.047	\$ 2.945.504
3	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				
3,01	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA VIGAS Y CIMENTACIÓN E= 0,05 MTS. (para andenes y rampa de acceso a puesto de salud)	M3	0,60	\$ 316.785	\$ 190.071
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 X 40 CM	ML	30,00	\$ 316.785	\$ 9.503.535
4	ESTRUCTURAS				
4,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	500,00	\$ 9.013	\$ 4.506.500
4,02	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 30 X25 CM	ML	30,00	\$ 97.906	\$ 2.937.180
5	MAMPOSTERIA				
5,01	SOBRE CIMENTOS EN LADRILLOS COMUN (20 X 10 X 5 CM) H: .70	ML	30,00	\$ 85.520	\$ 2.565.600
6	PAÑETES				
6,01	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4 EN SOBRECIMIENTO	M2	60,00	\$ 40.024	\$ 2.401.440
7	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				
7,01	REPOSICION CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA EXISTENTE	M2	105,00	\$ 66.458	\$ 6.978.090
7,02	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	80,00	\$ 58.000	\$ 4.640.000
8	PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS				
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 2.500 PSI-EXP. 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	42,00	\$ 142.000	\$ 5.964.000
8,02	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	80,00	\$ 48.300	\$ 3.864.000
8,03	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	M2	80,00	\$ 83.844	\$ 6.707.520
8,04	ZÓCALO PISO EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	ML	60,00	\$ 22.038	\$ 1.322.280
8,05	ENCHAPE MUROS SOBRE LAVAMANOS EN CONSULTORIO	M2	5,00	\$ 66.800	\$ 334.000
9	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				
9,01	AJUSTE, ACONDICIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS FALTANTES EN REDES EXISTENTES	ML	200,00	\$ 47.734	\$ 9.546.800
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR POR DEFINIR	UND	5,00	\$ 485.420	\$ 2.427.100
10	INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES				

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
10,01	REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	250,00	\$ 36.500	\$ 9.125.000
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDA DE 24W DE EMPOTRAR	UND	36,00	\$ 117.956	\$ 4.246.416
11	CARPINTERÍA METÁLICA				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 1,00 X 1,00 EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	\$ 496.000	\$ 496.000
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS 1,00 X 2 ,00	UND	2,00	\$ 1.250.000	\$ 2.500.000
12	CARPINTERÍA MADERA				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MELANINA EN RH PARA RECEPCIÓN	ML	5,00	\$ 1.425.411	\$ 7.127.055
13	ACABADOS				
13,01	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M2	653,08	\$ 31.128	\$ 20.329.074
13,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	376,51	\$ 34.119	\$ 12.846.281
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	195,00	\$ 116.543	\$ 22.725.885
14	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
14,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	\$ 1.277.972	\$ 1.277.972
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$	162.615.059

SEDE:	PUESTO DE SALUD JESUS DEL MONTE (CERRO DE SAN ANTONIO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT.	VR PARCIAL
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO				
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	205,00	\$ 38.877	\$ 7.969.703
1,02	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UND	2,00	\$ 30.484	\$ 60.968
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN DRYWALL EN MAL ESTADO	M2	195,00	\$ 30.175	\$ 5.884.125
1,04	DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MURO DE LADRILLO(SOBRE TERRAZA DE ACCESO)	M3	32,00	\$ 37.280	\$ 1.192.960
2	NIVELACIÓN MANUAL				
2,01	NIVELACIÓN MANUAL 0.70 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	32,00	\$ 92.047	\$ 2.945.504
3	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				
3,01	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA VIGAS Y CIMENTACIÓN E= 0,05 MTS. (para andenes y rampa de acceso a puesto de salud)	M3	0,60	\$ 316.785	\$ 190.071
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 X 40 CM	ML	30,00	\$ 316.785	\$ 9.503.535
4	ESTRUCTURAS				
4,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	500,00	\$ 9.013	\$ 4.506.500
4,02	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 30 X25 CM	ML	30,00	\$ 97.906	\$ 2.937.180
5	MAMPOSTERIA				
5,01	SOBRE CIMIENTOS EN LADRILLOS COMUN (20 X 10 X 5 CM) H: .70	ML	30,00	\$ 85.520	\$ 2.565.600
6	PAÑETES				
6,01	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4 EN SOBRECIMIENTO	M2	60,00	\$ 40.024	\$ 2.401.440
7	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				
7,01	REPOSICION CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA EXISTENTE	M2	105,00	\$ 66.458	\$ 6.978.090
7,02	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	80,00	\$ 58.000	\$ 4.640.000
8	PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS				
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 2.500 PSI-EXP. 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	42,00	\$ 142.000	\$ 5.964.000
8,02	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	65,00	\$ 48.300	\$ 3.139.500
8,03	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	M2	65,00	\$ 83.844	\$ 5.449.860
8,04	ZÓCALO PISO EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	ML	60,00	\$ 22.038	\$ 1.322.280
8,05	ENCHAPE MUROS SOBRE LAVAMANOS EN CONSULTORIO	M2	5,00	\$ 66.800	\$ 334.000
9	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				
9,01	AJUSTE, ACONDICIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS FALTANTES EN REDES EXISTENTES	ML	200,00	\$ 47.734	\$ 9.546.800
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR POR DEFINIR	UND	5,00	\$ 485.420	\$ 2.427.100
10	INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES				
10,01	REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	250,00	\$ 36.500	\$ 9.125.000
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDA DE 24W DE EMPOTRAR	UND	36,00	\$ 117.956	\$ 4.246.416
11	CARPINTERÍA METÁLICA				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 1,00 X 1,00 EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	\$ 496.000	\$ 496.000
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS 1,00 X 2,00	UND	2,00	\$ 1.250.000	\$ 2.500.000
12	CARPINTERÍA MADERA				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MELANINA EN RH PARA RECEPCIÓN	ML	5,00	\$ 1.425.411	\$ 7.127.055
13	ACABADOS				
13,01	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M2	653,08	\$ 31.128	\$ 20.329.074
13,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	376,51	\$ 34.119	\$ 12.846.281
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	195,00	\$ 116.543	\$ 22.725.885
14	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
14,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	\$ 1.264.227	\$ 1.264.227
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$	160.619.154

SEDE:	PUESTO DE SALUD CANDELARIA (CERRO DE SAN ANTONIO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT.	VR PARCIAL
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO				
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	205,00	\$ 38.877	\$ 7.969.703
1,02	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UND	2,00	\$ 30.484	\$ 60.968

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud					
OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)					
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN DRYWALL EN MAL ESTADO	M2	195,00	\$	30.175 \$ 5.884.125
1,04	DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MURO DE LADRILLO(SOBRE TERRAZA DE ACCESO)	M3	32,00	\$	37.280 \$ 1.192.960
2	NIVELACIÓN MANUAL				
2,01	NIVELACIÓN MANUAL 0,70 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	32,00	\$	92.047 \$ 2.945.504
3	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES				
3,01	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA VIGAS Y CIMENTACIÓN E= 0,05 MTS. (para andenes y rampa de acceso a puesto de salud)	M3	0,60	\$	316.785 \$ 190.071
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 X 40 CM	ML	30,00	\$	316.785 \$ 9.503.535
4	ESTRUCTURAS				
4,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	500,00	\$	9.013 \$ 4.506.500
4,02	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 30 X25 CM	ML	30,00	\$	97.906 \$ 2.937.180
5	MAMPOSTERIA				
5,01	SOBRE CIMIENTOS EN LADRILLOS COMUN (20 X 10 X 5 CM) H: .70	ML	30,00	\$	85.520 \$ 2.565.600
6	PAÑETES				
6,01	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4 EN SOBRECIMIENTO	M2	60,00	\$	40.024 \$ 2.401.440
7	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				
7,01	REPOSICION CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA EXISTENTE	M2	105,00	\$	66.458 \$ 6.978.090
7,02	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	80,00	\$	58.000 \$ 4.640.000
8	PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS				
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 2.500 PSI-EXP. 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	42,00	\$	142.000 \$ 5.964.000
8,02	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	130,00	\$	48.300 \$ 6.279.000
8,03	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	M2	130,00	\$	83.844 \$ 10.899.720
8,04	ZÓCALO PISO EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	ML	60,00	\$	22.038 \$ 1.322.280
8,05	ENCHAPE MUROS SOBRE LAVAMANOS EN CONSULTORIO	M2	5,00	\$	66.800 \$ 334.000
9	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				
9,01	AJUSTE, ACONDICIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS FALTANTES EN REDES EXISTENTES	ML	200,00	\$	47.734 \$ 9.546.800
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR POR DEFINIR	UND	5,00	\$	485.420 \$ 2.427.100
10	INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES				
10,01	REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	250,00	\$	36.500 \$ 9.125.000
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDA DE 24W DE EMPOTRAR	UND	36,00	\$	117.956 \$ 4.246.416
11	CARPINTERÍA METÁLICA				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 1,00 X 1,00 EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	\$	496.000 \$ 496.000
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS 1,00 X 2,00	UND	2,00	\$	1.250.000 \$ 2.500.000
12	CARPINTERÍA MADERA				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MELANINA EN RH PARA RECEPCIÓN	ML	5,00	\$	1.425.411 \$ 7.127.055
13	ACABADOS				
13,01	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M2	653,08	\$	31.128 \$ 20.329.074
13,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	376,51	\$	34.119 \$ 12.846.281
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIOM CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	195,00	\$	116.543 \$ 22.725.885
14	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
14,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	\$	1.323.789 \$ 1.323.789
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 169.268.076

SEDE:	PUESTO DE SALUD PUERTO NIÑO (CERRO DE SAN ANTONIO)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT.	VR PARCIAL
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO				
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	60,00	\$	38.877 \$ 2.332.596
1,02	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UND	5,00	\$	30.484 \$ 152.420
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN DRYWALL EN MAL ESTADO	M2	85,00	\$	30.175 \$ 2.564.875
2	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				
2,01	MANTENIMIENTO Y REPOSICION CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA EXISTENTE	M2	60,00	\$	66.458 \$ 3.987.480
2,02	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	30,00	\$	58.000 \$ 1.740.000
3	PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS				
3,01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT. (TERRAZA)	M2	25,00	\$	48.300 \$ 1.207.500
3,02	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	M2	25,00	\$	83.844 \$ 2.096.100
3,03	ZÓCALO PISO EXTERIOR, TERRAZA Y PATIO INTERIOR	ML	110,00	\$	22.038 \$ 2.424.180
3,04	ENCHAPE MUROS SOBRE LAVAMANOS EN CONSULTORIO	M2	2,00	\$	66.800 \$ 133.600
4	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				
4,01	AJUSTE, ACONDICIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS FALTANTES EN REDES EXISTENTES	ML	50,00	\$	47.734 \$ 2.386.700
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR POR DEFINIR	UND	2,00	\$	485.420 \$ 970.840
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA SOBRE MESON EN AREA DE LAVADO DE MATERIAL	UND	0,00	\$	420.000 \$ -
5	INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES				
5,01	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN EN REDES ELECTRICAS EXISTENTES	ML	120,00	\$	36.500 \$ 4.380.000
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDA DE 24W DE EMPOTRAR	UND	20,00	\$	117.956 \$ 2.359.120
6	CARPINTERÍA METÁLICA				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 1,00 X 1,00 EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	\$	496.000 \$ 496.000
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS ,80 X 2 ,00	UND	9,00	\$	1.250.000 \$ 11.250.000
7	CARPINTERÍA MADERA				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MELANINA EN RH PARA RECEPCIÓN	ML	2,00	\$	1.425.411 \$ 2.850.822
8	ACABADOS				

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUDMinisterio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud**OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena**
LOTE 1: Zona Norte y Subregión del Río (12 Puestos de Salud)

8,01	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M2	230,00	\$ 31.128	\$ 7.159.440
8,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	180,00	\$ 34.119	\$ 6.141.420
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	85,00	\$ 111.200	\$ 9.452.000
8,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO SOBRE FACHADA, incluye jardineras	M2	0,00	\$ 52.000	\$ -
9	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
9,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	\$ 1.400.974	\$ 1.400.974
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				\$ 65.486.067