SOLINAC CONSTRUCTORA
Carrera 47 N.° 44 - 71 Apto 704, Barrio Manchester, Bello, Antioquia
Teléfono: 318 806 89 69 · E-mail: licitacionesyproyectos2019@gmail.com · Web: solinac.principalwebsite.com

Bello, Antioquia, 19 de agosto de 2026

Señores,
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial – Regional Antioquia
Caucasia, Antioquia

Ref.: Cotización para la adecuación, optimización estructural y acondicionamiento operativo del tanque elevado de almacenamiento de agua – Subsede Hacienda La Uribe.

Cordial saludo,

A través del presente documento, SOLINAC S.A.S. remite la cotización correspondiente a las obras de adecuación, optimización estructural y acondicionamiento operativo del tanque elevado de almacenamiento de agua de la Subsede Hacienda La Uribe, conforme al alcance técnico requerido, la cual se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A. ESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN					
1	Suministro e instalación de baranda de protección en acero inoxidable prefabricada de 3 tubos, incluye pernos de anclaje y demás materiales para su correcta instalación.	M	10	$ 570.809	$ 5.708.090
2	Suministro e instalación de escalera vertical fija tipo gato en acero galvanizado en caliente, para acceso seguro a tanque elevado, conforme a la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas.	M	8	$ 414.514	$ 3.316.112
3	Demolición de enchape interior existente en tanque de concreto, incluye adecuación y limpieza de la superficie, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado.	M2	40	$ 40.392	$ 1.615.680
4	Reparación de concreto deteriorado con acero de refuerzo expuesto, incluye limpieza mecánica, tratamiento anticorrosivo y pasivador, mortero estructural de reparación y curado.	M2	5	$ 218.768	$ 1.093.840
B. ACABADOS					
1	Suministro e instalación de enchape en paredes internas del tanque en cerámica blanca esmaltada, formato 25x25 cm, baja absorción de agua, primera calidad, incluye pegante y boquilla impermeable.	M2	40	$ 155.924	$ 6.236.960
2	Suministro e instalación de cubierta superior en teja UPVC de 2 mm con sellado sanitario hermético de juntas, traslapos y bordes, incluye estructura de soporte.	M2	26	$ 146.310	$ 3.804.060

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Suministro e instalación de sistema de amarre y estabilización tipo pulpo para tanques elevados con capacidad igual o superior a 1.000 litros, en cuerdas de poliéster náutico con protección UV.	UND	2	$ 442.820	$ 885.640
4	Suministro e instalación de tapa sanitaria tipo escotilla abatible en polietileno de alta densidad (HDPE), apta para contacto con agua potable, con empaque sanitario en EPDM.	UND	1	$ 3.002.976	$ 3.002.976

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 25.663.358**
ADMINISTRACIÓN (11,45 %)	$ 2.938.454
UTILIDAD (5 %)	$ 1.283.168
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19 %)	$ 243.802
VALOR TOTAL DE LA OFERTA	**$ 30.128.782**

Condiciones de la oferta:


• Validez de la oferta: treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

• Forma de pago: conforme a las condiciones que defina la Entidad en el proceso de contratación respectivo.

• Plazo de ejecución estimado: cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del acta de inicio.

• Los precios incluyen suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la correcta ejecución de cada ítem.

Cordialmente,



Wilson Pacheco Díaz
Representante Legal
SOLINAC S.A.S.