REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE JARDIN DE LAS PENAS UBICADO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"

MESETAS - META, AGOSTO DE 2026

SEÑOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1.05	$ 81,790.04	$ 85,880.00
1.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.35	$ 1,238,733.09	$ 1,672,290.00
1.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	170.00	$ 9,633.02	$ 1,637,613.00
1.4	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	27.00	$ 160,344.11	$ 4,329,291.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 7,725,074.00**
				ADMINISTRACIÓN 28%	$ 2,163,021.00
				IMPREVISTOS 1%	$ 77,251.00
				UTILIDAD 5%	$ 386,254.00
				PMA 1%	$ 77,251.00
				VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 10,428,851.00**

OBSERVACIONES

1 **El valor de los items fue tomado del catalogo de referencia del AIM 2025, adoptados por medio de la resolución administrativa No. 021 de 2025.**

2 **Factor distancia del 26% para los items tomados del catalogo del AIM**

Cordialmente,

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Silvio Vladimir Rivera Sanchez / Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura