



HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S.

NIT. 900.949.029-1

Neiva (H), 04 de mayo de 2026

Señores
FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO
Bogotá D.C

REF: CONTRATO DE OBRA No. FUGA-156-2025.

OBJETO: “Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la Fundación” bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía”.

Asunto: Envío de cotización de ítem no previsto para sede Lote de Oportunidad.

Respeto supervisión al Contrato de Obra No. FUGA-156-2025, el suscrito DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA identificado con cedula No. 1.079.182.594 expedida en Campoalegre – Huila, representante legal del HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S, en calidad de Contratista me permito realizar el envío de cotizaciones para los ítems no previstos solicitados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CON AIU
NP. 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DREN FRANCÉS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO ENTERRADO MEDIANTE BREA Y MEMBRANA DE POLIETILENO, INCLUYE CONEXIÓN A SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE.	ML	16,00	\$ 450,000	\$ 7,200,000	\$ 9,000,000

Alcance de la actividad

- Replanteo y localización del eje del dren.
- Excavación manual y/o mecánica en zanja de dimensiones aproximadas según diseño (ancho 0.40–0.60 m y profundidad según altura del muro).
- Demolición puntual de elementos existentes (si aplica).
- Limpieza y preparación de la superficie del muro.
- Aplicación de impermeabilización con brea (emulsión asfáltica) en mínimo dos (2) manos.
- Instalación de membrana de polietileno sobre el muro impermeabilizado, con traslapos mínimos de 10–15 cm.
- Protección del sistema impermeable mediante geotextil o capa de transición.
- Suministro e instalación de tubería perforada (PVC Ø 4” o según diseño) con pendiente adecuada.
- Colocación de material filtrante (grava triturada limpia).
- Envoltorio en geotextil del sistema drenante.
- Conexión a cuneta/zanja natural, caja o punto de descarga existente.
- Relleno, conformación final, retiro de sobrantes y limpieza.

Plazo de ejecución: hasta siete (7) días calendario para la ejecución de 16 ml de dren francés con impermeabilización inferior de muro.

Nota: el plazo podrá ajustarse en caso de condiciones no previstas como presencia de humedad excesiva, lluvias, interferencias, limitaciones de acceso o requerimientos adicionales no contemplados inicialmente.



HC INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A.S.

NIT. 900.949.029-1

Quedo atento a sus comentarios, de ser autorizados se procederá con el respectivo proceso para creación de los ítems no previstos, con su debida justificación, tal y como se ha venido realizando mes a mes.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
C.C. 1.079.182.594 de Campoalegre (H)
R.L. HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S
NIT. 900.949.029-1
Son 16

