FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DEL PARQUE PRINCIPAL Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA 'EL JARDÍN' DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ– VIGENCIA 2026.

PRESUPUESTO GENERAL

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA PARQUE PRINCIPAL				
1				DESBASTE MECÁNICO CON EQUIPO ROTATIVO	M2	577,32	$ 7.551,00	$ 4.359.343,32
2				LAVADO CON HIDROLAVADORA EN SUPERFICIE DEPORTIVA	M2	577,32	$ 3.424,00	$ 1.976.743,68
3				SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	526,61	$ 11.264,00	$ 5.931.735,04
4				APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN ACRÍLICA DE ANCLAJE (3 CAPAS)	M2	577,32	$ 25.427,00	$ 14.679.515,64
5				APLICACIÓN DE CAPA BASE DE RELLENO ACRILICO	M2	577,32	$ 23.433,00	$ 13.528.339,56
6				PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA.	M2	577,32	$ 39.467,00	$ 22.785.088,44
7				DEMARCACIÓN CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA.	M	237,41	$ 7.459,00	$ 1.770.841,19
8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL.	JGO	1,00	$ 13.533.484,00	$ 13.533.484,00
				Subtotal				**$ 78.565.090,87**
				ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA 'EL JARDÍN'				
9				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	114,20	$ 5.949,00	$ 679.375,80
10				DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M2	28,19	$ 18.897,00	$ 532.706,43
11				SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR NATURAL ≤ 4" (100 MM) PARA RELLENOS	M3	12,32	$ 154.155,00	$ 1.899.189,60
12				EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	7,38	$ 116.450,00	$ 859.401,00
13				SOLADO CONCRETO f'c = 2000 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M	M2	4,54	$ 65.698,00	$ 298.268,92
14				SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI (420 Mpa)	KG	84,98	$ 13.885,00	$ 1.179.947,30
15				VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA PISO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0.10x0.20 m	M	45,35	$ 92.518,00	$ 4.195.691,30
16				PLACA BASE E= 8 CM EN CONCRETO f'c = 2500 PSI (17.5 Mpa), Incluye malla electrosoldada	M2	96,68	$ 167.995,00	$ 16.241.756,60
17				CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M	53,97	$ 21.316,00	$ 1.150.424,52
18				LAVADO CON HIDROLAVADORA EN SUPERFICIE DEPORTIVA	M2	104,93	$ 3.424,00	$ 359.280,32
19				PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA.	M2	104,93	$ 39.467,00	$ 4.141.272,31
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 31.537.314,10**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**110.102.404,97**
VALOR TOTAL	**$ 110.102.404,97**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24,00%
IMPREVISTO	I=	2,00%
UTILIDAD	U=	7,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,00%

Proyectó:

PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Aprobó:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS