Rama Judicial
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial- Neiva

PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROCESO: Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial del municipio de Palermo Departamento del Huila

NOMBRE DEL PROPONENTE:	DING CONSTRUCCIONES LTDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1	Cerramiento provisional.	ML	76.00	$ 16,517.00	$ 1,255,292.00
1.2	Desmonte de puerta. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	2.00	$ 37,698.00	$ 75,396.00
1.3	Desmonte de ventanería. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	3.00	$ 42,934.00	$ 128,802.00
1.4	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	3.00	$ 42,086.00	$ 126,258.00
1.5	Desmonte canaleta metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	25.70	$ 8,148.00	$ 209,404.00
1.6	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	1.00	$ 17,290.00	$ 17,290.00
1.7	Demolición de pañetes.	M2	8.20	$ 16,443.00	$ 134,833.00
1.8	Demolición de enchapes piso/muro	M2	16.60	$ 33,844.00	$ 561,810.00
1.9	Demolición muros en bloque o ladrillo	M2	87.40	$ 21,888.00	$ 1,913,011.00
1.10	Desmonte de cubierta	M2	87.20	$ 26,121.00	$ 2,277,751.00
1.11	Demolicion de placa de espesor hasta 10cm.	M2	1.30	$ 20,850.00	$ 27,105.00
1.12	Excavación manual sin clasificar todo factor.	M3	17.00	$ 78,733.00	$ 1,338,461.00
1.13	Relleno de Excavacion	M3	12.99	$ 13,200.00	$ 171,468.00
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios.	UND	1.00	$ 68,981.00	$ 68,981.00
1.15	Trasiego desde el punto de intervencion, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.	M3	25.80	$ 154,872.00	$ 3,995,698.00
2.0	**COLUMNAS, VIGAS Y MAMPOSTERIA**				
2.1	Construcción Columna de 0.15x0.20. Incluye acero de refuerzo. Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	38.40	$ 166,566.00	$ 6,396,134.00
2.2	Viga riostra en concreto de 3000 psi 0.20m x 0.30m. Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	38.00	$ 169,008.00	$ 6,422,304.00
2.3	Viga aérea en concreto de 3000 psi 0.15m x 0.20m. Incluye acero de refuerzo Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	38.00	$ 173,744.00	$ 6,602,272.00
2.4	Construcción de zapatas (.60x.60) e: 0.30m. Incluye parrilla en varilla de 1/2".	UND	16.00	$ 437,853.00	$ 7,005,648.00
2.5	Construcción de muro en bloque #5	M2	75.92	$ 74,645.00	$ 5,667,048.00
3.0	**PAÑETES**				
3.1	Pañete liso en mortero 1:3 impermeabilizado. (Incluye filos y dilataciones)	M2	19.30	$ 48,602.00	$ 938,019.00
3.2	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	182.40	$ 37,924.00	$ 6,917,338.00
4.0	**CUBIERTA**				
4.1	Suministro e instalación de correas metálica en tubo rectangular 8 x 4 cal. 18	ML	85.00	$ 43,583.00	$ 3,704,555.00
4.2	Suministro e instalación tubo OC 3" Galvanizado 3.6mm	ML	5.30	$ 51,503.00	$ 272,966.00
4.3	Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal pre-pintada color azul, calibre. 28". L=variable	M2	87.20	$ 123,172.00	$ 10,740,598.00
5.0	**ESTUCO, PINTURA Y ACABADOS**				
5.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	19.30	$ 25,930.00	$ 500,449.00
5.2	Pintura en koraza para intemperie . (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	350.00	$ 34,672.00	$ 12,135,200.00
5.3	Suministro y aplicación de pasta acrilica y graniplast esgrafiado.	M2	80.30	$ 45,150.00	$ 3,625,545.00
6.0	**CARPINTERIA**				
6.1	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en RH. Inlcuye chapa.	UN	2.00	$ 615,446.00	$ 1,230,892.00
7.0	**ENCHAPES Y ACABADOS**				
7.1	Sumministro e instalación de enchape en ceramica.	M2	16.60	$ 89,453.00	$ 1,484,920.00
8.0	**ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS**				
8.1	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.	M2	2.10	$ 567,266.00	$ 1,191,259.00
8.2	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio templado abatibles. Incluye herrajes.	M2	3.50	$ 690,498.00	$ 2,416,743.00
8.3	Suministro e instalación mueble en RH tipo cocina (bajo y alto). h=0,80 - 0,60m ancho=0,6. Incluye meson en policuarzo con lavaplatos integrado, grifería, desague, soportes, herrajes, y los accesorios necesarios)	UN	1.00	$ 2,616,397.00	$ 2,616,397.00
9.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
9.1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1.00	$ 92,130.00	$ 92,130.00
9.2	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales. tubería. accesorios necesarios 3m)	UN	3.00	$ 93,634.00	$ 280,902.00
9.3	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario).	UN	10.00	$ 166,567.00	$ 1,665,670.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 94,208,549.00
				Administratración 26%	$ 24,494,223
				Imprevistos 1%	$ 942,085
				Utilidad 5%	$ 4,710,427
				IVA sobre Utilidad 19%	$ 894,981
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	$ 31,041,717
				TOTAL COSTO DE OBRA	$ 125,250,266

DING Construcciones Ltda.
Ingeniería civil, Obra, Consultoría, Arquitectura

NUMERO DE CONTRATO:	058 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial del municipio de Palermo Departamento del Huila.

Rama Judicial
República de Colombia

DING CONSTRUCCIONES LTDA.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

DIEMBRE		ENERO			
22/12/2025	29/12/2025	5/1/2026	12/1/2026	19/1/2026	26/1/2026
$ 627,646.00	$ 627,646.00				
$ 75,396.00					
$ 128,802.00					
$ 126,258.00					
$ 209,404.00					
$ 17,290.00					
$ 134,833.00					
$ 561,810.00					
$ 956,505.50	$ 956,505.50				
$ 1,138,875.50	$ 1,138,875.50				
$ 27,105.00					
$ 1,338,461.00					
$ 171,468.00					
$ 68,981.00					
$ 1,331,899.33		$ 1,331,899.33		$ 1,331,899.33	
	$ 2,132,044.67	$ 2,132,044.67	$ 2,132,044.67		
	$ 2,140,768.00	$ 2,140,768.00	$ 2,140,768.00		
	$ 2,200,757.33	$ 2,200,757.33	$ 2,200,757.33		
$ 3,502,824.00	$ 3,502,824.00				
		$ 2,833,524.00	$ 2,833,524.00		
		$ 938,019.00			
			$ 3,458,669.00	$ 3,458,669.00	
		$ 3,704,555.00			
		$ 272,966.00			
			$ 10,740,598.00		
			$ 500,449.00		
	$ 6,067,600.00		$ 6,067,600.00		
	$ 3,625,545.00				
				$ 1,230,892.00	
				$ 742,460.00	$ 742,460.00
					$ 1,191,259.00
				$ 2,416,743.00	
					$ 2,616,397.00
					$ 92,130.00
					$ 280,902.00
					$ 1,665,670.00
$ 10,417,558.33	$ 22,392,566.00	$ 15,554,533.33	$ 30,074,410.00	$ 9,180,663.33	$ 6,588,818.00
$ 2,708,565.17	$ 5,822,067.16	$ 4,044,178.67	$ 7,819,346.60	$ 2,386,972.47	$ 1,713,092.68
$ 104,175.58	$ 223,925.66	$ 155,545.33	$ 300,744.10	$ 91,806.63	$ 65,888.18
$ 520,877.92	$ 1,119,628.30	$ 777,726.67	$ 1,503,720.50	$ 459,033.17	$ 329,440.90
$ 98,966.80	$ 212,729.38	$ 147,768.07	$ 285,706.90	$ 87,216.30	$ 62,593.77
$ 3,432,585.47	$ 7,378,350.50	$ 5,125,218.73	$ 9,909,518.10	$ 3,025,028.57	$ 2,171,015.53
$ 13,850,143.80	$ 29,770,916.50	$ 20,679,752.07	$ 39,983,928.10	$ 12,205,691.90	$ 8,759,833.53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos: DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
Identificación: 12.280.329 LA PLATA