ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

BASE NAVAL No. 02 ARC "MÁLAGA"

PONENCIA PRIMERA MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO ECONOMICO Y ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No.0036-ARC-CBNL02-2026	
DE: JDEALM	**FECHA:** 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PARA: CBNL02	**COPIA:** JDEADMBNL02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL LOTE 2: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.
CONTRATISTA	MLG INGENIERIA SAS NIT: 900.411.837-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($683.431.958,00) M/CTE, incluido AIU, IVA, tasas, contribuciones y demás erogaciones tributarias que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	10726 DEL 16 DE ENERO DE 2026
VALOR FINAL	MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.025.147.937) M/CTE, incluido AIU, IVA, tasas, contribuciones y demás erogaciones tributarias que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	23 DE JULIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	54726 DEL 07 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	2.00%

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	UNIDAD	CELULAR
TF	MUNIVE TERAN ALVARO ALFONSO	1083000131	BRIM2	3014007480
TF	JAIMES HERNANDEZ JAVIER ARTURO	1092356221	BNL02	3112196736

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	

Amparo	%	Valor amparado	Vigencias	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO	10%	$350,181,000.00	07/07/2026	10/12/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$136,686,391,60	07/07/2026	10/04/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$34,171,597,90	07/07/2026	10/12/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	31%	$205,029,587,40	07/07/2026	10/12/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$205,029,587,40	07/07/2026	07/07/2031

VALOR FACTURADO A LA FECHA	NO FACTURADO ($0) M/CTE

2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN ANEXO TECNICÓ – ECONÓMICO Y ADICIÓN PRESUPUESTAL

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución 4130 del 16 de junio de 2022 "Por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios", el gerente de proyecto, procede a indicar y soportar el requerimiento de modificación bajo los parámetros descritos en el numeral “6.3.2. situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato”, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.1 ANTECEDENTES:

a) Que el día 07 de Julio de 2026 se suscribió el contrato No.0036-ARC-CBNL02-2026 cuyo objeto es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL LOTE 2: MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DEL

PACIFICO.", entre la Base Naval No.2 ARC "Málaga" y la empresa contratista MLG INGENIERIA S.A.S, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($683.431.958,00) M/CTE, incluido AIU, IVA, tasas, contribuciones y demás erogaciones tributarias que correspondan y plazo de ejecución 10 de Diciembre de 2026.

b) Que el día 23 de julio de 2026 se suscribió acta de inicio por parte de los supervisores del contrato y el contratista MLG INGENIERIA S.A.S, toda vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

c) El dia10 de agosto de 2026, se presentó emergencia por desastre natural, Sismo de 7.4 en la escala de Richter con epicentro en la región pacifica del territorio nacional, afectando significativamente la infraestructura de las viviendas fiscales en la ciudad de Buenaventura, perdiendo la capacidad de habitabilidad, afectando el bienestar de 37 miembros de la Armada Nacional y sus familias.

d) Mediante oficio No. 20260015672566693/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-BRIM2-OPLAN-29.57 de fecha 16 de agosto del 2026, el comandante del BCAI2, solicita la modificación del contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026 con el fin de incluir ítems nuevos para la recuperación de la infraestructura habitacional afectada por el sismo del 10 de agosto del 2026.

e) Mediante señal No.20260021452598143/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DEALM-29.25, de fecha 19 de agosto de 2026, el Jefe del Departamento de Alojamientos Militares BNL02, solicita la modificación al contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026, con el fin de agregar un ítem nuevo y mejorar las especificaciones técnicas para las divisiones de los baños, así : "*Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor(..)"* solicitando la inclusión de divisiones para baño en vidrio templado para las edificaciones en el frente de trabajo Bahía Málaga.

f) Mediante oficio No. 20260021362740573 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOIARQ-29.25 de fecha 02 de septiembre del 2026, se solicita al contratista la viabilidad y aceptación de la modificación del anexo técnico económico y adición presupuestal por la suma de $341.715.979, sin ampliación al plazo de ejecución, con el propósito de ejecutar los recursos orientados a la recuperación de la infraestructura habitacional.

g) Mediante oficio de fecha 02 de septiembre del 2026, emitido por la empresa contratista MLG INGENIERÍA S.A.S., da respuesta positiva a la ejecución de actividades nuevas como resultado de la solicitud de adición y modificación del anexo técnico económico.

3.2 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO:

La presente modificación al Anexo Técnico-Económico y la correspondiente adición presupuestal al Contrato de Obra No. 0036-ARC-CBNL02-2026 se fundamentan en razones de fuerza mayor, derivadas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026. Este evento telúrico afectó directamente al municipio de Buenaventura, generando imprevistos críticos en los bienes objeto de intervención; Específicamente, el sismo ocasionó daños generalizados en la mampostería de las viviendas fiscales proa, proa y estribor, Si bien las evaluaciones técnicas confirman que los daños se limitan a elementos no estructurales y no comprometen la estabilidad de las edificaciones el agrietamiento y desprendimiento de los muros han comprometido críticamente las condiciones de habitabilidad y la seguridad interna de los bloques residenciales, impidiendo su uso normal y seguro por parte del personal militar y sus familias.

Ante esta situación, se hace indispensable modificar el alcance del objeto contractual e inyectar recursos económicos adicionales para ejecutar de manera urgente las labores de reparación, resane y restitución de los elementos de mampostería afectados. Al tratarse de un fenómeno natural de fuerza mayor, resulta necesario restablecer las condiciones óptimas de habitabilidad en las viviendas de oficiales y suboficiales para salvaguardar el bienestar de los usuarios subsananso las consecuencias directas del sismo, mitigar los riesgos asociados al deterioro

arquitectónico y garantizar la correcta y oportuna ejecución del proyecto de infraestructura sin paralizar los frentes de obra originales.

A lo anterior se suma la solicitud del Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.2, en calidad de usuario del contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026, mediante oficio No. 20260015672566693 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-BRIM2-OPLAN-29.25 del 18 de agosto de 2026, donde se solicita:

"contemplar las siguientes necesidades de cara a salvaguardar la habitabilidad y asegurar las condiciones de vida, la integridad física, y la dignidad del personal militar y sus núcleos familiares.

- Reconstrucción integral y consolidación de zonas comunes: Intervención prioritaria en pasillos, escaleras de evacuación, hall de acceso y áreas de circulación general. Se evidencian desprendimientos de pañetes, colapso de elementos decorativos que representan un peligro continuo para los residentes.

- Reconstrucción y refuerzo de mampostería, cielos rasos y muros divisorios: Reparación urgente de grietas diagonales profundas, fisuras y colapsos parciales en muros divisorios no principales. Asimismo, se requiere el desmonte y reconstrucción de cielos rasos y paneles, que amenazan con caídas imprevistas sobre los ocupantes dentro de los apartamentos.

- Rehabilitación, mantenimiento correctivo y estabilización de fachadas: Restauración urgente de las envolturas exteriores de la edificación. El sismo generó agrietamientos, fisuramiento en elementos y desprendimiento del revoque y recubrimiento exterior. Esto compromete la estanqueidad contra el ambiente marino agresivo de Buenaventura e incrementa el riesgo de desprendimiento de escombros hacia las vías peatonales inferiores.

- Elaboración inmediata de estudios de vulnerabilidad estructural y patología de materiales: Ejecución de un diagnóstico técnico especializado integral mediante ensayos en columnas, vigas y cimentación.

- Recuperación integral de las condiciones básicas de habitabilidad e higiene: Restablecimiento urgente de las condiciones mínimas para la vida digna y segura de las familias. Incluye la reparación y reconexión de redes hidrosanitarias fracturadas, reparación de circuitos eléctricos colapsados con riesgo de cortocircuito e incendio, sellado de filtraciones severas de agua.

- Mantenimiento general correctivo, preventivo y restauración de infraestructura: Ejecución de intervenciones generales complementarias para resarcir los daños colaterales producidos por el desastre: nivelación de marcos de puertas y ventanas desencajadas por la deformación de la estructura, sustitución de ventanales y vidriería fracturada, adecuación de pisos levantados y aplicación de recubrimientos protectores para frenar la acelerada degradación.

Por lo anterior, se solicita tener en cuenta la inclusión de estas necesidades en el Contrato No.0036-ARCCBNL02-2026, haciendo uso responsable de los recursos priorizando las actividades necesarias que garanticen la recuperación de los inmuebles. El presente documento constituye un requerimiento oficial orientado a garantizar el uso de los recursos en los esfuerzos de reconstrucción tras el desastre natural."

a) En concordancia con lo expuesto anteriormente, se presentan para evaluación y aprobación las descripciones de los ítems adicionales o complementarias, como recomendación a incluir al anexo técnico, según la siguiente relación así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
AD01	**Recertificación de puntos de anclaje:** Inspección técnica y estructural de los dispositivos de anclaje y sus fijaciones, incluyendo verificación de integridad, estado, estabilidad, elementos de fijación y prueba de torque cuando aplique, realizada por personal competente y calificado, conforme a la normativa vigente y especificaciones del fabricante, incluyendo informe técnico, registro de resultados y emisión del respectivo certificado de conformidad y recertificación.	UND	35,00

AD02	Suministro e instalación de **punto de anclaje fijo certificado**, fabricado en acero inoxidable o material de alta resistencia con protección anticorrosiva para exposición a la intemperie en fachadas, instalado mediante anclaje mecánico o químico sobre elemento estructural sólido de concreto, incluyendo fijaciones, elementos de conexión, perforación, limpieza y preparación del sustrato, resane de zonas intervenidas, prueba de carga y verificación de resistencia, así como informe técnico y certificación final por personal competente, garantizando su correcta instalación y seguridad para trabajos en altura.	UND	45,00
AD03	Servicio de **lavado y limpieza de fachadas** mediante hidrolavadora, utilizando técnica adecuada para remover suciedad, polvo, hongos, pintura suelta y residuos de superficies de enchape, garantizando limpieza uniforme sin afectar el sustrato y dejando la superficie apta para actividades posteriores; incluye suministro y aplicación de limpiador para fachadas, cepillado manual, equipos, herramientas, materiales, mano de obra, protección de áreas aledañas, aseo, recolección y disposición de residuos, así como trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos para una ejecución segura y eficiente.	M2	3059,00
AD04	**Demolición de muros afectados existentes en mampostería**, mediante corte manual y/o mecánico, humectación cuando se requiera para controlar el polvo, desmontaje y retiro de piezas sueltas, herramientas y equipos menores, cargue, acopio temporal y retiro de escombros hasta el sitio autorizado por la obra, protección de elementos existentes que deban conservarse y limpieza final del área intervenida; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos para una ejecución segura y eficiente.	M2	50,00
AD05	**Reconstrucción de muros en mampostería de fachada**, con bloque N.° 5 o N.° 4, de acuerdo con la medida existente, incluyendo mortero de pega, varilla de refuerzo y elementos complementarios de confinamiento y/o anclaje según requerimiento, reconstrucción de partes de voladizos y elementos asociados, incluyendo suministro, instalación y retiro de formaleta cuando sea necesario, relleno de juntas de dilatación entre la mampostería y los elementos estructurales mediante lámina de poliestireno expandido (EPS), sellado flexible de juntas, protección de elementos adyacentes, trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, herramientas, equipos, mano de obra, limpieza del área, recolección, cargue y disposición de escombros en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	50,00
AD06	**Demolición y retiro de pañete deteriorado en muros**, afectado por fisuras, humedad y/o desprendimiento, mediante picado y demolición manual, apertura de fisuras con pulidora hasta encontrar sustrato sano, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo protección de elementos adyacentes, trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, elementos de seguridad, herramientas, equipos, mano de obra, recolección, cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	650,00
AD07	**Suministro y aplicación de pañete en muros exteriores,** con mortero 1:3 impermeabilizado mediante aditivo hidrófugo tipo Sika-1 o equivalente, con espesor aproximado de 2,5 cm, incluyendo preparación y limpieza del sustrato, tratamiento y resane de fisuras y grietas mediante productos compatibles tipo Sika, selladores, morteros de reparación, mallas o refuerzos donde se requiera, acabado final, filos, dilataciones y juntas; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, herramientas, equipos, mano de obra, protección de elementos adyacentes, recolección, cargue y retiro de escombros, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	650,00
AD08	**Suministro y aplicación de estuco acrílico impermeable** para fachadas exteriores en edificaciones de más de dos pisos, incluyendo preparación, limpieza y acondicionamiento de la superficie, resane de fisuras y pequeñas imperfecciones con productos compatibles, aplicación de hasta dos (2) manos de estuco, lijado y acabado uniforme; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, protección de elementos adyacentes, aseo y limpieza final, y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	700,00

AD09	**Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza 5 años acrílica + aditivo acronal** en la proporción recomendada por el fabricante y conforme a su ficha técnica, resistencia a la intemperie al ataque de hongos y con alta lavabilidad minimo a tres (03) manos. Se debe garantizar uniformidad en la superficie y excelente acabado. Incluye: preparación de la superficie, filos, dilataciones, alfajias, remates, lineales, bordillos, franjas, y demás detalles dentro de la misma area cuadrada, con colores blanco, gris y azul a elección de la supervisión. Incluye materiales y herramientas necesarias para su correcta adherencia al muro y placa, aseo, limpieza del sitio intervenido, protección de las zonas aledañas y retiro del material sobrante de la unidad. Se debe contemplar trabajo en alturas con equipos tipo andamio certificado, jambas, columpio, que permitan efectuar la actividad de manera segura y eficiente.	M2	3059,00
AD10	**Suministro y construcción de plantilla de nivelación**, con espesor promedio de 6 cm, en mortero 1:3 de baja permeabilidad, impermeabilizado con Sika®-1 o equivalente, acabado liso, no esmaltado y allanado, apto para posterior instalación de piso, garantizando pendientes y niveles hacia los sifones de desagüe; incluye lineales, juntas, sello impermeabilizado en bordes de sifones, medias cañas para cárcamos, preparación y adecuación de la superficie, materiales y elementos complementarios requeridos según ficha técnica, mano de obra, herramientas, equipos, aseo, recolección, cargue y retiro de residuos a sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	50,00
AD11	**Demolición y retiro de piso existente en cerámica**, incluyendo retiro de enchape, adhesivo, plantilla, zócalos, lineales y demás elementos adheridos, mediante herramientas y equipos adecuados, con protección de elementos adyacentes, cargue, acopio temporal, recolección, aseo, retiro y disposición final de escombros y material sobrante en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	50,00
AD12	**Suministro e instalación de enchape de piso cerámico**, en color y formato de 30 × 30 cm, 45 × 45 cm, 51 × 51 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo guardaescobas dentro de la misma área en planta, lineales, cortes, adhesivo, boquilla, perfiles de aluminio, perfiles de dilatación y demás elementos complementarios; incluye preparación, nivelación y adecuación de la superficie, materiales, herramientas y equipos, garantizando un acabado uniforme, sin resaltos ni desniveles en las juntas con el piso existente; incluye protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	50,00
AD13	**Suministro e instalación de enchape de piso en porcelanato**, en color y formato de 60 × 60 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo guardaescobas dentro de la misma área en planta, lineales, cortes, adhesivo, boquilla y demás elementos complementarios; incluye preparación, nivelación y adecuación de la superficie, materiales, herramientas y equipos, garantizando un acabado uniforme, correctamente nivelado y sin resaltos ni desniveles en las juntas con el piso existente; incluye protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	0,00
AD14	**Demolición y retiro de enchape existente en paredes en cerámica**, incluyendo retiro de enchape, adhesivo, zócalos, doble enchape, lineales y accesorios; incluye desmonte, protección y reinstalación de mediacaña en PVC cuando aplique, protección de elementos adyacentes, herramientas, recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros y material sobrante en sitio autorizado o indicado por el supervisor, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	10,00
AD15	**Suministro e instalación de enchape de pared,** en color y formato de 20 × 20 cm, 20 × 30 cm, 30 × 60 cm, 30 × 90 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo lineales, bordes, rebordes, cortes, adhesivo, boquilla, perfiles de aluminio, perfiles de dilatación y demás elementos complementarios; incluye adecuación y resane de muros mediante pañete impermeabilizado, aplomado, nivelación, remates y preparación de la superficie, garantizando acabado uniforme, alineado y sin resaltos o desniveles; incluye materiales, herramientas, equipos, protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	48,00

AD16	**Suministro e instalación de sanitario** tipo Corona, referencia Smart Alongado, color blanco o de características superiores, de aproximadamente 63,4 cm de alto × 73,6 cm de largo × 36,8 cm de ancho, consumo máximo de 4,8 L por descarga y capacidad de descarga de 500 g, incluyendo accesorios, herrajes, sello, boquilla, silicona, conexiones y demás elementos requeridos; incluye desmonte cuidadoso del aparato sanitario existente sin afectarlo, conexión a los puntos hidráulico y sanitario existentes, adecuación y cierre de puntos cuando corresponda, pruebas de funcionamiento, limpieza y todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento.	UND	1,00
AD17	**Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en mueble**, de dimensiones aproximadas 70 × 46 × 50 cm, incluyendo mueble en aglomerado RH de 18 mm de alta resistencia, cantos rígidos de 2 mm, diseño sin manijas, superficies lisas y bisagras de acero inoxidable con cierre suave; incluye lavamanos, grifería metálica, anclajes, accesorios, kit de instalación, conexiones hidráulicas y sanitarias, sellos, silicona y demás materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; incluye desmonte cuidadoso del lavamanos existente sin afectarlo, adecuación y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios cuando corresponda, pruebas de funcionamiento, aseo y disposición de residuos.	UND	1,00
AD18	**Mantenimiento y reparación de barandas metálicas** en balcones y puntos fijos de escaleras, H = 1,00 m, incluyendo revisión y ajuste o reposición de anclajes, tornillería y fijaciones sueltas a placa y/o escalera, reparación y aseguramiento de elementos metálicos, lijado y preparación de superficies, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado en color definido por el supervisor; incluye cubrimiento y protección de pisos, muros y áreas adyacentes, andamios y/o equipos certificados para trabajo en alturas, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, aseo y demás actividades necesarias para garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la baranda.	ML	200,00
AD19	**Suministro e instalación de ventana en aluminio pesado color bronce y vidrio ahumado de 4 mm**, conformada por cuerpos corredizos y fijos, machimbre y demás elementos según diseño previamente aprobado por el supervisor; incluye marcos, perfiles, herrajes, cerrojo de seguridad, accesorios y fijaciones, desmonte y retiro cuidadoso de la ventana existente, adecuación y resane del vano, filos, aplomado, nivelación, sellado perimetral y acabado final, protección de elementos adyacentes, herramientas, equipos, mano de obra, aseo, cargue, retiro y disposición de residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	3,00
AD20	**Suministro e instalación de rejilla tipo persiana en aluminio** para vano de fachada, de dimensiones aproximadas 45 × 45 cm, incluyendo marco, anclajes, fijaciones, sellado perimetral, accesorios, herramientas, equipos, mano de obra, protección de elementos adyacentes, aseo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, estabilidad y funcionamiento.	UND	4,00
AD21	**Suministro e instalación de división para baño en vidrio templado de 6 mm**, con dimensiones y configuración según el espacio existente, incluyendo vidrio, herrajes, perfiles, soportes, fijaciones, sellos, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación, estabilidad y funcionamiento; incluye mano de obra, herramientas, equipos, protección de elementos adyacentes, aseo y retiro de residuos	M2	0,00

b) se realizó verificación de los precios del mercado para las actividades anteriores, a través de 03 cotizaciones (ver anexo 5) por cada actividad con las siguientes empresas, arrojando como resultado el siguiente valor:

EMPRESA	COSTO TOTAL
MLG INGENIERIA S.A.S	$ 440.999.666,71
S&U INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	$ 551.023.993,85
ARQUITECTURA JK	$ 569.990.534,04

Analizados los valores se puede observar que los precios ofrecidos por el contratista MLG INGENIERIA S.A.S son menores a los ofrecidos por las demás empresas, por lo que se considera favorable para la entidad incluir en el Anexo Técnico del Contrato las actividades mencionadas.

c) **ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ACUERDO MODIFICATORIO.**

Como resultado del análisis técnico desarrollado por la supervisión y el contratista, priorizando las necesidades emitidas por parte del usuario, se efectuó un balance de mayores y menores cantidades entre las actividades inicialmente previstas. Dando prioridad al uso de recursos, reduciendo cantidades de obra para costear actividades adicionales.

Teniendo en cuenta, todo lo anteriormente descrito, se presenta la modificación del anexo técnico-económico contractual con las condiciones actualizadas, así:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CASA A-06				
1	1,1,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1.00	$ 123,427.07	$ 123,427.07
2	1,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 835,795.47	$ 835,795.47
3	1,1,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1.00	$ 309,507.47	$ 309,507.47
4	1,1,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.75	$ 23,808.27	$ 184,466.48
5	1,1,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.70	$ 76,437.07	$ 129,943.02
6	1,1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.90	$ 84,268.73	$ 75,841.86
7	1,1,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
8	1,1,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
9	1,1,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
10	1,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
11	1,1,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.80	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80

12	1,1,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1.00	$ 292,591.07	$ 292,591.07
13	1,1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1.00	$ 975,199.13	$ 975,199.13
14	1,1,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 142,536.33	$ 142,536.33
15	1,1,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 155,380.27	$ 155,380.27
16	1,1,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1.00	$ 214,587.67	$ 214,587.67
17	1,1,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
18	1,1,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.2	**CASA A-19**				
19	1,2,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1.00	$ 309,507.47	$ 309,507.47
20	1,2,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.75	$ 23,808.27	$ 184,466.48
21	1,2,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.70	$ 76,437.07	$ 129,943.02
22	1,2,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.90	$ 84,268.73	$ 75,841.86
23	1,2,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
24	1,2,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
25	1,2,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS,	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74

		RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)				
26	1,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
27	1,2,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.80	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
28	1,2,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1.00	$ 292,591.07	$ 292,591.07
29	1,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1.00	$ 975,199.13	$ 975,199.13
30	1,2,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 142,536.33	$ 142,536.33
31	1,2,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 155,380.27	$ 155,380.27
32	1,2,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1.00	$ 214,587.67	$ 214,587.67
33	1,2,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
34	1,2,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.3	**CASA B-10**				
35	1,3,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1.00	$ 309,507.47	$ 309,507.47
36	1,3,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.75	$ 23,808.27	$ 184,466.48
37	1,3,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.70	$ 76,437.07	$ 129,943.02
38	1,3,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.90	$ 84,268.73	$ 75,841.86

39	1,3,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
40	1,3,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
41	1,3,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
42	1,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
43	1,3,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.80	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
44	1,3,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1.00	$ 292,591.07	$ 292,591.07
45	1,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1.00	$ 975,199.13	$ 975,199.13
46	1,3,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 142,536.33	$ 142,536.33
47	1,3,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 155,380.27	$ 155,380.27
48	1,3,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1.00	$ 214,587.67	$ 214,587.67
49	1,3,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
50	1,3,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.30	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.4	**CASA B-16**				
51	1,4,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
52	1,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47

		CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				
	1.5	**CASA C-02**				
53	1,5,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
54	1,5,1	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.6	**CASA C-03**				
55	1,6,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
56	1,6,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.7	**CASA D-02**				
57	1,7,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
58	1,7,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
59	1,7,3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
60	1,7,4	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.8	**CASA D-06**				
61	1,8,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
62	1,8,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
63	1,8,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.9	**CASA G-10**				

64	1,9,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
65	1,9,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.1	**CASA G-12**				
66	1,10,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
67	1,10,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.11	**CASA G-16**				
68	1,11,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
69	1,11,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.12	**CASA G-21**				
70	1,12,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
71	1,12,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.13	**CASA G-23**				
72	1,13,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
73	1,13,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.14	**CASA G-24**				
74	1,14,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4.9	$ 89,281.00	$ 437,476.90
75	1,14,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18	ML	4.92	$ 1,166,291.80	$ 5,738,155.66

		mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.				
	1.15	**CASA G-26**				
76	1,15,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
77	1,15,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.16	**CASA G-32**				
78	1,16,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
79	1,16,1	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.17	**CASA H-03**				
80	1,17,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
81	1,17,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
82	1,17,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
83	1,17,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
84	1,17,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
85	1,17,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
86	1,17,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90

87	1,17,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
88	1,17,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
89	1,17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
90	1,17,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
91	1,17,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
92	1,17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
93	1,17,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
94	1,17,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
95	1,17,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
96	1,17,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
97	1,17,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.18	**CASA H-04**				
98	1,18,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
99	1,18,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91

		tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.				
	1.19	**CASA H-07**				
100	1,19,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
101	1,19,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
102	1,19,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
103	1,19,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
104	1,19,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
105	1,19,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
106	1,19,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
107	1,19,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
108	1,19,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
109	1,19,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
110	1,19,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
111	1,19,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
112	1,19,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27

		áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.				
113	1,19,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
114	1,19,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
115	1,19,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.2	**CASA H-08**				
116	1,20,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
117	1,20,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.21	**CASA H-09**				
118	1,21,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
119	1,21,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
120	1,21,3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
121	1,21,4	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.22	**CASA H-10**				
122	1,22,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
123	1,22,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00

		resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)				
	1.23	**CASA H-13**				
124	1,23,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
125	1,23,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.24	**CASA H-15**				
126	1,24,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
127	1,24,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.25	**CASA H-19**				
128	1,25,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
129	1,25,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.26	**CASA H-20**				
130	1,26,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
131	1,26,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.27	**CASA H-30**				
132	1,27,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
133	1,27,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES,	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48

		ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.				
134	1,27,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
135	1,27,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
136	1,27,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
137	1,27,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
138	1,27,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
139	1,27,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
140	1,27,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
141	1,27,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
142	1,27,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
143	1,27,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
144	1,27,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
145	1,27,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
146	1,27,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
	1.28	**CASA H-31**				

147	1,28,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
148	1,28,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
149	1,28,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
150	1,28,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
151	1,28,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
152	1,28,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
153	1,28,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
154	1,28,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
155	1,28,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
156	1,28,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
157	1,28,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
158	1,28,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
159	1,28,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
160	1,28,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67

161	1,28, 15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
	1.29	**CASA H-32**				
162	1,29, 1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
163	1,29, 2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.3	**CASA H-34**				
164	1,30, 1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
165	1,30, 2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
166	1,30, 3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
167	1,30, 4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
168	1,30, 5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
169	1,30, 6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
170	1,30, 7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
171	1,30, 8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
172	1,30, 9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
173	1,30, 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye:	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28

		protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),				
174	1,30, 11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
175	1,30, 12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
176	1,30, 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
177	1,30, 14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
178	1,30, 15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
179	1,30, 16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
180	1,30, 17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
181	1,30, 18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.31	**CASA H-36**				
182	1,31, 1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
183	1,31, 2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.32	**CASA H-37**				
184	1,32, 1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
185	1,32, 2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48

186	1,32,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
187	1,32,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
188	1,32,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
189	1,32,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
190	1,32,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
191	1,32,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
192	1,32,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
193	1,32,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
194	1,32,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
195	1,32,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
196	1,32,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
197	1,32,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
198	1,32,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
199	1,32,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26

	1.33	**CASA H-43**				
200	1,33,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4.9	$ 89,281.00	$ 437,476.90
201	1,33,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4.9	$ 1,166,291.80	$ 5,714,829.82
	1.34	**CASA I-02**				
202	1,34,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
203	1,34,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.35	**CASA I-07**				
204	1,35,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
205	1,35,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.36	**CASA I-08**				
206	1,36,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
207	1,36,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
208	1,36,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.37	**CASA I-12**				
209	1,37,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
210	1,37,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00

		(transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)				
211	1,37,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
212	1,37,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
213	1,37,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
214	1,37,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
215	1,37,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
216	1,37,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
217	1,37,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
218	1,37,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
219	1,37,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
220	1,37,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
221	1,37,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
222	1,37,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
223	1,37,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27

224	1,37, 16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
225	1,37, 17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
226	1,37, 18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.38	**CASA I-13**				
227	1,38, 1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
228	1,38, 2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
229	1,38, 3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
230	1,38, 4	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.39	**CASA I-14**				
231	1,39, 1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
232	1,39, 2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.40	**CASA I-16**				
233	1,40, 1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2.85	$ 76,750.33	$ 218,738.44
234	1,40, 2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00

		perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)				
	1.41	**CASA I-20**				
235	1,41,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
236	1,41,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
237	1,41,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.42	**CASA I-30**				
238	1,42,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
239	1,42,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
240	1,42,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
241	1,42,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
242	1,42,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
243	1,42,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
244	1,42,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
245	1,42,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
246	1,42,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
247	1,42,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
248	1,42,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80

		entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)				
249	1,42, 12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
250	1,42, 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
251	1,42, 14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
252	1,42, 15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
253	1,42, 16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
254	1,42, 17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
255	1,42, 18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.43	**CASA I-34**				
256	1,43, 1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
257	1,43, 2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.44	**CASA J-2**				
258	1,44, 1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
259	1,44, 2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47

		NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				
	1.45	**CASA J-03**				
260	1,45,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
261	1,45,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.46	**CASA J-06**				
262	1,46,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
263	1,46,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
264	1,46,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
265	1,46,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
266	1,46,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
267	1,46,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
268	1,46,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
269	1,46,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
270	1,46,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
271	1,46,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
272	1,46,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
273	1,46,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33

274	1,46,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
275	1,46,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
276	1,46,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
277	1,46,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.46	**CASA J-06**				
262	1,46,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
263	1,46,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
264	1,46,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
265	1,46,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
266	1,46,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
267	1,46,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
268	1,46,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
269	1,46,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
270	1,46,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80

271	1,46,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
272	1,46,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
273	1,46,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
274	1,46,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
275	1,46,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
276	1,46,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
277	1,46,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.47	**CASA K-04**				
278	1,47,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
279	1,47,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91
	1.48	**CASA K-9**				
280	1,48,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4.9	$ 89,281.00	$ 437,476.90
281	1,48,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2",	ML	4.9	$ 1,166,291.80	$ 5,714,829.82

		incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.				
282	1,48,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
283	1,48,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
284	1,48,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
285	1,48,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
286	1,48,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
287	1,48,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
288	1,48,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
289	1,48,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
290	1,48,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
291	1,48,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
292	1,48,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
293	1,48,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
294	1,48,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27
295	1,48,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67

		MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR				
296	1,48,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
297	1,48,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.49	**CASA E1-101**				
298	1,49,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
299	1,49,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.50	**CASA E1-104**				
300	1,50,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	0	$ 76,750.33	$ 0.00
301	1,50,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	0	$ 546,023.80	$ 0.00
	1.51	**CASA E1-203**				
302	1,51,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
303	1,51,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2	$ 835,795.47	$ 1,671,590.94
	1.52	**CASA E1-303**				
304	1,52,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
305	1,52,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
306	1,52,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.53	**CASA E1-304**				

307	1,53,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
308	1,53,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.54	**CASA E1-404**				
309	1,54,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
310	1,54,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.55	**CASA E2-202**				
311	1,55,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3	$ 123,427.07	$ 370,281.21
312	1,55,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
313	1,55,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2	$ 835,795.47	$ 1,671,590.94
	1.56	**CASA E2-203**				
314	1,56,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
315	1,56,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.57	**CASA E2-301**				
316	1,57,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2	$ 123,427.07	$ 246,854.14
317	1,57,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1	$ 809,167.80	$ 809,167.80
318	1,57,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.58	**CASA E2-303**				
319	1,58,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07

320	1,58,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
321	1,58,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1	$ 309,507.47	$ 309,507.47
322	1,58,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7.748	$ 23,808.27	$ 184,466.48
323	1,58,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1.7	$ 76,437.07	$ 129,943.02
324	1,58,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0.9	$ 84,268.73	$ 75,841.86
325	1,58,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4.92	$ 48,243.07	$ 237,355.90
326	1,58,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4.92	$ 20,988.87	$ 103,265.24
327	1,58,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4.92	$ 25,061.33	$ 123,301.74
328	1,58,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10.95	$ 129,065.87	$ 1,413,271.28
329	1,58,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1.8	$ 747,141.00	$ 1,344,853.80
330	1,58,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1	$ 292,591.07	$ 292,591.07
331	1,58,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1	$ 975,199.13	$ 975,199.13
332	1,58,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 142,536.33	$ 142,536.33
333	1,58,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 155,380.27	$ 155,380.27

334	1,58,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1	$ 214,587.67	$ 214,587.67
335	1,58,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,819,139.53	$ 4,184,020.92
336	1,58,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2.3	$ 1,568,526.20	$ 3,607,610.26
	1.59	**CASA E2-401**				
337	1,59,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
338	1,59,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
	1.60	**CASA E2-402**				
339	1,60,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1	$ 123,427.07	$ 123,427.07
340	1,60,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 835,795.47	$ 835,795.47
341	1,60,3	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4.9	$ 89,281.00	$ 437,476.90
342	1,60,4	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4.9	$ 1,166,291.80	$ 5,714,829.82
	1.61	**CASA E2-403**				
343	1,61,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2.45	$ 89,281.00	$ 218,738.45
344	1,61,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2",	ML	2.45	$ 1,166,291.80	$ 2,857,414.91

		incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.				
Subtotal						**$ 285,424,522.82**
		CUBIERTA TIPO TEJADO - MODULO DE VIVIENDA FISCAL				
345	2.1	DESMONTE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA TRAPESOIDAL, CON ASEO DE OBRA. (corroborar modulo/unidades disponibles para intervención).	M²	331.94	$ 20,675.60	$ 6,862,981.21
346	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO TEJA TERMOACUSTICA METALICA ESPESOR MAYOR O IGUAL A 2,5 mmY ESTRUCTURA DE SOPORTE **INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN SITIO, FIJADORES DE LAMINA ACCESORIOS TIPO CABALLETES Y tTODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ASEO DE OBRA.	M2	331.94	$ 220,853.00	$ 73,309,117.52
347	2.3	DESMONTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA AMAZONAS O SIMILAR 20 X 20mm **,** ACCESOSORIOS TIPO CODOS, UNIONES, TAPA FINALES Y MATERIAL DE SOPORTE, CLIPS TARUGOS Y TORNILLOS CON ADAPATACIÓN A CUBIERTA, ALINEACIÓN, AJUSTE CON BAJANTE Y LIMPIEZA FINAL.	ML	40.00	$ 15,976.60	$ 639,064.00
348	2.4	MANTENIMIENTO LÁMINA DE CUBIERTA EXISTENTE METÁLICA, INCLUYE AJUSTE DE TORNILLERÍA, CORRECCIÓN DE FILTRACIONES, APLICACIÓN DE SELLOS, MANTENIMIENTO DE REMATES, IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIONES DE TEJA, TEJA- MURO, PINTURA DE POLIURETANO 3 MILS COLOR VERDE ESMERALDA Y APLICACIÓN DE MANTO EN ZONA DE GOTERAS.	M2	351.00	$ 41,037.93	$ 14,404,313.43
Subtotal					$ -	**$ 95,215,476.16**
	3	**CUBIERTA TIPO TEJADO - MODULO DE VIVIENDA FISCAL**				
349	3.1	DESMONTE CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA Y ASBESTO CEMENTO CASA COMANDO EN CALI, INCLUYE: ESTRUCTURA EXISTENTE DE APOYOS, SOPORTES, ANCLAJES, TUBERIAS Y FIJACIONES TIPO GANCHOS, TORNILLOS Y AMARRES, PASANTES, RETIRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL SOBRANTE y todos los demas elementos o accesorios de soporte de la estructura y cubierta existente CON ASEO DE OBRA. (corroborar modulo/unidades disponibles para intervención).	M2	100.00	$ 26,940.93	$ 2,694,093.00
350	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO TEJA ESPAÑOLA ETERNIT Y ESTRUCTURA DE SOPORTE CASA COMANDO EN CALI, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MONTE DE ESTRUCTURA NUEVA DE SOPORTE CON PROTECCION ACORDE A SISTEMA, ACABADO, REMATES CONTRA MURO, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN SITIO, FIJADORES DE LAMINA ACCESORIOS TIPO CABALLETES Y tTODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ASEO DE OBRA.	M2	100.00	$ 239,022.47	$ 23,902,247.00
351	3.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIOS DE CANALETA PVC BLANCA TIPO AMAZONAS 16CMX14CMX3M, INCLUYE UNIÓN BAJANTE, BAJANTES, SOPORTES CADA METRO, PERFILARÍA, TORNILLERÍA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	25.00	$ 99,305.53	$ 2,482,638.25
Subtotal					$ -	**$ 29,078,978.25**
	4	**EDIFICIO COMANDO FUERZA - BAHÍA MÁLAGA**				

352	4.1	Desmonte modular de ventana (incluye: retiro de silicona, modulo de vidrio 0.90 x 1.70, desmonte de perfileria en aluminio, retiro de material sobrante y traslado a punto de acopio autorizado.	UND	2.00	$ 52,942.07	$ 105,884.14
353	4.2	Demolición muro parapeto de mamposteria (Incluye: protección de zonas inmediatas, remate de las mismas en obra blanca y retiro de material tipo escombro mas traslado a punto de acopio autorizado.	ML	2.00	$ 41,037.93	$ 82,075.86
354	4.3	Suministro e instalación de baldozin 0.25x0.25 con junta en gravilla granular fina (Incluye: baldozin rojo igual o similar al preservado en sitio, acentado con mortero de pega tipo pegacor o similar con juntas de 3 cm acuerdo a diseño establecido.).	M2	1.00	$ 112,149.47	$ 112,149.47
355	4.4	Suministro e instalación de puerta (Incluye: toma de medidas en sitio, marco en aluminio 2,00 x 2,20, modulo de puerta pivotante doble - hojas en vidrio templado con accesorios necesarios: manija, chapas, bisagra pivote con instalación de pelicula de seguridad y logo representativo del cliente)	UND	1.00	$ 654,414.07	$ 654,414.07
356	4.5	Suministro, instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de reflector - LED ,100w8500Lm (Incluye: Cable encuchetado 3x12 AWG, 3 mts 90°c conexión e instalación en puntos indicados por el cliente).	UND	4.00	$ 264,083.80	$ 1,056,335.20
Subtotal					$ -	**$ 2,010,858.74**
	5	**VIVIENDAS BRIGADA (BUENAVENTURA)**				
	5.1	**VIVIENDAS FISCALES**				
357	5,1,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	0.00	$ 309,507.47	$ -
358	5,1,2	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	0.00	$ 747,141.00	$ -
359	5,1,3	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	0.00	$ 292,591.07	$ -
360	5,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	0.00	$ 975,199.13	$ -
361	5,1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	0.00	$ 155,380.27	$ -
362	5,1,6	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	0.00	$ 1,819,139.53	$ -
363	5,1,7	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	0.00	$ 1,568,526.20	$ -
	5.2	**ALOJAMIENTOS PARA SOLTEROS**				
364	5,2,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	UND	0.00	$ 76,750.33	$ -
365	5,2,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento	M2	0.00	$ 546,023.80	$ -

		perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)				
366	5,2,3	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	ML	0.00	$ 89,281.00	$ -
367	5,2,4	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	0.00	$ 1,166,291.80	$ -
Subtotal						**$ 0.00**
	6	**VIVIENDAS BRIGADA (BUENAVENTURA-MÁLAGA)**				
368	AD01	**Recertificación de puntos de anclaje:** Inspección técnica y estructural de los dispositivos de anclaje y sus fijaciones, incluyendo verificación de integridad, estado, estabilidad, elementos de fijación y prueba de torque cuando aplique, realizada por personal competente y calificado, conforme a la normativa vigente y especificaciones del fabricante, incluyendo informe técnico, registro de resultados y emisión del respectivo certificado de conformidad y recertificación.	UND	35.00	$ 305,000.00	$ 10,675,000.00
369	AD02	Suministro e instalación de **punto de anclaje fijo certificado**, fabricado en acero inoxidable o material de alta resistencia con protección anticorrosiva para exposición a la intemperie en fachadas, instalado mediante anclaje mecánico o químico sobre elemento estructural sólido de concreto, incluyendo fijaciones, elementos de conexión, perforación, limpieza y preparación del sustrato, resane de zonas intervenidas, prueba de carga y verificación de resistencia, así como informe técnico y certificación final por personal competente, garantizando su correcta instalación y seguridad para trabajos en altura.	UND	45.00	$ 380,000.00	$ 17,100,000.00
370	AD03	Servicio de **lavado y limpieza de fachadas** mediante hidrolavadora, utilizando técnica adecuada para remover suciedad, polvo, hongos, pintura suelta y residuos de superficies de enchape, garantizando limpieza uniforme sin afectar el sustrato y dejando la superficie apta para actividades posteriores; incluye suministro y aplicación de limpiador para fachadas, cepillado manual, equipos, herramientas, materiales, mano de obra, protección de áreas aledañas, aseo, recolección y disposición de residuos, así como trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos para una ejecución segura y eficiente.	M2	3059.00	$ 10,500.00	$ 32,119,500.00
371	AD04	**Demolición de muros afectados existentes en mampostería**, mediante corte manual y/o mecánico, humectación cuando se requiera para controlar el polvo, desmontaje y retiro de piezas sueltas, herramientas y equipos menores, cargue, acopio temporal y retiro de escombros hasta el sitio autorizado por la obra, protección de elementos existentes que deban conservarse y limpieza final del área intervenida; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos para una ejecución segura y eficiente.	M2	50.00	$ 42,100.00	$ 2,105,000.00
372	AD05	**Reconstrucción de muros en mampostería de fachada**, con bloque N.° 5 o N.° 4, de acuerdo con la medida existente, incluyendo mortero de pega, varilla de refuerzo y elementos complementarios de confinamiento y/o anclaje según requerimiento, reconstrucción de partes de voladizos y elementos asociados, incluyendo suministro, instalación y retiro de formaleta cuando sea necesario, relleno de juntas de dilatación entre la mampostería y los elementos estructurales mediante lámina de poliestireno expandido (EPS), sellado flexible de juntas, protección	M2	50.00	$ 95,000.00	$ 4,750,000.00

		de elementos adyacentes, trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, herramientas, equipos, mano de obra, limpieza del área, recolección, cargue y disposición de escombros en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.					
373	AD06	**Demolición y retiro de pañete deteriorado en muros**, afectado por fisuras, humedad y/o desprendimiento, mediante picado y demolición manual, apertura de fisuras con pulidora hasta encontrar sustrato sano, limpieza y preparación de la superficie, incluyendo protección de elementos adyacentes, trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, elementos de seguridad, herramientas, equipos, mano de obra, recolección, cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	650.00	$ 42,100.00	$ 27,365,000.00	
374	AD07	**Suministro y aplicación de pañete en muros exteriores,** con mortero 1:3 impermeabilizado mediante aditivo hidrófugo tipo Sika-1 o equivalente, con espesor aproximado de 2,5 cm, incluyendo preparación y limpieza del sustrato, tratamiento y resane de fisuras y grietas mediante productos compatibles tipo Sika, selladores, morteros de reparación, mallas o refuerzos donde se requiera, acabado final, filos, dilataciones y juntas; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, herramientas, equipos, mano de obra, protección de elementos adyacentes, recolección, cargue y retiro de escombros, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	650.00	$ 70,512.00	$ 45,832,800.00	
375	AD08	**Suministro y aplicación de estuco acrílico impermeable** para fachadas exteriores en edificaciones de más de dos pisos, incluyendo preparación, limpieza y acondicionamiento de la superficie, resane de fisuras y pequeñas imperfecciones con productos compatibles, aplicación de hasta dos (2) manos de estuco, lijado y acabado uniforme; incluye trabajo en alturas mediante andamios certificados, jambas, columpios o sistemas equivalentes, con los elementos de seguridad requeridos, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, protección de elementos adyacentes, aseo y limpieza final, y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	700.00	$ 37,583.00	$ 26,308,100.00	
376	AD09	**Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza 5 años acrílica + aditivo acronal** en la proporción recomendada por el fabricante y conforme a su ficha técnica, resistencia a la intemperie al ataque de hongos y con alta lavabilidad minimo a tres (03) manos. Se debe garantizar uniformidad en la superficie y excelente acabado. Incluye: preparación de la superficie, filos, dilataciones, alfajias, remates, lineales, bordillos, franjas, y demás detalles dentro de la misma area cuadrada, con colores blanco, gris y azul a elección de la supervisión. Incluye materiales y herramientas necesarias para su correcta adherencia al muro y placa, aseo, limpieza del sitio intervenido, protección de las zonas aledañas y retiro del material sobrante de la unidad. Se debe contemplar trabajo en alturas con equipos tipo andamio certificado, jambas, columpio, que permitan efectuar la actividad de manera segura y eficiente.	M2	3059.00	$ 44,340.00	$ 135,636,060.00	
377	AD10	**Suministro y construcción de plantilla de nivelación**, con espesor promedio de 6 cm, en mortero 1:3 de baja permeabilidad, impermeabilizado con Sika®-1 o equivalente, acabado liso, no esmaltado y allanado, apto para posterior instalación de piso, garantizando pendientes y niveles hacia los sifones de desagüe; incluye lineales, juntas, sello impermeabilizado en bordes de sifones, medias cañas para cárcamos, preparación y adecuación de la superficie, materiales y elementos complementarios requeridos según ficha técnica, mano de obra, herramientas, equipos, aseo, recolección, cargue y retiro de residuos a sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	50.00	$ 76,437.00	$ 3,821,850.00	
378	AD11	**Demolición y retiro de piso existente en cerámica**, incluyendo retiro de enchape, adhesivo, plantilla, zócalos, lineales y demás elementos adheridos, mediante herramientas y equipos adecuados, con protección de elementos adyacentes, cargue, acopio temporal, recolección, aseo, retiro y disposición final de	M2	50.00	$ 23,808.00	$ 1,190,400.00	

		escombros y material sobrante en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución				
379	AD12	**Suministro e instalación de enchape de piso cerámico**, en color y formato de 30 × 30 cm, 45 × 45 cm, 51 × 51 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo guardaescobas dentro de la misma área en planta, lineales, cortes, adhesivo, boquilla, perfiles de aluminio, perfiles de dilatación y demás elementos complementarios; incluye preparación, nivelación y adecuación de la superficie, materiales, herramientas y equipos, garantizando un acabado uniforme, sin resaltos ni desniveles en las juntas con el piso existente; incluye protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	50.00	$ 129,065.00	$ 6,453,250.00
380	AD13	**Suministro e instalación de enchape de piso en porcelanato**, en color y formato de 60 × 60 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo guardaescobas dentro de la misma área en planta, lineales, cortes, adhesivo, boquilla y demás elementos complementarios; incluye preparación, nivelación y adecuación de la superficie, materiales, herramientas y equipos, garantizando un acabado uniforme, correctamente nivelado y sin resaltos ni desniveles en las juntas con el piso existente; incluye protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	0.00	$ 179,065.00	$ -
381	AD14	**Demolición y retiro de enchape existente en paredes en cerámica**, incluyendo retiro de enchape, adhesivo, zócalos, doble enchape, lineales y accesorios; incluye desmonte, protección y reinstalación de mediacaña en PVC cuando aplique, protección de elementos adyacentes, herramientas, recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros y material sobrante en sitio autorizado o indicado por el supervisor, aseo y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	M2	10.00	$ 23,808.00	$ 238,080.00
382	AD15	**Suministro e instalación de enchape de pared,** en color y formato de 20 × 20 cm, 20 × 30 cm, 30 × 60 cm, 30 × 90 cm o similar, definido por el supervisor según las condiciones del área, incluyendo lineales, bordes, rebordes, cortes, adhesivo, boquilla, perfiles de aluminio, perfiles de dilatación y demás elementos complementarios; incluye adecuación y resane de muros mediante pañete impermeabilizado, aplomado, nivelación, remates y preparación de la superficie, garantizando acabado uniforme, alineado y sin resaltos o desniveles; incluye materiales, herramientas, equipos, protección de elementos adyacentes, aseo, recolección, cargue, retiro y disposición de material sobrante y residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	M2	48.00	$ 129,065.00	$ 6,195,120.00
383	AD16	**Suministro e instalación de sanitario** tipo Corona, referencia Smart Alongado, color blanco o de características superiores, de aproximadamente 63,4 cm de alto × 73,6 cm de largo × 36,8 cm de ancho, consumo máximo de 4,8 L por descarga y capacidad de descarga de 500 g, incluyendo accesorios, herrajes, sello, boquilla, silicona, conexiones y demás elementos requeridos; incluye desmonte cuidadoso del aparato sanitario existente sin afectarlo, conexión a los puntos hidráulico y sanitario existentes, adecuación y cierre de puntos cuando corresponda, pruebas de funcionamiento, limpieza y todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación y perfecto funcionamiento.	UND	1.00	$ 1,050,243.00	$ 1,050,243.00
384	AD17	**Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en mueble**, de dimensiones aproximadas 70 × 46 × 50 cm, incluyendo mueble en aglomerado RH de 18 mm de alta resistencia, cantos rígidos de 2 mm, diseño sin manijas, superficies lisas y bisagras de acero inoxidable con cierre suave; incluye lavamanos, grifería metálica, anclajes, accesorios, kit de instalación, conexiones hidráulicas y sanitarias, sellos, silicona y demás materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; incluye desmonte cuidadoso del lavamanos existente sin afectarlo, adecuación y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios cuando corresponda, pruebas de funcionamiento, aseo y disposición de residuos.	UND	1.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00

385	AD18	**Mantenimiento y reparación de barandas metálicas** en balcones y puntos fijos de escaleras, H = 1,00 m, incluyendo revisión y ajuste o reposición de anclajes, tornillería y fijaciones sueltas a placa y/o escalera, reparación y aseguramiento de elementos metálicos, lijado y preparación de superficies, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado en color definido por el supervisor; incluye cubrimiento y protección de pisos, muros y áreas adyacentes, andamios y/o equipos certificados para trabajo en alturas, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, aseo y demás actividades necesarias para garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la baranda.	ML	200.00	$ 44,023.00	$ 8,804,600.00
386	AD19	**Suministro e instalación de ventana en aluminio pesado color bronce y vidrio ahumado de 4 mm**, conformada por cuerpos corredizos y fijos, machimbre y demás elementos según diseño previamente aprobado por el supervisor; incluye marcos, perfiles, herrajes, cerrojo de seguridad, accesorios y fijaciones, desmonte y retiro cuidadoso de la ventana existente, adecuación y resane del vano, filos, aplomado, nivelación, sellado perimetral y acabado final, protección de elementos adyacentes, herramientas, equipos, mano de obra, aseo, cargue, retiro y disposición de residuos en sitio autorizado y demás actividades necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	3.00	$ 570,000.00	$ 1,710,000.00
387	AD20	**Suministro e instalación de rejilla tipo persiana en aluminio** para vano de fachada, de dimensiones aproximadas 45 × 45 cm, incluyendo marco, anclajes, fijaciones, sellado perimetral, accesorios, herramientas, equipos, mano de obra, protección de elementos adyacentes, aseo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, estabilidad y funcionamiento.	UND	4.00	$ 83,200.00	$ 332,800.00
388	AD21	**Suministro e instalación de división para baño en vidrio templado de 6 mm**, con dimensiones y configuración según el espacio existente, incluyendo vidrio, herrajes, perfiles, soportes, fijaciones, sellos, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación, estabilidad y funcionamiento; incluye mano de obra, herramientas, equipos, protección de elementos adyacentes, aseo y retiro de residuos	M2	26.79	$ 1,098,001.00	$ 29,412,122.29
Subtotal						**$ 362,449,925.29**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 774,179,761.25**

	A	$ 170,319,547.48
	I	$ 28,412,397.24
	U	$ 43,895,992.46
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**19%**	**$ 8,340,238.57**
VALOR TOTAL		**$ 1,025,147,937**

d) <u>Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el siguiente resumen:</u>

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 683.431.958,00
VALOR ADICIÓN. No 001:	$ 341.715.979,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.025.147.937,00

Esta adición se ejecutará de conformidad con las necesidades identificadas por la supervisión del contrato y la dependencia usuaria, permitiendo ampliar el alcance inicialmente pactado mediante recursos que optimizarán las condiciones de funcionamiento, seguridad, conservación y operatividad de la infraestructura intervenida.

CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento frente a sus obligaciones parafiscales y los aportes a seguridad social integral.

e) <u>CONCEPTOS DEL SUPERVISOR</u>

Que mediante oficio No. 20260021362754773 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-OIARQ-29.25. de fecha 02 de SEPTIEMBRE de 2026, el supervisor del contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026, considera

procedente la Adición en TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS. ($ 341.715.979,00) M/CTE al contrato de obra No. 0036-ARC-CBNL02-2026, teniendo en cuenta que el desarrollo de estos trabajos adicionales que constituyen una acción crítica para garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad de las viviendas afectadas por el sismo.

f) CONCLUSIÓN Y RELACIÓN DE LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN O REMISIÓN AL ANEXO RESPECTIVO ADJUNTADO EN LA PONENCIA.

Por lo anterior el Gerente de proyecto y el supervisor del contrato se permiten recomendar al señor comandante de la Base Naval No. 2 ARC "Málaga" efectuar la modificación adición presupuestal y anexo técnico – económico, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, así:

MODIFICACION	**PRIMERO:** adicionar el valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS. ($ 341.715.979,00) M/CTE, ascendiendo el contrato a un valor de MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.025.147.937) M/CTE.
	SEGUNDO: modificar el anexo técnico con la inclusión de ítems nuevos no previstos
	TERCERO: modificar el anexo acuerdo a balance de mayores y menores cantidades de obra

Que en consideración de lo anterior esta Gerencia de Proyecto concluye la necesidad de adelantar el cambio del anexo técnico acuerdo balance de mayores y menores cantidades de obra, la necesidad de incluir ítems adicionales no previstos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual al contrato y recuperación de inmuebles afectados por la emergencia el día 10 de agosto de 2026.

La presente modificación se justifica toda vez que, en cumplimiento al principio de transparencia establecido en la Ley 80 de 1993, se adjudicó un contrato con el cumplimiento de las garantías legales requeridas y en la actualidad se encuentra vigente su ejecución.

4 ANEXOS

- Oficio No. 20260015672566693// MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-BRIM2-OPLAN-29.57 emitido por el comandante del BCAI2 solicitando la inclusión de actividades de mantenimiento y recuperación de las edificaciones afectadas.

- Señal No.20260021452598143/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DEALM-29_25, emitida por el Jefe Departamento de Alojamientos Militares BNL02, solicitando la inclusión de actividades de mantenimiento para las divisiones de los baños.

- Oficio No. 20260021362740573 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOIARQ-29.25 de fecha 02 de septiembre del 2026, emitido por el supervisor solicitando al contratista la viabilidad para la modificación del anexo técnico económico y adición presupuestal del contrato

- Oficio respuesta emitido por la empresa MLG INGENIERIA S.A.S, aceptando la viabilidad para la modificación del anexo técnico económico y adición presupuestal del contrato.

- Oficio No. 20260021362754773 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-OIARQ-29.25. de fecha 02 de SEPTIEMBRE de 2026, emitido por supervisor del contrato recomendando al señor ordenador del gasto la viabilidad para la modificación del anexo técnico económico y adición presupuestal del contrato

- Estudio de mercado, 03 cotizaciones sobre las actividades de obra a adicionar.
- Planilla de pago: Aportes al Sistema de seguridad social por parte de la firma contratista.
- Copia CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10726 DEL 16 DE ENERO DE 2026.

Atentamente,

Capitán de Corbeta JONATHAN GOENAGA ROSAS
Gerente Contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026

Teniente de Fragata JAIME S HERNANDEZ JAVIER ARTURO
Supervisor Contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026

Teniente de Fragata MUNIVE TERAN ALVARO ALFONSO
Supervisor Local Contrato No. 0036-ARC-CBNL02-2026