

		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META			Código: GES-FO-20	
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA			Vigencia: 23/04/2024	
		PRESUPUESTO			Versión: 03	
Objeto	"MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"					Fecha
						1/06/2026
Item	Descripción	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	Valor total	
1	SUMINISTRO					
1.01	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR: *SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO *BASE UN (1) COSTADO LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 *PASACABLES: SI	UND	102,00	\$ 1.290.000,00	\$ 131.580.000,00	
1.02	ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO EN L: MEDIDA: (1,50m x 1,50 a 1,80m X 1,80m), COMPUESTO POR: *SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO *BASE DOS (2) COSTADOS LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. TAPA DOS (2) (LATERAL) EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. NIVELADORES *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *FALDERO AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 *PASACABLES: SI.	UND	24,00	\$ 1.730.000,00	\$ 41.520.000,00	

		INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META			Código: GES-FO-20
		PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA			Vigencia: 23/04/2024
		PRESUPUESTO			Versión: 03
Objeto	"MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"				Fecha
					1/06/2026
Item	Descripción	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	Valor total
1.03	ADQUISICIÓN SILLA COMPUESTA POR: *MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA *MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO *MECANISMO: INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. BLOQUEO ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE, ACCIÓN ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACIÓN DEL ESPALDAR *ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM aprox *ANCHO TOTAL: 600MM aprox *ALTO ESPALDAR: 510MM aprox *ANCHO ESPALDAR: 470MM aprox *PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM aprox *BASE: 5 ASPAS EN NYLON, Ø620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø50MM *BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. *COLOR: NEGRO (INCLUYE ARMADO)	UND	126,00	\$ 690.000,00	\$ 86.940.000,00
1.04	TANDEM DE 3 PUESTOS COMPUESTO POR: * ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADO Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO CON MEDIDAS: * ANCHO GENERAL: 1.60cm * ALTO GENERAL: 76cm * ALTO ASIENTO: 38cm * PROFUNDIDAD ASIENTO: 43cm * ANCHO ASIENTO: 51cm * ALTO ESPALDAR: 48cm * ANCHO ESPALDAR: 51cm * PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICO/POLIESTER ERGONOMICA.	UND	8,00	\$ 785.000,00	\$ 6.280.000,00
1.05	MESA DE TRABAJO DIMENSIONES: SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06 ESPESOR. BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M ALTO ALTO TOTAL: 0.78M COMPOSICIÓN: ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y MDF, RECUBIERTO EN FORMICA COLOR PLOMO (ver diseño) CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES. INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACIÓN DE 3.60 LARGO X 0.20M ANCHO PARA INSTALACIÓN DE GROMMET SEGUN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	UND	1,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
1.06	SILLA MESA DE TRABAJO	UND	20,00	\$ 800.000,00	\$ 16.000.000,00
1.07	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA PARA ACOPIO DE ELEMENTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS TIPO H.D.920*2000*400MM (PARAL CALIBRE 16, ENTREPAÑOS CALIBRE 20, ESQUINEROS CALIBRE 16)	UND	28,00	\$ 1.150.000,00	\$ 32.200.000,00
				SUBTOTAL	\$ 326.620.000,00
				SUBTOTAL + IVA (19%)	\$ 388.668.800,00
2	ADECUACIONES - DESMONTES				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS	UND	3,00	\$ 12.100.000,00	\$ 36.300.000,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ACCES POINT	UND	6,00	\$ 3.200.000,00	\$ 19.200.000,00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO - TECHO TECNOLOGÍA INVERTER DE 36.000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y CONTROL REMOTO. INCLUYE METROS ADICIONALES DE TUBERIA 40,20 METROS ADICILONES.	UND	3,00	\$ 20.750.980,00	\$ 62.252.940,00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 18.000 BTU/h 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR, Y CONTROL REMOTO.	UND	1,00	\$ 4.506.350,00	\$ 4.506.350,00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 24.000 BTU/h 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR, Y CONTROL REMOTO INCLUYE METROS ADICIONALES DE TUBERIA.	UND	2,00	\$ 5.873.519,00	\$ 11.747.038,00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT, CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIOR DE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV: 100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701. INSTALACION	M2	174,00	\$ 275.000,00	\$ 47.850.000,00
2.07	DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO INCLUYE COSTADO ARCHIVADOR Y ACCESORIO DE ANCLAJE	UND	45,00	\$ 120.000,00	\$ 5.400.000,00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO	M2	130,00	\$ 68.000,00	\$ 8.840.000,00

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META					Código: GES-FO-20
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA					Vigencia: 23/04/2024
PRESUPUESTO					Versión: 03
Objeto "MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"					Fecha 1/06/2026
Item	Descripción	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	Valor total
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN DE OFICINA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, PISAVIDRIO CURVO Y VIDRIO LAMINADO CRUDO 6mm, (COMPUESTO POR VIDRIO INCOLORO 3mm INC + PVB 0,38 + 3mm INC INCOLORO). INCLUYE PELICULA DOBLE DE CONTROL VISUAL TIPO FROZZEN Y VINILO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	M2	50,10	\$ 645.000,00	\$ 32.314.500,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE BATIENTE INC MARCO EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, MARCO 3"x1", VIDRIO DE SEGURIDA TEMPLADO 5mm, PISAVIDRIO CURVO INCLUYE CHAPA DE BOLA Y PELICULA SAND BLASTING.	M2	43,50	\$ 630.000,00	\$ 27.405.000,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM INCOLORO CON CUATRO (04) PERFORACIONES. DIM: ENTRE 1,20 a 1,70 X 0,30M. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PELICULA DE CONTROL VISUAL OPALIZADA	UND	40,00	\$ 295.000,00	\$ 11.800.000,00
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM INCOLORO CON CUATRO (04) PERFORACIONES. DIM: ENTRE 0,55 a 0,60 X 0,30M. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PELICULA DE CONTROL VISUAL OPALIZADA	UND	62,00	\$ 220.000,00	\$ 13.640.000,00
2.13	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	772,24	\$ 13.795,00	\$ 10.653.050,80
2.14	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	20,20	\$ 24.942,00	\$ 503.828,40
2.15	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	125,00	\$ 8.976,00	\$ 1.122.000,00
2.16	DESMONTE DE DIVISION MODULAR EN ALUMINIO CON VIDRIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	30,25	\$ 46.773,00	\$ 1.414.883,25
2.17	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	35,35	\$ 19.593,00	\$ 692.612,55
2.18	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	15,00	\$ 116.955,00	\$ 1.754.325,00
2.19	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	799,07	\$ 11.413,00	\$ 9.119.785,91
2.20	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	136,00	\$ 7.450,00	\$ 1.013.200,00
2.21	DESMONTE DE CABLEADO EN CANALETA A LA VISTA, INCLUYE SELLADO DE TOMAS Y TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	ML	350,00	\$ 8.500,00	\$ 2.975.000,00
2.22	DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	4,00	\$ 218.382,00	\$ 873.528,00
2.23	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	203,14	\$ 8.935,00	\$ 1.815.055,90
2.24	ESTUCO PLASTICO	M2	595,60	\$ 23.472,00	\$ 13.979.923,20
2.25	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	948,05	\$ 16.193,00	\$ 15.351.773,65
2.26	RESANE DE MUROS EN MORTERO INCLUYE REPARACION DE FISURAS	M2	667,59	\$ 18.424,00	\$ 12.299.678,16
2.27	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	585,79	\$ 45.434,00	\$ 26.614.782,86
2.28	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	585,79	\$ 19.391,00	\$ 11.359.053,89
2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	128,34	\$ 94.430,00	\$ 12.119.146,20
2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	128,25	\$ 66.052,00	\$ 8.471.169,00
2.31	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACIÓN PARA ILUMINACION	M2	799,07	\$ 155.786,00	\$ 124.483.919,02
2.32	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,97	\$ 36.223,00	\$ 397.366,31
2.33	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	126,00	\$ 158.050,00	\$ 19.914.300,00
2.34	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (REGULADA)	UND	126,00	\$ 115.400,00	\$ 14.540.400,00
2.35	MONTAJE Y CONEXIÓN TOMA DOBLE DATOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A, INCLUYE FACE PLATE, JACKS Y MARQUILLAS IMPRESORA TERMICA DE IDENTIFICACION, INCLUYE CERTIFICACION	UND	126,00	\$ 165.000,00	\$ 20.790.000,00
2.36	SALIDA DE LAMPARA 110 VL = 6M SUMINISTRO E INSTALACION	UND	167,00	\$ 186.524,00	\$ 31.149.508,00
2.37	CANALETA METALICA PERIMETRAL EN COLLED ROLLED CAL 24 DE 12CM X 5CM X 2M CON DIVISION INCLUYE TROQUEL DE SALIDA (datos/voz/regulada) ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	ML	162,00	\$ 65.400,00	\$ 10.594.800,00
2.38	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	ML	280,80	\$ 7.419,00	\$ 2.083.255,20
2.39	PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K	UND	127,00	\$ 187.068,00	\$ 23.757.636,00
2.40	PANEL LED 18W. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	40,00	\$ 64.733,00	\$ 2.589.320,00
2.41	CABLE U/FTP CATEGORIA 6A BLINDADO 26AWG LSZH LEVITON	ML	2524,79	\$ 13.500,00	\$ 34.084.665,00
2.42	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CATEGORIA 6A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 0,90 mts LEVITON	UND	126,00	\$ 49.800,00	\$ 6.274.800,00
2.43	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CATEGORIA 6A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 2,10 mts LEVITON	UND	126,00	\$ 62.000,00	\$ 7.812.000,00
2.44	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6,00	\$ 1.313.237,00	\$ 7.879.422,00
2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM(CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	59,13	\$ 154.990,00	\$ 9.164.558,70
2.46	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	256,88	\$ 41.863,00	\$ 10.753.767,44



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO

Código: GES-FO-20

Vigencia: 23/04/2024

Versión: 03

Objeto

"MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Fecha

1/06/2026

Ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	Valor total
2.47	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	481,66	\$ 41.276,00	\$ 19.880.998,16
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, LD=0.30 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	27,27	\$ 82.583,00	\$ 2.252.038,41
2.49	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 35.851,00	\$ 215.106,00
2.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA REJIBAND 40 X 5	ML	120,00	\$ 71.137,00	\$ 8.536.440,00
2.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2"	ML	24,21	\$ 302.426,00	\$ 7.321.733,46
3	SUBTOTAL				\$ 777.864.668,47
3.1	CICLO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES				
	PUESTA A PUNTO				
3.1.1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN MARCHA, BLOQUEO, DESBLOQUEO, ENTRE OTROS, OPERACION REPROGRAMACION DE EQUIPO, PROGRAMACION DEL SOFTWARE, PARAMETRIZACION DEL EQUIPO, CONFIGURACION DE LAS CURVAS DE ACELERACION Y DESACELERACION DEL VARIADOR DEL ASCENSOR.	GL	1,00	\$ 41.540.000,00	\$ 41.540.000,00
	SUBTOTAL				\$ 41.540.000,00
	SUBTOTAL + IVA (19%) SUMINISTROS Y DOTACION				\$ 388.668.800,00
	SUBTOTAL DE OBRA INCLUIDO AIU				\$ 819.404.668,47
	Administración		28,00%		\$ 229.433.304,37
	Imprevistos		1,00%		\$ 8.194.046,58
	Utilidad		5,00%		\$ 40.970.232,92
	Valor Total AIU				\$ 278.697.583,87
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				\$ 1.207.963.468,47

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA

Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Proyecto:

Cesar Eduardo García Martínez - Cps de Apoyo