PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS CONTRACTUALES

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

OFICINA / DEPENDENCIA GESTORA: OFICINA DE PLANEACION

OBJETO A CONTRATAR: PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA DE ACCESO INTERNA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ.

VALOR: **OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 803.387.865,67)**

Que atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y específicamente en el Manual de contratación, la Oficina de Planeación, en su calidad de oficina gestora procedió a efectuar la consulta de precios o condiciones del mercado local y/o nacional con el fin de establecer el presupuesto oficial para el proceso de contratación que tiene por objeto PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA DE ACCESO INTERNA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, de acuerdo a la cantidad de bienes, elementos, equipos o actividades que se pretenden contratar y según se describirá y detalla en la tabla inserta en el presente documento.

CONSTANCIAS:

1. Se deja constancia que el análisis de precios de mercado se basó para efectos de determinar el presente presupuesto oficial en cotizaciones realizadas sobre las actividades a ejecutar.

2. En igual sentido, se deja constancia que los documentos que soportan el estudio de mercado reposaran en los archivos de esta oficina gestora.

3. El presente presupuesto oficial incluye IVA, impuestos, tasas, deducciones y contribuciones que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se llegue a suscribir.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1320,00	$ 5.100,50	$ 6.732.665,43
	SUB TOTAL				**$ 6.732.665,43**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS**				
2,1	SUMINISTRO DE SUB BASE	M3	97,07	$ 317.895,66	$ 30.857.373,05
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Y COMPACTACIÓN	M3	190,80	$ 148.504,90	$ 28.334.735,02
2,3	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	30,00	$ 63.190,66	$ 1.895.719,85
	SUB TOTAL				**$ 61.087.827,92**
3	**PAVIMENTO**				
3,1	GEOTEXTIL NT 2500	M2	1272,00	$ 53.403,99	$ 67.929.873,38
3,2	PAVIMENTO RIGIDO MR42 E=0.20 M	M2	840,00	$ 520.623,90	$ 437.324.077,89
	SUB TOTAL				**$ 505.253.951,27**
4	**PISOS Y URBANISMOS**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	241,98	$ 159.425,09	$ 38.577.684,34
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	227,11	$ 130.293,54	$ 29.590.965,77

PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS CONTRACTUALES

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

4,3	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	337,54	$ 171.198,32	$ 57.786.280,77
	SUB TOTAL				**$ 125.954.930,88**
5	**OBRAS HIDRAULICAS**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 20" (INCLUYE ZANJA Y TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION)	ML	72	$ 616.330,25	$ 44.375.777,91
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE 20"	M3	16	$ 948.186,49	$ 15.170.983,82
5,3	CONTRUCCIÓN DE DESCOLE EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PIEDRA BOLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3	5,3	$ 1.815.971,92	$ 9.624.651,18
	SUB TOTAL				**$ 69.171.412,91**
6	**OBRAS DE ILUMINACIÓN**				
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO PARA LAMPARA SOLAR (INCLUYE TAPA Y ACERO)	UND	6	$ 463.638,56	$ 2.781.831,36
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SOLAR DE 500W TIPO OVNI	UND	6	$ 1.656.391,14	$ 9.938.346,84
	SUB TOTAL				**$ 12.720.178,20**
7	**SEÑALIZACIÓN**				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE DEMARCACIÓN VIAL	ML	360	$ 9.720,23	$ 3.499.281,65
7,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE SEÑALES DE TRANSITO (PARE, CEBRA PEATONAL,SIMBOLOS Y FLECHAS)	M2	12	$ 137.393,12	$ 1.648.717,42
	SUB TOTAL				**$ 5.147.999,06**

TOTAL COSTO OBRA (DIRECTO + INDIRECTO)	**$ 786.068.965,67**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	**$ 17.318.900,00**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 803.387.865,67**

RESPONSABLES:

Elaboró: Ing. **Roberto Alexis Forero Rivera** Cargo: DOTC Firma:	Aprobó: Ing. **Jhon Jairo Jiménez Alvarez** Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Firma: