Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9869306
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(27/08/2026 5:07:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	001-101-2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/11/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	17/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAMUS INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901799564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAMUS INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA ROJAS FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2026 10:25:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2026 3:01:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARÍA GENERAL ALFM .
Proceso de Contratación	SAMC 002-097-2026
Título de la oferta	SAMC 002-097-2026
Cuantía del contrato	107.812.325,8 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Institucional)	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(3/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(3/09/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2029 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 7 horas para terminar *(4/09/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 minutos de tiempo transcurrido *(4/09/2026 2:48:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20623232	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	134.765.407,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/11/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.20623126	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.20555849	Seriedad de la oferta	-	11.544.037,60 COP	-	18/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	50	53.906.162,90	-	Editar
☐ Pago 002	50	53.906.162,90	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9869306

Proveedor CAMUS INGENIERIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 95 13-08
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 95 13-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAD BUENAVENTURA – SEDE ADMINISTRATIVA (Carrera 38 #5-16 barrio 14 de julio entrada chuchofon) Zona: Urbana Departamento: Valle de Cauca País: Colombia	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9869306

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
115.431.693,19	107.812.325,80

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	184,00	M2	211.703,50	199.213,00	38.953.444,00	36.655.192,00
2	72101507	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	2,00	UN	1.087.986,25	1.023.795,00	2.175.972,50	2.047.590,00
3	72101507	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W) - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.	2,00	UN	1.087.986,25	1.023.795,00	2.175.972,50	2.047.590,00
4	72101507	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión	1,00	VG	3.491.833,33	3.285.815,00	3.491.833,33	3.285.815,00
5	72101507	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin).	10,00	ML	998.650,00	939.730,00	9.986.500,00	9.397.300,00
6	72101507	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de	12,00	M2	259.325,00	244.025,00	3.111.900,00	2.928.300,00

		alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño.						
7	72101507	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-hongos.	6,00	ML	565.800,00	532.418,00	3.394.800,00	3.194.508,00
8	72101507	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la protección hidrófuga de la estructura.	22,00	M2	91.795,83	86.380,00	2.019.508,26	1.900.360,00
9	72101507	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de seguridad en alturas vigente	4,00	UN	683.675,00	643.338,00	2.734.700,00	2.573.352,00
10	72101507	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	3,00	UN	282.900,00	266.209,00	848.700,00	798.627,00
11	72101507	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de almacenamiento. almacenamiento.	6,00	ML	141.450,00	133.104,00	848.700,00	798.624,00
12	72101507	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	6,00	ML	119.308,33	112.269,00	715.849,98	673.614,00
13	72101507	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado rápido, limpiador primer para PVC y accesorios de acople necesarios.	1,00	UN	306.475,00	288.393,00	306.475,00	288.393,00
14	72101507	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para acceso a cubierta, cierra de membrana asfáltica/liquida para evitar filtraciones en bodega.	1,00	VG	7.510.333,33	7.067.224,00	7.510.333,33	7.067.224,00
15	72101507	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de salidas eléctricas monofásicas de potencia, que comprende la adecuación de circuitos para áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye la instalación de tomas corrientes dobles de 125V / 15-20A con protección de falla a tierra (GFCI) en cumplimiento estricto con la normativa RETIE, esenciales para la seguridad humana en ambientes de alta humedad como Buenaventura.	25,00	UN	250.266,67	235.501,00	6.256.666,75	5.887.525,00
16	72101507	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad.	15,00	UN	153.237,50	144.196,00	2.298.562,50	2.162.940,00
17	72102900	ADMINISTRACION 22,99%	1,00	VG	19.962.198,18	17.975.529,88	19.962.198,18	17.975.529,88

17.1	72102900	IMPREVISTOS 4%	1,00	VG	3.473.196,73	3.268.278,16	3.473.196,73	3.268.278,16
17.2	72102900	UTILIDAD 5%	1,00	VG	4.341.495,91	4.085.347,70	4.341.495,91	4.085.347,70
17.3	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	VG	824.884,22	776.216,06	824.884,22	776.216,06

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Encuesta-Anticorrupcion V3 002-094-2026.doc	☐	☑
Acuerdo-Confidencialidad-Contratistas	☐	☑
Certificacion Bancaria	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificacion Bancaria	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(2/09/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO MATTO BUENAVENTURA. 001-101-2026..pdf	CONTRATO MATTO BUENAVENTURA. 001-101-2026..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto SANDRA PATRICIA BOL Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52366993 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ	4/09/2026 3:01:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	107.812.325,8
Total	107.812.325,8	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	27826	CDP	Generado	115.440.376 COP	115.440.376 COP	15-20-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 115.440.376 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 115.440.376 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 17/07/2026 2:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -