Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	FCCE-EICP-FM-1	Versión	1

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1			MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
1	1,10			Excavacion a mano en material comun	m3	2.437,92	88.230,00	215.097.682,00
2	1,20			Relleno cama de arena	m3	363,60	180.424,00	65.602.166,00
3	1,33			Relleno con material selecionado compactado	m3	1.169,37	215.493,00	251.991.049,00
4	1,40			Relleno con material de sitio	m3	758,67	43.976,00	33.363.272,00
5	1,50			Retiro de material sobrante de la excavacion, incluye cargue	m3	2.646,17	50.627,00	133.967.649,00
6	1,60			Subbase granular	m3	433,53	327.815,00	142.117.637,00
Subtotal								842.139.455,00
	2			INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS				
7	2,10			Suministro e instalacion tuberia PVC pared estructural alcantarillado D=200mm	m	1.635,05	133.535,00	218.336.402,00
8	2,20			construccion de acometidas domiciliarias incluye, suministro e instalacion de tuberia novafort, suministro e instalacion de silla yee de 200x160 y accesorios para su instalacion, caja en concreto y tapa.	und	248,00	1.766.662,00	438.132.176,00
Subtotal								656.468.578,00
	3			ENTIBADO Y ELEMENTOS EN CONCRETO				
9	3,10			Entibado Temporal metalico	m2	4.572,30	119.873,00	548.095.318,00
10	3,20			Camara de inspeccion 1.2 < h <= 3.0 m	und	27,00	7.461.411,00	201.458.097,00
11	3,30			Corte de pavimento existente	m	3.320,30	32.061,00	106.452.138,00
12	3,40			Demolicion de pavimento en concreto rigido, incluye retiro	m2	1.882,44	60.290,00	113.492.308,00
13	3,50			Reposicion de pavimento en concreto rigido, incluye acero de refuerzo	m2	1.664,24	392.096,00	652.541.847,00
14	3,60			demolicion de camara de inspeccion h<= 3.0 m	und	27,00	580.828,00	15.682.356,00
Subtotal								1.637.722.064,00
							SUBTOTAL OBRAS	3.136.330.097,00

A.I.U. %	30,00%	$ 723.768.484,00
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		29.795.496,00
IMPLEMENTACION PGIO (Calidad, seguridad y ambiental)		52.826.419,00
VALOR TOTAL		3.218.952.012,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	24,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,00%

Jesús Anaya

JESÚS ANDRÉS ANAYA HERAZO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN