



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
MUNICIPIO DE SARAVENA					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
PRESUPUESTO					
"MANTENIMIENTO COLISEO CUBIERTO HERNANDO SARMIENTO CAMEJO - MALARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"					
FECHA: JULIO DE 2026					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	CONCRETOS				
1,1	Placa en concreto de 3000 psi e=10cm	M2	4,80	\$ 292.692,00	\$ 1.404.921,60
1,2	Acero de refuerzo de 60.000 psi (Incluye corte y figurado)	KG	38,55	\$ 16.116,00	\$ 621.271,80
SUBTOTAL:					\$ 2.026.193,40
2.0	INSTALACIONES HDROSANITARIAS				
2,1	Suministro e instalacion de Griferia para Lavamanos	UND	3,00	\$ 119.312,00	\$ 357.936,00
2,2	Suministro e instalacion de Griferia Sanitaria incluye manija	UND	3,00	\$ 216.319,00	\$ 648.957,00
2,3	Suministro e instalacion de Lavamanos (incluye griferia)	UND	2,00	\$ 478.212,00	\$ 956.424,00
2,4	Desmonte de aparato sanitario	UND	5,00	\$ 42.902,00	\$ 214.510,00
2,5	Suministro e instalacion de aparato sanitario (incluye griferia)	UND	1,00	\$ 1.008.700,00	\$ 1.008.700,00
2,6	Suministro e instalacion de orinal (Incluye griferia)	UND	4,00	\$ 922.248,00	\$ 3.688.992,00
2,7	Suministro e instalacion de rejilla de piso de 2"	UND	3,00	\$ 73.425,00	\$ 220.275,00
SUBTOTAL:					\$ 7.095.794,00
3.0	CARPINTERIA METALICA				
3,1	Suministro e instalacion de marco para puerta	ML	16,00	\$ 289.051,00	\$ 4.624.816,00
SUBTOTAL:					\$ 4.624.816,00
4.0	ACABADOS				
4,1	Pintura en Vinilo Tipo 1 a Tres Manos	M2	727,62	\$ 33.144,00	\$ 24.116.237,28
4,2	Pintura en esmalte para Carpinteria Metalica	M2	205,20	\$ 50.040,00	\$ 10.268.208,00
4,3	Pintura para exteriores	M2	102,09	\$ 28.476,00	\$ 2.907.114,84
4,4	Resane y Pintura en Vinilo Tipo 1 a Tres Manos para Graderias	M2	202,50	\$ 57.290,00	\$ 11.601.225,00
SUBTOTAL:					\$ 48.892.785,12
5.0	CUBIERTA				
5,1	Reparacion de puntos de filtracion de agua de la cubierta Principal	UND	27,00	\$ 145.232,00	\$ 3.921.264,00

5,2	Desmonte de cubierta existente	M2	47,60	\$ 23.413,00	\$ 1.114.458,80
5,3	Suministro e instalación de teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 30 e=0.30 mm	M2	47,60	\$ 109.168,00	\$ 5.196.396,80
SUBTOTAL:					\$ 10.232.119,60
6.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6,1	Suministro e instalacion de bombillos led de 30W	UND	6,00	\$ 24.957,00	\$ 149.742,00
SUBTOTAL:					\$ 149.742,00
SUBTOTAL DE OBRA FISICA					\$ 73.021.450,12
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					\$ 3.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 76.021.450,12

Vo. bo: 
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Realizó: 
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
 PROFESIONAL DE APOYO SPIM