DANE	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	**CODIGO:** GCO-040-PDT-002-f-007 **VERSIÓN:** 7

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	**SUBPROCESO:** SELECCIÓN

Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato

COTIZANTE	AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S
DESCRIPCION DEL OBJETO:	AMFIS_2025_SM_Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo trimestralmente con bolsa de repuestos, de los equipos de la red de agua potable y contra incendios de las motobombas ubicadas en el sótano del Edificio Palacio Nacional en donde funciona la Sede Pereira - Territorial Centro Occidente, lo anterior de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Comodato N.º 412 de 2023 suscrito con el Ministerio de Trabajo y con las especificaciones técnicas solicitadas.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**SUBTOTAL**
A) EQUIPODESUMINISTRODEAGUAPOTABLE: Compuesto por 2 moto bombas trifásicasde10HP, Un (1) tanque hidroneumático de 500 litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. B) MOTOBOMBA PARA RED DE INCENDIO: Motobomba trifásica de 25HP, Un (1) tanque hidroneumático de 500 Litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. C) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS: 1.Motoreseléctricos: Inspección y revisión de bornes de conexiones, Inspección del estado de los cables de acometidas eléctricas, ductos, Limpieza y ajuste de conexiones (bornes y empalmes) eléctricos, Inspección de rodamientos y sellos, Medición de parámetros eléctricos y bobinados. 2.Bombacentrífuga: Inspección y revisión del sello mecánico, Detección de fugas o goteos en carcasa, Detección de fugas o goteos en la succión y descarga y Limpieza. 3.Tanque Hidroneumático: Revisión de conexiones hidráulicas, detección de fugas, verificación de precarga de aire, revisión carga de aire, revisión del alimentador de aire, verificación del funcionamiento del cargador y limpieza. (2 tanques) 4.Controleseléctricos:Revisión del estado del cableado en todo el tablero eléctrico incluye cableado de fuerza, control y alimentación de tablero y equipos, protecciones eléctricas, detección de puntos de corrosión, puntos calientes, ajuste de conexiones, bornes y empalmes revisión de presostatos de interruptor de nivel y limpieza general. 5.Limpiezageneral: Realizar la instalación de la unidad en el lugar correspondiente, conectar eléctrica e hidráulicamente el equipo y realizar prueba de correcto funcionamiento.	UNIDAD	4	$ 1.150.000	$ 218.500	$ 1.368.500	**$ 5.474.000**
D) BOLSA DE REPUESTOS: El ítem bolsa de repuesto será global y fijo que corresponderá al suministro de repuestos que llegaren a requerir las motobombas durante el mantenimiento preventivo y correctivo como son: Gas Refrigerante, Tuberías de Cobre, partes y repuestos electrónicos y eléctricos etc. Y este valor será suministrado por la entidad y no podrá cambiarlo el contratista debe Tener en cuenta repuestos por toda la vigencia del contrato (hasta 15 de diciembre de 2025)						**$ 0**
Nota: Los valores deben incluir el servicio de transporte a la ciudad de Pereira y cambio de repuestos cuando se requiera.						**$ 5.474.000**
*(Existen bienes y/o servicios que no son susceptibles de diligenciar en el cuadro superior del presente formato. Cuando aplique, en la casilla descripción del bien y/o servicio inferior se debe plasmar la descripción del mismo).						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO			$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
			$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
Ver Anexo Técnico *** Se debe verificar el % de IVA a aplicar por ítem cotizado según corresponda. La tabla esta formulada para un IVA del 19%**	**TOTAL**					**$ 10.948.000,00**

**Las notas en rojo son explicativas o indicativas de la información que debe ser incorporada en el Formato. Cuando se encuentre listo para trámite se debe eliminar las notas rojas.*

