ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)					
PRESUPUESTO					
Descripción			U.M.	Fecha	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA E=1" 0.3 X 0.3			UN	17/03/2026	
1. EQUIPO					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	EQUIPO DE SOLDADURA	dia	0,15	$ 65.000	$ 9.750
SUBTOTAL					$ 9.750
2. MATERIALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	PLATINA DE ACERO	kg	18,00	$ 6.676,00	$ 120.168,00
	ELECTRODOS DE SOLDADURA	kg	0,30	$ 16.000,00	$ 4.800,00
	ANTICORROSIVO	gl	0,05	$ 70.000,00	$ 3.500,00
	CONSUMIBLES	und	1,00	$ 5.000,00	$ 5.000,00
					$ -
SUBTOTAL					$ 133.468,00
3. TRANSPORTES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
4. MANO DE OBRA					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	16,51	$ 418.580,00	$ 25.348,48
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	14,00	$ 271.414,00	$ 19.386,71
SUBTOTAL					$ 44.735,20
5. ADICIONALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 44.735,20	20%	$ 8.947,04
SUBTOTAL					$ 8.947,04
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 196.900,00

