ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

PRESUPUESTO

Descripción	U.M.	Fecha
ESTABILIZACION DE TALUDES CON TRINCHO DE GUADUA DE 1M DE PROFUNDIDAD.	ML	17/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	GUADUA ROLLIZO	un	2,50	$ 12.000,00	$ 30.000,00
	ESTACAS DE GUADUA	un	1,50	$ 8.000,00	$ 45.000,00
	ALAMBRE	kg	0,50	$ 7.000,00	$ 3.500,00
	PUNTILLAS 3"	kg	0,10	$ 7.000,00	$ 700,00
	RELLENO	m3	0,20	$ 25.000,00	$ 5.000,00
SUBTOTAL					$ 84.200,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	18,28	$ 418.580,00	$ 22.896,80
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	15,00	$ 271.414,00	$ 18.094,27
SUBTOTAL					$ 40.991,07

5. ADICIONALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 40.991,07	20%	$ 8.198,21
SUBTOTAL					$ 8.198,21
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 133.389,00**