ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

PRESUPUESTO

Descripción	U.M.	Fecha
GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ESPESOR DE 30 MILS (0,75 MM)	M2	17/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	GEOEMBRANA HDPE	m2	1,00	$ 15.000,00	$ 15.000,00
	CINTA	m	0,20	$ 2.000,00	$ 400,00
	ANCLAJES, GRAPAS	un	1,00	$ 1.500,00	$ 1.500,00
SUBTOTAL					$ 16.900,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	75,00	$ 418.580,00	$ 5.581,07
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	77,33	$ 271.414,00	$ 3.510,03
SUBTOTAL					$ 9.091,10

5. ADICIONALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 9.091,10	20%	$ 1.818,22
SUBTOTAL					$ 1.818,22
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.809,00**