ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

PRESUPUESTO

Descripción	U.M.	Fecha
DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE COSTADO ORIENTE)	M3	17/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	HERRAMIENTA MENOR	H	1,00	$ 2.276,00	$ 2.276
	COMPRESOR DE 250CPM	H	0,15	$ 155.951	$ 23.393
SUBTOTAL					$ 25.669

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ -

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	MATERIAL DESMONTADO	M3	6,50	$ 1.823	$ 11.850
SUBTOTAL					$ 11.850

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA AA	Jornal	10,72	$ 455.236,00	$ 42.473,52
SUBTOTAL					$ 42.473,52

5. ADICIONALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 79.992,00**