ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)		
PRESUPUESTO		
Descripción	U.M.	Fecha
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXCAVACION Y/O RECEBO, SOBREACARREOS Y DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS , SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	17/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	HERRAMIENTA MENOR	dia	2,50	$ 916,74	$ 2.292
SUBTOTAL					$ 2.292

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Derecho de explotación y/o disposición de materiales	m3	1,00	$ 3.146,00	$ 3.146,00
	Arena de trituración y/o arena natural (Material No plástico, Porcentaje de material que pasa el tamiz No 200 < 5% y Tamaño máximo del agregado de 9.5 mm). O materia de excavacion	m3	1,00	$ 6.723,00	$ 6.723,00
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 9.869,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde	dia	0,01	$ 274.800	$ 2.080
	Volqueta 14 m3		0,02	$ 150.000	$ 2.340
SUBTOTAL					$ 4.420

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	60,50	$ 418.580,00	$ 6.918,68
SUBTOTAL					$ 6.918,68

5. ADICIONALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 23.500,00**