

PROYECTO ESTRUCTURAL
PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN FASE I ACCESOS 1-2 Y SENDEROS

I. GENERALIDADES

- Localización: Bogotá, cundinamarca (Localidad de Usme)
- Zona de Amenaza Sísmica: INTERMEDIA (Piedemonte C)
- Normas de Diseño y Construcción: NSR-10 (Ley 400 de 1997/Decreto 926 de 2010)

II. PARAMETROS GENERALES DE DISEÑO

2.1 CARGAS

- Cargas Muertas:
- Acabados de piso: 50 kg/m²
- Divisiones livianas: 150 kg/m²
- Cubierta : 50 kg/m²

Cargas Vivas:

- Plataformas, escaleras y pasillos : 500 kg/m²
- Oficinas, baños, depósitos livianos : 300 kg/m²

2.2 GRUPO DE USO: Grupo II

Coefficiente de Importancia I=1.10

2.3 PARÁMETROS SÍSMICOS

- Zona de Amenaza: Intermedia
- Aceleración, Aa=0.15, Av=0.20 (Pídemonte C)
- Coefficientes Fa=1.80, Fv=1.70
- Capacidad de Disipación Moderada (MOD)
- Grado de Desempeño Elementos No Estructurales:Bueno

2.4 PARÁMETROS DE RESISTENCIA CONTRA EL FUEGO

De acuerdo a los requisitos de la NSR10 en el título J, la protección contra fuego para la estructura del edificio se define con base en los siguientes parámetros:

Uso:	OCUPACIÓN ESPECIAL
Acero:	A572 Gr. 50; Fy=50 ksi

Clasificación de la estructura (K.2.7): ESPECIALES Parques de recreación L-3
Categorización de la estructura (J.3.3-1): I-3, AT<sin límite, N° pisos=1, Categorización III
Resistencia requerida al fuego (J.3.4.4): No requiere. Elementos de la construcción Columnas, vigas y viguetas, I, resistencia al fuego de1 (una) hora.(Se sugiere consultar productos de protección ante el fuego o pintura intumescente: Toxemert Nullfire S707, Sikla Unitherm o Pintura 3M Fire Dam Intumescent Coating WB 1000.)

2.5 CIMENTACIÓN

El Estudio de Suelos fue realizado por el ingeniero William Ariza. De acuerdo con las recomendaciones del informe, el sistema de cimentación serán pilotes de Ø=0.40m L=3.0m con una capacidad admisible del suelo de 10.6 ton

III. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3.1 CONCRETOS

- Cimentación y pilotes: f'c= 280 kg/cm²(28MPa)
- Zapatas: f'c= 280 kg/cm² (28 MPa)
- Concreto para Tanque: f'c= 245 kg/cm² (24.5 MPa)
- Concreto de Limpieza (pobre): f'c= 145 kg/cm2 (14 MPa)

3.2 ACERO DE REFUERZO

- Malla Electrosoldada: fy= 5600 kg/cm² (550 MPa) NTC-2289
- Acero Ø1/4": fy= 2400 kg/cm² (240 MPa) NTC-161
- Acero corrugado Ø3/8" y mayores: fy= 4200 kg/cm² (420 MPa) NTC-2289
- No se permite el uso de acero de refuerzo fabricado bajo la norma NTC245, ni ningún otro tipo de acero que haya sido estrado en frío o trefilado.

3.3 PERFILES Y PLATINAS DE ACERO

- Platinas y Láminas ASTM A572: fy= 3500 kg/cm² (350 MPa)
- Perfiles Tubulares: ASTM A500 Grado C: fy= 3220 kg/cm² (322 MPa)
- Angulares: ASTM A572: fy= 3510 kg/cm² (351 MPa)
- Pernos de anclaje: ASTM F1554 Gr. 36, Gr. 55 y Gr. 105
- Pernos de conexión: ASTM A307, A325 y A490
- Soldadura: Electrodo E70XX
- Preparación de superficie: Limpieza mecánica tipo SSPC-SP6
- Pintura: **Espesor película seca: 125 micrones** (Base epóxica atóxica 75 micrones + Acabado epóxico 50 micrones tipo Pintucoat)
- Color: Según Código RAL. Ver especificaciones arquitectónicas.

3.4 MADERA

- MADERA DEL GRUPO "ES 6" o similar superior para elementos no estructurales, con buena capacidad de resistencia al medio ambiente exterior y variaciones climáticas, E05 =10800MPa, Fb =16.7MPa, Fc=12.5MPa, Fp=2.5MPa, Fv=1.8MPa, Ft=12.5MPa, se aplicaran las debidas protecciones a que haya lugar teniendo en cuenta los lugares donde serán instaladas y de conformidad al cumplimiento normativo y de las recomendaciones del proveedor y el mantenimiento requerido
- Debe ser madera proveniente de especies forestales consideradas como adecuadas para construir.
- Deben ser, en lo posible, piezas de madera dimensionadas de acuerdo con las escuadrías o secciones preferenciales indicadas en el Apéndice G.F
- La madera empleada en estructuras debe cumplir con los requisitos de calidad para madera de uso estructural, capítulo 3.19 de la Norma NTC 2500. (RG.6).
- El contenido de humedad de la madera, debe corresponder a la humedad de equilibrio del lugar, según Apéndice G-D. Cuando las maderas de los grupos ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6 definidos en G.1.3.4. y G.2.2.1, G.2.2.2, ofrezcan dificultades al clavado se debe efectuar un pretaladrado, y cuando sean construidas en estado verde, según G.2.2.4. y G.2.2.5, se deberán adoptar precauciones para garantizar que las piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño, utilizando los parámetros del apéndice G.C., contracciones.
- La madera de uso estructural deberá tener buena durabilidad natural o estar adecuadamente preservada. Además se deben aplicar todos los recursos para protegerla mediante el diseño constructivo del ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
- Se debe cumplir a cavallidad lo establecido en el título G de la NSR 10, Normas técnicas Colombianas ICONTEC, las referencias indicadas en G.1.5 de la NSR 10, las tolerancias establecidas en G.1.3.3 y G.1.3-1

IV. CONCRETO REFORZADO

- La resistencia característica f'c del concreto se define como la resistencia a la compresión obtenida en ensayos sobre cilindros a una edad de 28 días, de acuerdo a lo establecido en el capítulo C.5 de la NSR10.
- El concreto premezclado debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027.
- Los agregados deben cumplir con la Norma NTC 174.
- El tamaño máximo nominal del agregado no debe ser mayor a:
 - 1/5 de la menor dimensión entre los lados de la formaleta
 - 1/3 del espesor de la losa
 - 3/4 del espaciamiento libre entre barras de refuerzo
- Debe garantizarse la mayor compacidad del concreto mediante un adecuado vibrado y un estricto proceso de curado de los elementos.
- No debe alterarse la relación Agua-cemento de la mezcla adicionando agua para mejorar su manejabilidad. No se podrá utilizar concreto que haya sido remezclado después de su fraguado inicial.
- Debe controlarse la temperatura del concreto durante el fraguado para evitar los inconvenientes producidos por la pérdida prematura de agua y el secado generado por las condiciones climáticas (viento y temperatura ambiente).
- Se recomiendan los siguientes periodos de curado húmedo para el concreto:

Concreto con Cemento Tipo I, en climas con temperaturas ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo 7 días
Concreto con Cemento Tipo II, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo 14 días
Concreto con Cemento Tipo III, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo debe prolongarse un mínimo de 3 días
En concretos masivos elaborados con cemento de desarrollos lentos de resistencia, en climas con temperatura ambientales superiores a 4°C, el curado húmedo deberá cubrir un periodo mínimo de 2 a 3 semanas.

V. CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

- Los procedimientos de construcción serán propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría de obra.
- La estabilidad de la obra durante el proceso constructivo es responsabilidad del contratista
- Deben verificarse las dimensiones, Localización y Niveles con los planos Arquitectónicos.
- El diseñador estructural no se hace responsable por las modificaciones hechas

por terceros sobre los planos estructurales. Únicamente son válidos los planos firmados por los profesionales responsables del diseño.

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Por tratarse de una estructura perteneciente al grupo de uso II, deberá someterse a una Supervisión Técnica en los términos indicados por la NSR-10 en su título I.

VI. JUNTAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO

6.2.1 PLACAS DE ENTREPISO:



- Las juntas constructivas son la utilizadas en la obra para coordinar la secuencia de vaciado del concreto según las condiciones de la misma. La ubicación de las juntas deberá ser en el tercio medio de la luz. Cuando la junta constructiva atraviesa una viga o vigueta estructural, la junta debe desplazarse el doble de la altura del elemento.

6.2.2 COLUMNAS O PANTALLAS:

- La ubicación de las juntas constructivas de los elementos verticales como columnas y pantallas de concreto, deberá ser justo debajo de la placa de entrepiso.

CONCRETO CONSTRUIDO EN SITIO (NO PREENFORZADO)	RECUBRIMIENTO (mm)
Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él.	75
Concreto expuesto a suelo o a la intemperie: Barras #6 (¾") ó 20M (20mm) ó #18 (2-¼") ó 55 M (55 mm).	50
Barras #5 (½") ó 16M (16mm), alambre MW200 ó MD200 (16 mm de diametro) y menores.	40
Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: Losas, muros, viguetas: Barras #14 (1-¼") ó 45M (45 mm) y #18 (2-¼") ó 55M (55 mm).	40
Barras #11 (1-⅝") ó 36M (36 mm) y menores.	20
Vigas, columnas: Armadura principal, estribos, espirales.	40
Cascaras y placas plegadas: Barra #6 (¾") o 20M (20 mm) y mayores.	20
Barras #5 (½") o 16 M (16 mm), alambres MW200 o MD200 (16 mm de diametro) y menores.	13

RECUBRIMIENTOS MINIMOS DEL REFUERZO



CUADRO DE GANCHOS A 90°

fy=240 y 420MPa

GANCHO ESTANDAR A 90°



BOGOTÁ



CONTRATO DE CONSULTORÍA No. IDPC-CC-534-2021
REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS OBRAS DE URBANISMO, REDES DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME BOBOTÁ D.C

CONTRATANTE:

IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO

SUPERVISIÓN: GIOVANNA A. BARON C.
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

APOYO SUPERVISIÓN: INGENIERO JAVIER ENRIQUE MOTTA
ARQUITECTA DIANA BEDOYA GARCIA

CONSULTOR:

CONSORCIO N.V.P
ARQUITECTO RESTAURADOR NESTOR VARGAS PEDROZA

DIRECTOR: ARQUITECTO JUAN CARLOS CANCINO DUARTE
INTERVENCIÓN: MIG.
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN: SAS
ARQUITECTA MARIA ISABEL GALINDO

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO

ARQ. JUAN CARLOS ARTURO CANCINO DUARTE
MATECILA PROFESIONAL
25008901 CND

APROBACIONES:

ARQ. MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ
MATECILA PROFESIONAL
25700-58424

PROFESIONAL A CARGO:

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
M.P. 350-82413

DISEÑO ESTRUCTURAL:
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL S.A.S

DISEÑO: ING. ADAMARIN MAT.
REVISÓ: ING. ANTONIO ALBERTO CHAPARRO MAT. 2520263240 CND




CONTENIDO:

ESPECIFICACIONES
ACCESO 2

FECHA: MARZO /2025
VERSIÓN: V4

PL USOS ESC 1:



ESTUDIO DE SUELOS:
ING. WILLIAM ARIZA
MAT.

P 10
EST DE 27