FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

Bogotá DC, 6 de agosto de 2026

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá DC

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-RDC-CNHTA-0053-2026

Respetados señores:

El suscrito MARISELA BERNAL AGUIRRE , obrando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS - CONSMOELEC de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No **MC-RDC-CNHTA-0053-2026** de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

OFERTA ECONOMICA - CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS - CONSMOELEC							
11_9406_361 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PÉRGOLA DE INGRESO AL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS, DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							
ÍTEM	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR**	**UNIDAD DE MEDIDA - SECOP II**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA NO INCLUIDO**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
GRUPO 1. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS							
1	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Suministro e instalación de treinta (30) domos en acrílico de 1,10 x 1,10 m, incluyendo retiro de los existentes cuando aplique, accesorios de fijación, sellado perimetral, limpieza y pruebas de hermeticidad.	UNIDAD	1	$ 19.000.000,00	$ 3.610.000,00	$ 22.610.000,00

2		Mantenimiento correctivo de una (1) pérgola metálica, incluyendo retiro de pintura deteriorada, eliminación de óxido y corrosión, lijado, soldadura, reparación o reposición de elementos deteriorados, limpieza general y preparación de superficies para pintura.	UNIDAD	1	$ 6.500.000,00	$ 1.235.000,00	$ 7.735.000,00
3		Mantenimiento preventivo de un (1) sistema de bajantes de aguas lluvias, incluyendo retiro, limpieza, desobstrucción, inspección, ajuste y verificación del correcto funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
4		Retiro, suministro y aplicación de pintura marina antiincrustante sobre la totalidad de las superficies metálicas intervenidas de la pérgola, incluyendo preparación de superficies y aplicación conforme a las especificaciones del fabricante..	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 684.000,00	$ 4.284.000,00
GRUPO 2. MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES							
5	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Mantenimiento correctivo de dos (2) leyendas en bronce ("SENA HOTEL" y "HOTEL"), incluyendo retiro, limpieza especializada, restauración, pulido, nivelación, fijación y aplicación de protección superficial.	UNIDAD	1	$ 2.000.000,00	$ 380.000,00	$ 2.380.000,00
6		Suministro, instalación y cambio del sistema de iluminación para tres (3) avisos institucionales, mediante cinta LED para exterior de 110 V, IP65, temperatura de color de 3000 K, incluyendo fuente, controlador, cableado, accesorios, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento..	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00
7		Mantenimiento Correctivo del piso de ingreso al Centro de Hoteleria incluye retiro y suministro de 4m2 de Gravilla Piedra Mona y 3m2 de Piedra Muñeca existente.	UNIDAD	1	$ 950.000,00	$ 180.500,00	$ 1.130.500,00

GRUPO 3. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EXTERIOR							
8	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Retiro, suministro e instalación de veinte (20) tuberías EMT de 3/4" x 3 m, ocho (8) cajas Rawelt 5600 con tapa, quince (15) terminales EMT de 3/4", veinte (20) uniones EMT de 3/4" y veinte (20) curvas EMT de 3/4", incluyendo accesorios de fijación e instalación.	UNIDAD	1	$ 1.150.000,00	$ 218.500,00	$ 1.368.500,00
9		Retiro, suministro e instalación de tres (3) rollos de cable THWN 3 x 12 AWG, correspondientes a un (1) rollo color blanco, un (1) rollo color negro y un (1) rollo color verde, de 100 metros cada uno, incluyendo tendido, conexiones y pruebas eléctricas.	UNIDAD	1	$ 1.750.000,00	$ 332.500,00	$ 2.082.500,00
10		Suministro e instalación de cuatro (4) reflectores LED de 400 W, IP65, 110-277 V, temperatura de color de 3000 K o de características técnicas equivalentes o superiores, incluyendo soportes, conexiones y pruebas de funcionamiento, nueve (9) luminarias LED tipo Track Spot de 35 W, incluyendo rieles, accesorios, conexiones, alineación y puesta en funcionamiento y dos (2) luminarias LED tipo Sirius Single de 6 W y cuatro (4) luminarias LED tipo Antar Single de 9 W o modelo actualizado equivalente, incluyendo retiro de accesorios, montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 5.500.000,00	$ 1.045.000,00	$ 6.545.000,00
11		Suministro, cambio e instalación de dos (2) tableros de control para iluminación con temporizador horario digital de 110 V, incluyendo programación, protecciones eléctricas, conexiones, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 975.000,00	$ 185.250,00	$ 1.160.250,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							**$ 53.460.750,00**

El valor total de la propuesta es: Cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil setecientos cincuenta pesos mcte ($ 53.460.750)

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

Cordialmente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre MARISELA BERNAL AGUIRRE
Identificación 52.959.207 expedida en Bogotá DC
Razón social CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS - CONSMOELEC
NIT 900.320.303-4
Teléfono 601 5192387
Correo electrónico gerencia@consmoelec.com.co