REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SUESCA

"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL CERCADO DEL PREDIO 'VALLE DE LOS HALCONES', ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BANCAS Y SEÑALES INFORMATIVAS/INTERPRETATIVAS EN DICHO PREDIO Y EN EL TRAZADO DEL 'CAMINO ANCESTRAL' EN EL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."

ITEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	UNIDAD	CANTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	RETIRO Y TRAZADO	Eliminación de cerca existente que se encuentra en mal estado	ML	300.0	$ 2,000.00	$ 600,000.00
2	CERCA	Cerca en alambre de pua 4 Hilos, incluye Poste de Madera	ML	300.0	$ 19,128.00	$ 5,738,400.00
3	INMUNIZADO	Aplicación de inmunizante en la totalidad de la madera	UN	100.0	$ 2,500.00	$ 250,000.00
4	COLOCACIÓN DE PIE DE AMIGO	Se instalará cada 10 postes de madera un pie de amigo, deben ser colocados los pie de amigos, por lado y lado	UN	12.0	$ 23,000.00	$ 276,000.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE MADERA Y HF PARA EXTERIOR	Suministrar e instalar Banca para exterior en madera y HF, Incluye concreto de fijacion	UN	10.0	$ 1,200,000.00	$ 12,000,000.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS INFORMATIVOS	Suministrar e instalar avisos informativos en tablero metálico CAL 18, de 2.44 de ancho por 1.22 ml de alto, rebordeado con tubo cuadrado soportado en palos de madera, con información institucional	UN	10.0	$ 1,213,800.00	$ 12,138,000.00
7	INSTALACIÓN DE AVISOS INFORMATIVOS	Instalar avisos informativos, existentes	UN	7.0	$ 300,000.00	$ 2,100,000.00
8	SUMINISTRO INSTALACIÓN AVISO DE SEÑAL VERTICAL	Suministrar e instalar señal vertical informativa, en madera	UN	22.0	$ 174,000.00	$ 3,828,000.00
					SUB TOTAL	$ 36,930,400.00
					AIU 30%	$ 11,079,120.00
					TOTAL	$ 48,009,520.00



HERMAN DANIEL ROJAS GARZON
Secretario de Infraestrucctura y Servicios Públicos