Medellín, 10 de junio de 2026

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Nos permitimos poner a su consideración la cotización detallada en el asunto en referencia.

REFERENCIA

Suministro de tanque de almacenamiento en fibra de vidrio de 10m3, con un Diámetro de 2m y una altura de 3.40m.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Módulos fabricados en Resina poliéster Ortoftalica reforzada con fibras de vidrio tipo Mat 125 de 450 gr. / m2 y Woven Roving TRB de 800 gr./m2.

ACABADOS

Acabado interior liso para evitar acumulación de lodos y algas y exterior en pintura poliéster blanca, con estabilizadores U.V., resistente a la intemperie.

PARÁMETROS DE DISEÑO

PRODUCTO	Agua potable
PRESIÓN	Atmosférica
DENSIDAD	1.0 ton/m3
TEMPERATURA	Ambiente

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Manhol superior de inspección de 46 cm. de diámetro con tapa.
- Accesorios en PVC (Tés, Codos y tuberías internas)
- Escalera de acceso exterior e interior en aluminio.

COSTOS

DESCRIPCION	Un	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE 10M3, CON UN DIÁMETRO DE 2M Y UNA ALTURA DE 3.40M	Un	1	**$8.823.529**	**$8,823.529**
SUBTOTAL				**$8,823.529**
IVA 19%				**$1.676.470**
TOTAL COSTOS				**$10,500.000**

TANQUE DE ALMACENAMIENTO



TIEMPO DE ENTREGA
20 días Calendario.

VALIDEZ DE LA OFERTA
30 días calendario.

Cordial saludo

Armando León Osorio A.

ARMANDO LEON OSORIO A
Gerente Tecnico
Construcciones y fibra de vibro S.A.S
Tel 3108348527