MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL , DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,0	**ACTIVIDADES GENERALES**				
1,01	Suministro e instalacion de protectores metalicos para ventanas existentes. Según diseño propuesto	M2	44,10	$ 244.083,00	$ 10.764.060,30
1,02	Suministro e instalacion de protectores metalicos para puertas existentes, incluya cerradura o pasador. Según diseño propuesto	M2	15,00	$ 250.289,00	$ 3.754.335,00
1,03	Suministro e instalacion de Anjeo Mosquito en Aluminio, Espesor 0.15 mm	M2	29,31	$ 91.890,00	$ 2.693.626,70
1,04	Desmonte de luminarias existentes cuadradas.	UND	20,00	$ 33.170,00	$ 663.400,00
1,05	Montaje de luminarias:Panel LED Cuadrado 60x60 40w Luz Fría 100-277v	UND	20,00	$ 162.542,00	$ 3.250.840,00
1,06	Desmonte de luminarias pequeñas	UND	11,00	$ 49.005,00	$ 539.055,00
1,07	Suministro e instalacion de luminarias:Reflector LED 30W Multiv ip65 Luz fría 3.000 Lumenes	UND	11,00	$ 121.600,00	$ 1.337.600,00
1,08	Desmonte, mantenimiento y montaje de ventilador de techo existente	UND	6,00	$ 76.270,00	$ 457.620,00
1,09	Suministro e instalacion de ventilador de techo Original 56" Lujo BLANCO	UND	1,00	$ 574.849,00	$ 574.849,00
1,10	Demolicion piso ceramica en baño	M2	3,83	$ 25.097,00	$ 96.071,32
1,11	Suministro y pega de piso de ceramica para baño tipo trafico 5, granadilla blanco	M2	3,83	$ 104.346,00	$ 399.436,49
1,12	Suministro e instalacion de cielo raso PVC, para la biblioteca	M2	144,90	$ 109.539,00	$ 15.872.201,10
1,13	SUMNISTRO E INSTALACION GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS (MANGUERA Y SIFON)	UND	3,00	$ 349.981,00	$ 1.049.943,00
1,14	Pintura tipo 1 para interiores, 3 manos, area interna d ela biblioteca	M2	264,95	$ 31.058,00	$ 8.228.723,77
1,15	Pintura tipo 1 para Exteriores, 3 manos, area externa de la biblioteca	M2	251,04	$ 36.078,00	$ 9.057.093,28
				COSTO DIRECTO	**$ 58.738.854,95**
			ADMINISTRACION	**24,00%**	$14.097.326,00
			IMPREVISTOS	**1,00%**	$587.389,00
			UTILIDAD	**5,00%**	$2.936.943,00
			TOTAL AIU	**30,00%**	$17.621.658,00
			COSTO TOTAL OBRA		**$76.360.512,95**

. ARLEY VARGAS CALDERON
›yo a la secretaria de Obras
ALDIA DE BECERRIL- CESAR