



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA					 ALCALDÍA DE SARAVENA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
PRESUPUESTO					
CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO PARA LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN FLUVIAL Y LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA DEL RÍO SATOCA, EN EL SECTOR DEL PUENTE DE LA VEREDA LOS PLACERES, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
FECHA:	JULIO DE 2026				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	REALIZAR OBRA DE ESTABILIZACION Y PROTECCIÓN				
1.1	Excavación mecánica para zanja de socavación, incluye conformación y retiro lateral de material	M3	150.00	\$ 24,716.00	\$ 3,707,400.00
1.2	Enrocado con material petreo de gran tamaño, (incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora)	M3	300.00	\$ 598,710.00	\$ 179,613,000.00
1.3	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido NT 3000 o similar	M2	400.00	\$ 33,276.00	\$ 13,310,400.00
SUBTOTAL DE OBRA FISICA					\$ 196,630,800.00
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					\$ 2,000,000.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO ANTES DE PERMISOS AMBIENTALES					\$ 198,630,800.00
TRAMITAR LA EVALUACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES					\$ 1,321,704.14
Un (1) Permiso de Ocupación de cauce					
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 199,952,504.14
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU		DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso		A	ADMINISTRATIVO	29%	
		I	IMPREVISTO	1%	
		U	UTILIDAD	5%	
NOTA 3: EL A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)		AIU	TOTAL AIU	35%	
Vo.bo:  ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Realizó:  ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON PROFESIONAL DE APOYO SPIM					

1937-1938
2000 12/14

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a series of lines of text, possibly a list or a set of notes, spanning the majority of the page.]