Outlook

Solicitud de Cotización MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV, PARA SEGURIDAD CIUDADANA_2026_Secretaria de Gobierno Alcaldía de Dosquebradas

Desde SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATACION <gobierno.contratacion@dosquebradas.gov.co>
Fecha Mar 14/04/2026 12:13
Para comercial@integradorestecnologicos.co <comercial@integradorestecnologicos.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Solicitud cotización INTEGRADORES TECNOLOGICOS SAS 04.14.pdf;

Cordial Saludo.
Sres. INTEGRADORES TECNOLOGICOS SAS

Es grato dirigirnos a ustedes para solicitar se nos envíe cotización de los ítems relacionados a continuación, esta información será parte del proceso de contratación adelantado por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS:

Atentamente,
Jennifer Roncancio Pineda
310 534 3093
Secretaría de Gobierno
Municipio de Dosquebradas

Outlook

Re: Solicitud de Cotización MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV, PARA SEGURIDAD CIUDADANA_2026_Secretaria de Gobierno Alcaldía de Dosquebradas

Desde COMERCIAL IT SAS <comercial@integradorestecnologicos.co>
Fecha Jue 16/04/2026 11:43
Para SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATACION <gobierno.contratacion@dosquebradas.gov.co>

1 archivo adjunto (401 KB)
OFERTA DOSQUEBRADAS SIES - ABR2026.pdf;

Cordial saludo

Se adjunta cotización en los términos solicitados

Atentamente

ING. RAFAEL GARCÍA G.

Representante Legal

INTEGRADORES TECNOLÓGICOS SAS

El mar, 14 abr 2026 a la(s) 12:13 p.m., SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATACION (gobierno.contratacion@dosquebradas.gov.co) escribió:

> Cordial Saludo.
> Sres. INTEGRADORES TECNOLOGICOS SAS
>
> Es grato dirigirnos a ustedes para solicitar se nos envíe cotización de los ítems relacionados a continuación, esta información será parte del proceso de contratación adelantado por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS:
>
> **Atentamente,**
> **Jennifer Roncancio Pineda**

310 534 3093
Secretaría de Gobierno
Municipio de Dosquebradas

--

ING. RAFAEL GARCÍA G.

Representante Legal

INTEGRADORES TECNOLÓGICOS SAS

INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S

Pereira, Abril 16 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Dosquebradas - Risaralda

A continuación, INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S con NIT 900.620.752-5 se permite presentar a usted la cotización de los siguientes elementos para el suministro e instalación de cámaras de seguridad para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO El SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - SUBSISTEMA 123 - CCTV:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD (RONDA)	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de equipos pasivos del sistema SIES 123	2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** Conjunto de actividades programadas destinadas a conservar el sistema en óptimas condiciones y prevenir fallas. *Alcance:* •Limpieza de cámaras (lentes, carcasas y soportes) •Ajuste y verificación de conexiones •Revisión de cableado estructurado y fibra óptica •Verificación de fuentes de energía y puntos eléctricos •Configuración básica de equipos •Ajuste de parámetros operativos •Revisión general del sistema de monitoreo *Incluye:* • Mano de obra • Herramientas • Insumos menores (limpieza, ajustes) *No incluye:* • Repuestos • Cambios de equipos	37	$ 220.000	$ 16.280.000
2	Mantenimiento preventivo cámaras CCTV del sistema SIES 123	2		37	$ 555.000	$ 41.070.000
3	Mantenimiento preventivo equipo y red eléctrica y de F.O del sistema SIES 123	2		1	$ 5.980.000	$ 11.960.000
4	Mantenimiento preventivo equipos comunicaciones del sistema SIES 123	2		1	$ 4.455.000	$ 8.910.000

5	Mantenimiento preventivo centro de monitoreo del sistema SIES 123	2	Objetivo: Garantizar la continuidad del servicio y prolongar la vida útil del sistema	1	$ 4.220.000	$ 8.440.000
6	Mantenimiento correctivo a todos los elementos del sistema (de equipos pasivos, cámaras, equipos y red electrica, comunicaciones y centro de monitoreo) del SIES 123	1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Intervención técnica destinada a corregir fallas detectadas en el sistema y restablecer su funcionamiento. *Alcance:* • Reparación de equipos o componentes • Corrección de fallas en cámaras, red, energía o comunicaciones • Reinstalación o reconfiguración de equipos • Ajustes técnicos derivados del diagnóstico *Incluye:* • Mano de obra especializada *Repuestos:* • Se suministran mediante bolsa de repuestos, según necesidad y previa autorización Condición: El mantenimiento correctivo se ejecuta únicamente cuando se detecten fallas en el diagnóstico o durante la operación	1	$18.670.000	$ 18.670.000
					SUBTOTAL	$ 105.330.000
					IVA*	$ 20.012.700
					TOTAL	**$ 125.342.700**

NIT:	900620752-5
Representante legal:	RAFAEL SANTIAGO GARCIA GALLO
Documento de identificación:	C.C. No. 1.093.216.051
Correo electrónico:	comercial@integradorestecnologicos.co
Teléfono:	3041601240
Régimen tributario:	COMÚN

INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S

ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR IVA INCLUIDO
CÁMARAS			
Cámara Domo PTZ Nueva	Unidad	1	$ 9.599.830
Cámara Fija Nueva	Unidad	1	$ 4.641.000
Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia	Unidad	1	$ 132.350
Sistema de movimiento (motores y engranaje) cámara PTZ	Unidad	1	$ 3.683.140
Tarjeta de comunicaciones	Unidad	1	$ 904.820
Lente cámara de videovigilancia PTZ	Unidad	1	$ 1.096.090
Lente cámara de videovigilancia FIJA	Unidad	1	$ 659.110
Brazo soporte de cámara DOMO PTZ	Unidad	1	$ 371.540
Brazo soporte de cámara FIJA	Unidad	1	$ 330.040
Burbuja acrílica Cámara DOMO PTZ	Unidad	1	$ 357.780
Carcasa acrílica Cámara DOMO PTZ	Unidad	1	$ 3.634.310
Carcasa acrílica Cámara FIJA	Unidad	1	$ 1.543.520
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Monomodo.	Metro	1	$ 69.770
Fibra Óptica por metro 12 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Monomodo.	Metro	1	$ 59.510
Fibra Óptica por metro 24 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Monomodo.	Metro	1	$ 68.470
Fibra Óptica por metro 12 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Monomodo.	Metro	1	$ 68.700
Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Multimodo.	Metro	1	$ 72.880
Fibra Óptica por metro 12 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Multimodo.	Metro	1	$ 69.270
Fibra Óptica por metro 24 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Multimodo.	Metro	1	$ 65.060
Fibra Óptica por metro 12 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Multimodo.	Metro	1	$ 59.670
Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 990.080
Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.123.710
Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.268.460
Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.432.410
Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.100.890
Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.100.980
Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 2 km	Unidad	1	$ 764.240
Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 2 km	Unidad	1	$ 826.440
Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 2 km	Unidad	1	$ 934.120

Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 2 km	Unidad	1	$ 911.510
Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 10 km	Unidad	1	$ 1.455.750
Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 10 km	Unidad	1	$ 1.456.330
Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 10 km	Unidad	1	$ 1.538.530
Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 10 km	Unidad	1	$ 1.595.870
Tranceiver Rx 1000BaseSx Multimodo 550 mts	Unidad	1	$ 978.960
Tranceiver Tx 1000BaseSx Multimodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.106.060
Tranceiver Rx Ten Giga Multimodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.295.300
Tranceiver Tx Ten Giga Multimodo 550 mts	Unidad	1	$ 1.416.170
Tranceiver Rx 1000BaseSx Multimodo 2 km	Unidad	1	$ 743.160
Tranceiver Tx 1000BaseSx Multimodo 2 km	Unidad	1	$ 867.360
Tranceiver Rx Ten Giga Multimodo 2 km	Unidad	1	$ 976.160
Tranceiver Tx Ten Giga Multimodo 2 km	Unidad	1	$ 905.620
PatchCord Fibra Óptica x Metro	Metro	1	$ 115.000
Distribuidor Fibra Óptica ODF 48 fibras	Unidad	1	$ 932.310
Distribuidor Fibra Óptica ODF 32 fibras	Unidad	1	$ 597.490
Distribuidor Fibra Óptica ODF 24 fibras	Unidad	1	$ 521.890
Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 5 derivaciones.	Unidad	1	$ 957.700
Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 8 derivaciones.	Unidad	1	$ 1.001.030
Retensión para tendido Fibra Óptica	Unidad	1	$ 521.580
Suspensión para tendido Fibra Óptica	Unidad	1	$ 523.060
Equipo de Tx/Rx Microondas	Unidad	1	$ 7.028.020
Fuente de Poder RadioEnlace	Unidad	1	$ 2.572.250
Tarjeta de comunicaciones RadioEnlace	Unidad	1	$ 5.778.010
Video Balun	Unidad	1	$ 51.820
Encoder Análogo - IP	Unidad	1	$ 4.049.960
Encoder IP - Análogo	Unidad	1	$ 3.754.840
Inyector PoE	Unidad	1	$ 1.194.390
Caja de UTP para uso exterior CAT 5E x metro, incluye conectores RJ45	Unidad	1	$ 813.740
COMPONENTE ELÉCTRICO			
UPS 1 KVA. Nueva.	Unidad	1	$ 2.864.850
UPS 1,5 KVA. Nueva.	Unidad	1	$ 4.358.500
Inversor UPS. Rectificador. 1 KVA.	Unidad	1	$ 723.990
Inversor UPS. Rectificador. 1,5 KVA.	Unidad	1	$ 855.010
Baterias para UPS punto de cámara.	Unidad	1	$ 831.520
Transformador de Aislamiento. UPS punto de cámara.	Unidad	1	$ 539.460
Transformador de Aislamiento. Gabinete.	Unidad	1	$ 1.164.750
Sensor de apertura Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 91.070
Sensor de ausencia de energía gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 127.320
Termostato Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 235.120
Barraje 20 A Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 558.850
Breaker 1 x 20 A Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 105.390

DPS 25 KA. Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 497.930
PDU Multitoma Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 284.790
Ventilador Cuadrado 110V para Gabinete punto de cámara.	Unidad	1	$ 193.190
Fabigel kilo	Kilogramo	1	$ 52.810
Punto de Soldadura exotérmica	Unidad	1	$ 170.300
Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8''	Unidad	1	$ 1.128.310
Tuberia EMT de 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 10.120
Tuberia EMT de 3/4" por 1 mt	Metro	1	$ 16.960
Tuberia EMT de 1" por 1 mt	Metro	1	$ 24.010
Tuberia EMT de 2" por 1 mt	Metro	1	$ 52.270
Tuberia IMC de 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 24.860
Tuberia IMC de 3/4" por 1 mt	Metro	1	$ 33.380
Tuberia IMC de 1" por 1 mt	Metro	1	$ 43.680
Tuberia IMC de 2" por 1 mt	Metro	1	$ 83.710
Tuberia PVC de 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 2.410
Tuberia PVC de 3/4" por 1 mt	Metro	1	$ 3.940
Tuberia PVC de 1" por 1 mt	Metro	1	$ 4.780
Tuberia PVC de 2" por 1 mt	Metro	1	$ 11.000
Abrazadera Metálica para sujeción de tubería a poste	Unidad	1	$ 14.590
Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG	Metro	1	$ 28.890
Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG	Metro	1	$ 43.710
Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG	Metro	1	$ 58.960
Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG	Metro	1	$ 18.850
Cable de Poder x 1 metro.	Metro	1	$ 15.000
Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 2/0	Metro	1	$ 74.830
Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 1/0	Metro	1	$ 67.550
Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 2	Metro	1	$ 43.670
Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 4	Metro	1	$ 25.460
Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 6	Metro	1	$ 16.190
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN			
Módulo Video Wall 55''	Unidad	1	$ 9.207.230
Monitor Gran Formato 55''	Unidad	1	$ 11.145.410
Matriz Física de Video 4 entradas x 4 salidas	Unidad	1	$ 63.137.050
Matriz Física de Video 8 entradas x 8 salidas	Unidad	1	$ 84.905.370
Matriz Física de Video 16 entradas x 16 salidas	Unidad	1	$ 114.033.710
Extensor Video Digital HDMI	Unidad	1	$ 1.087.040
Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro	Metro	1	$ 22.050
Cable Video HDMI 26 AWG Certificado x metro	Metro	1	$ 26.560
Cable Video HDMI 24 AWG Certificado x metro	Metro	1	$ 29.960
Cable Video DisplayPort Certificado x metro	Metro	1	$ 27.230
Cable Video DVI Certificado x metro	Metro	1	$ 34.250
Conversor HDMI - DVI certificado	Unidad	1	$ 151.090
Conversor HDMI - DisplayPort certificado	Unidad	1	$ 156.810

Conversor HDMI - DVI certificado	Unidad	1	$ 159.030
Conversor DisplayPort - DVI certificado	Unidad	1	$ 186.000
Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 2 salidas	Unidad	1	$ 1.129.790
Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 4 salidas	Unidad	1	$ 1.485.310
Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 8 salidas	Unidad	1	$ 2.355.290
Soporte Módulo VideoWall 55''	Unidad	1	$ 2.516.640
Soporte Monitor Gran Formato 55''	Unidad	1	$ 354.710
Monitor Operador CCTV 24''	Unidad	1	$ 1.803.500
Monitor Operador CCTV 21''	Unidad	1	$ 1.283.190
Soporte Monitor Operador Sencillo	Unidad	1	$ 457.970
Soporte Monitor Operador Dual	Unidad	1	$ 641.840
Joystick de Operación	Unidad	1	$ 3.288.930
ESTACIÓN DE TRABAJO			
Estación de Trabajo para Operador CCTV	Unidad	1	$ 23.941.860
Memoria RAM 32 GB DDR3	Unidad	1	$ 1.430.570
Memoria RAM 16 GB DDR3	Unidad	1	$ 873.550
Memoria RAM 8 GB DDR3	Unidad	1	$ 488.350
Memoria RAM 32 GB DDR4	Unidad	1	$ 1.142.450
Memoria RAM 16 GB DDR4	Unidad	1	$ 774.710
Memoria RAM 8 GB DDR4	Unidad	1	$ 382.900
Tarjeta de Video 8 GB	Unidad	1	$ 5.561.290
Tarjeta de Video 6 GB	Unidad	1	$ 4.810.420
Tarjeta de Video 4 GB	Unidad	1	$ 3.716.480
Tarjeta de Video 2 GB	Unidad	1	$ 1.575.140
Disco Duro 1 TB	Unidad	1	$ 905.900
Disco Duro 500 GB	Unidad	1	$ 551.510
Disco Duro 250 GB	Unidad	1	$ 437.250
Board Principal	Unidad	1	$ 3.237.830
Fuente Estación de Trabajo	Unidad	1	$ 742.400
Teclado USB	Unidad	1	$ 52.750
Mouse USB	Unidad	1	$ 37.640
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO			
Grabadora de Video en RED (NVR) x 1 TB	Unidad	1	$ 3.011.100
Disco SATA 3.5'' para Sistema de Almacenamiento x 1 TB	Unidad	1	$ 532.670
Fuente de Poder NVR	Unidad	1	$ 365.120
OTROS			
Lector Biométrico	Unidad	1	$ 642.210
Controladora Biométrico	Unidad	1	$ 944.390
Electroimán	Unidad	1	$ 336.680
Brazo Hidraúlico para cierre de puerta	Unidad	1	$ 572.550
Poste punto de cámara 14 mts e instalación	Unidad	1	$ 6.553.240
Poste punto de cámara 12 mts e instalación	Unidad	1	$ 5.345.560
Poste punto de cámara 16 mts e instalación	Unidad	1	$ 7.052.440

Gabinete punto de cámara	Unidad	1	$ 5.368.260
Chapa gabinete	Unidad	1	$ 409.330
Corona Antiescalatoria	Unidad	1	$ 1.196.730
Sistema de Detección de Incendios	Unidad	1	$ 8.275.080
Estación manual	Unidad	1	$ 1.395.200
Luz estroboscópica	Unidad	1	$ 1.133.760
Sensor de humo	Unidad	1	$ 494.730
Módulo - Puesto de trabajo. Adecuación de superficies.	Unidad	1	$ 501.840
Luminaria 20W Ahorrador	Unidad	1	$ 70.890
Luminaria T8 36W	Unidad	1	$ 147.280
Luminaria Tipo Bala	Unidad	1	$ 88.240
Luminaria 60 x 60	Unidad	1	$ 165.750
Organizador Cable	Unidad	1	$ 363.690
Pintura Paredes/Techo x Metro Cuadrado	Mt Cuadrado	1	$ 54.940
Apoya Brazos Sillas	Unidad	1	$ 105.480
Pasa manos puerta	Unidad	1	$ 408.710
Tope Metálico Puerta	Unidad	1	$ 51.260
Puerta de Vidrio Templado x Mt Cuadrado	Mt Cuadrado	1	$ 2.242.240
CABLEADO ESTRUCTURADO			
Gabinete Equipos - Cuarto de Equipos. 1,80m	Unidad	1	$ 6.539.730
Gabinete Equipos - Tipo Pared / Piso	Unidad	1	$ 6.276.040
Bandeja tipo escalerilla.30X80	Metro	1	$ 734.460
PatchCord UTP Cat 6A x metro	Metro	1	$ 12.050
PatchCord UTP Cat 6 x metro	Metro	1	$ 11.850
PatchCord UTP Cat 5E x metro	Metro	1	$ 9.680
Canaleta DLP 60X16 MM 3 Divisiones	Metro	1	$ 53.820
Canaleta DLP 75X20 MM 3 Divisiones	Metro	1	$ 67.480
Canaleta Metálica 10X4	Metro	1	$ 169.390
Canaleta Plástica 10X4	Metro	1	$ 15.870
Salida de Voz - Datos	Unidad	1	$ 309.520
Salida Eléctrica Corriente Regulada	Unidad	1	$ 302.690
Salida Eléctrica Corriente Normal	Unidad	1	$ 244.180
Patch Panel 24 puertos	Unidad	1	$ 754.680
Patch Panel 48 puertos	Unidad	1	$ 1.490.710
AIRE ACONDICIONADO			
Compresor Rotativo 8.000 b.t.u. 110 V	Unidad	1	$ 579.110
Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 110 V	Unidad	1	$ 635.020
Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 110 V	Unidad	1	$ 750.880
Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 883.700
Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 866.490
Compresor Rotativo 14.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 1.149.200
Compresor Rotativo 18.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 1.099.680
Compresor Rotativo 24.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 1.804.490

INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S

Compresor Rotativo 36.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 4.280.200
Compresor Rotativo 48.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 5.909.980
Compresor Rotativo 60.000 b.t.u. 220 V	Unidad	1	$ 6.726.920
Compresor 1 TR Monofásico Reciprocante 220 V	Unidad	1	$ 3.119.550
Compresor 1,25 TR Monofásico Reciprocante 220 V	Unidad	1	$ 3.054.620
Compresor 1,5 TR Monofásico Reciprocante 220 V	Unidad	1	$ 3.769.310
Motor 1 Vel Eje 1/20 HP, 1550 rpm, monofásico, 208-230V	Unidad	1	$ 501.970
Motor 3 Vel Eje 1/3 HP, 1075 rpm, monofásico 208/230V	Unidad	1	$ 917.980
Motor 3 Vel Eje 3/4 HP, 1075 rpm, monofásico, 208/230V	Unidad	1	$ 1.233.830
Motor 1 Vel Eje 1/2 HP, 1075 rpm, monofásico, 220/440V	Unidad	1	$ 1.108.750
Motor 1 Vel Eje 1 HP, 1140 rpm, trifásico, 220/440V	Unidad	1	$ 2.957.960
Motor 1 Vel Eje 1/5 HP, 850 rpm, monofásico, 208/230V	Unidad	1	$ 894.360
Motor 1/5 HP Fancoil 208 V, 3 Vel, Doble Eje	Unidad	1	$ 1.526.000
Motor 1/6 HP, 2 Ejes, Ventana, 208-230 V, 1100 rpm	Unidad	1	$ 1.283.570
Motor 1/10 HP, 2 Ejes, 1075 rpm, 115 V.	Unidad	1	$ 1.348.320
Motor 1/4 HP, 1075 rpm, 2 Vel, 208/230 V, 1 Eje	Unidad	1	$ 881.990
Motor 1/4 HP, Doble Eje, 1075 rpm, trifásico, 208/230V	Unidad	1	$ 1.297.610
Motor 1/5 HP Fancoil, 1075 rpm, 3 Vel, 115 V, 1 EJE 1/2	Unidad	1	$ 927.510
Motor 1/3 HP, 1625 rpm, trifásico, 208/230 V, Doble Eje	Unidad	1	$ 1.530.660
Motor 1/3 HP, 1100 rpm, trifásico, 208 V, Ventana, 2 Ejes	Unidad	1	$ 1.506.860
Capacitor para motor de 1/4 HP.	Unidad	1	$ 17.660
Capacitor para motor de 1/3 HP.	Unidad	1	$ 17.340
Capacitor para motor de 1/2 HP.	Unidad	1	$ 20.310
Capacitor para motor de 3/4 HP.	Unidad	1	$ 22.930
Capacitor para motor de 1 HP.	Unidad	1	$ 26.690
Capacitor para motor de 1-1/2 HP.	Unidad	1	$ 28.430
Capacitor para motor de 2 HP.	Unidad	1	$ 95.290
Capacitor para motor de 3 HP.	Unidad	1	$ 115.140
Capacitor para motor de 4 HP.	Unidad	1	$ 131.780
Capacitor para motor de 5 HP.	Unidad	1	$ 313.780
Capacitor para motor de 6 HP.	Unidad	1	$ 364.320
Capacitor para motor de 7 HP.	Unidad	1	$ 419.830
Capacitor para motor de 7-1/2 HP.	Unidad	1	$ 450.100
Capacitor para motor de 9 HP.	Unidad	1	$ 499.880
Capacitor para motor de 10 HP.	Unidad	1	$ 560.810
Blower para fancoil de 12.000 btu/h.	Unidad	1	$ 507.860
Blower para fancoil de 18.000 btu/h.	Unidad	1	$ 575.050
Blower para fancoil de 24.000 btu/h.	Unidad	1	$ 625.290
Blower para fancoil de 36.000 btu/h.	Unidad	1	$ 721.560
Blower para fancoil de 48.000 btu/h.	Unidad	1	$ 794.810
Tubería de cobre 1/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 13.310


Tubería de cobre 3/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 27.350
Tubería de cobre 1/2". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 36.420
Tubería de cobre 5/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 49.190
Tubería de cobre 3/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 53.930
Tubería de cobre 1". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar	Metro	1	$ 88.120
Fltro secador cuerpo mediano 1/4".	Unidad	1	$ 44.870
Fltro secador cuerpo mediano 3/8".	Unidad	1	$ 129.340
Fltro secador cuerpo mediano 1/2".	Unidad	1	$ 109.280
Fltro secador cuerpo mediano 5/8".	Unidad	1	$ 53.850
Fltro secador cuerpo mediano 7/8".	Unidad	1	$ 163.830
Fltro secador cuerpo grande 1-1/8".	Unidad	1	$ 237.600
Fltro de succión 1/4".	Unidad	1	$ 123.100
Fltro de succión 3/8".	Unidad	1	$ 65.430
Fltro de succión 1/2".	Unidad	1	$ 150.070
Fltro de succión 5/8".	Unidad	1	$ 177.130
Fltro de succión 7/8".	Unidad	1	$ 191.960
Rubatex de 3/8" por 1 mt	Metro	1	$ 3.630
Rubatex de 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 6.000
Rubatex de 7/8" por 1 mt	Metro	1	$ 7.560
Rubatex de 1-1/8" por 1 mt	Metro	1	$ 9.420
Rubatex de 1-3/8" por 1 mt	Metro	1	$ 10.720
Rubatex de 1-5/8" por 1 mt	Metro	1	$ 9.960
Rubatex de 2-1/8" por 1 mt	Metro	1	$ 20.200
Jumbolón o similar por 1 mt	Metro	1	$ 35.420
Cableado de fuerza, 3 cables No. 12 AWG en tubería PVC y/o canaleta plástica de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 22.330
Cableado de fuerza, 3 cables No. 12 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 22.760
Cableado de fuerza, 3 cables No. 10 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 39.220
Cableado de fuerza, 3 cables No. 8 AWG en tubería EMT de 3/4" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 56.030
Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería PVC y/o canaleta plástica de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 13.440
Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 17.170
Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería	Metro	1	$ 17.810

Cable encauchetado 3x12AWG	Metro	1	$ 16.240
Cable encauchetado 3x16AWG	Metro	1	$ 23.340
Cable THHN 14AWG por 1 mt	Metro	1	$ 6.170
Cable THHN 12AWG por 1 mt	Metro	1	$ 7.000
Cable THHN 10AWG por 1 mt	Metro	1	$ 11.350
Cable THHN 8AWG por 1 mt	Metro	1	$ 17.890
Cable THHN 6AWG por 1 mt	Metro	1	$ 28.220
Cable THHN 4AWG por 1 mt	Metro	1	$ 47.830
Tuberia EMT de 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 14.480
Tuberia EMT de 2" por 1 mt	Metro	1	$ 39.850
Tuberia Coraza 1/2" por 1 mt	Metro	1	$ 12.600
Tuberia Coraza 3/4" por 1 mt	Metro	1	$ 17.060
Tuberia Coraza 1" por 1 mt	Metro	1	$ 19.710
Tuberia Coraza 2" por 1 mt	Metro	1	$ 44.270
Temporizador de 0 a 5 min	Unidad	1	$ 101.980
Arrancador universal para equipo de 1 - 5TR.	Unidad	1	$ 41.270
Transformador de 50 VA 208V-24V.	Unidad	1	$ 110.350
Transformador de 75 VA 208V-24V.	Unidad	1	$ 137.060
Transformador de 150 VA 208V-24V.	Unidad	1	$ 363.640
Interruptor termomagnético 2x15 A.	Unidad	1	$ 179.140
Interruptor termomagnético 2x20 A.	Unidad	1	$ 206.410
Interruptor termomagnético 2x32 A.	Unidad	1	$ 203.300
Interruptor termomagnético 2x40 A.	Unidad	1	$ 273.430
Interruptor termomagnético 2x50 A.	Unidad	1	$ 219.650
Interruptor termomagnético 3x20 A.	Unidad	1	$ 425.360
Interruptor termomagnético 3x30 A.	Unidad	1	$ 403.700
Interruptor termomagnético 3x40 A.	Unidad	1	$ 466.190
Interruptor termomagnético 3x50 A.	Unidad	1	$ 462.610
Guardamotor trifasico 7 a 10 Amperios	Unidad	1	$ 880.750
Guardamotor trifasico18 a 32 Amperios	Unidad	1	$ 1.041.720
Vigilante de tensión trifásico programable ICM 450 o similar equivalente.	Unidad	1	$ 647.710
Controlador Full Gauge Phaselog Plus 02	Unidad	1	$ 1.356.440
Controlador Temperatura Full Gauge	Unidad	1	$ 298.970
Temporizador Digital Programable, 110 volt 60 Hz, con bateria de respaldo	Unidad	1	$ 278.880
Chumacera de pedestal diametro 1".	Unidad	1	$ 51.300
Bomba de condensado para Cassette	Unidad	1	$ 286.620
Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	Unidad	1	$ 452.200
Tarjeta universal minisplit.	Unidad	1	$ 146.860
Control remoto universal minisplit.	Unidad	1	$ 57.430
Cilindro de gas refrigerante R-22 x 30 Lb.	Unidad	1	$ 1.453.670
Cilindro de gas Refrigerante R-410 x 25 Lb marca Dupon	Unidad	1	$ 1.135.990
Gas MAP/PRO para soldar	Unidad	1	$ 56.840

Aceite mineral Capela tipo 32.	Unidad	1	$ 199.880
Aceite sintético Capela.	Unidad	1	$ 131.240
Filtro secador de 1/4" dlm 032 danfoss	Unidad	1	$ 117.140
Filtro secador de 3/8" dlm 032 danfoss	Unidad	1	$ 72.150
Búsqueda y corrección de fuga con nitrógeno (incluye presurización y soldadura de plata con equipo de oxiacetileno).	Unidad	1	$ 863.910
Acondicionamiento provisional mensual mediante equipos portátiles.	Unidad	1	$ 1.376.530
Drenaje en PVC de 1/2"	Unidad	1	$ 24.500
Drenaje en PVC de 3/4"	Unidad	1	$ 26.090
Base prefabricada Pintada para montaje de condensadora de 9000 a 36.000 BTU con previo tratamiento anticorrosivo	Unidad	1	$ 540.520
Piedra filtro linea de líquido	Unidad	1	$ 204.950
Piedra filtro linea de succion	Unidad	1	$ 492.910
Piedra filtrante antiacidez	Unidad	1	$ 211.650

Vigencia de la cotización: Noventa (90) días.
Tiempo de ejecución: 30 a 45 días por ronda.
Correctivo durante la duración del contrato.
Soporte 24/7 durante la duración del contrato.
Forma de pago: A convenir
Garantía: 1 año sobre equipos nuevos instalados
No cubre equipos o sistemas ya existentes.

Atentamente,



ING. RAFAEL GARCÍA
Representante Legal
INTEGRADORES TECNOLÓGICOS S.A.S
NIT: 900.620.752-5
Cel: 3041601240
comercial@integradorestecnologicos.co